29神農工第8号　農業基盤整備促進事業　暗渠排水工事（３号）

工　事　数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	算式
１．暗渠排水				
（1）吸水管布設		ha	61.2	
吸水管布設 （トレンチャ掘削）	内径φ50mm，平均掘削深0.60m	m	60,999.3	
吸水管（立上部）	鞘管（保護管）VUφ65，L=0.5m	箇所	619	
（2）排水口工				
Ⅰ型排水口工（φ50）	畦畔横断部，コンクリート削孔	箇所	86	
Ⅱ型排水口工（φ50）	畦畔横断部	箇所	405	
Ⅲ型排水口工（φ50）	道路横断部（As舗装）	箇所	50	
Ⅲ-Ⅰ型排水口工 （φ50）	道路横断部（As舗装），コンクリート削孔	箇所	78	
吐出管布設	VUφ50mm	m	2,988.0	
塩ビ管継手 ソケット	φ50mm	個	128	
暗渠排水用資材 ネジ式水甲	φ50mm	個	619	