

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
1	受変電設備		1	式			
2	自家発電設備		1	式			
3	直流電源設備		1	式			
4	太陽光発電設備		1	式			
5	幹線設備		1	式			
		(1) 動力幹線設備	1	式			
		(2) 電灯幹線設備	1	式			
		(3) 接地設備	1	式			
6	動力設備		1	式			
7	電灯設備		1	式			
		(1) 一般電灯設備	1	式			
		(2) 照明器具	1	式			
		(3) 非常照明誘導灯設備	1	式			
		(4) 照明制御設備	1	式			
8	コンセント設備		1	式			
9	雷保護設備		1	式			
10	構内交換設備		1	式			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	情報配線設備		1	式			
12	テレビ共聴設備		1	式			
13	拡声設備		1	式			
14	監視カメラ設備		1	式			
15	機械警備配管設備		1	式			
16	時計設備		1	式			
17	誘導支援設備		1	式			
		(1) インターホン設備	1	式			
		(2) トイレ呼出設備	1	式			
		(3) 音声誘導設備	1	式			
18	情報表示設備		1	式			
		(1) サイネージ設備	1	式			
		(2) 出退表示設備	1	式			
		(3) 入退室表示設備	1	式			
19	自動火災報知設備		1	式			
20	議場設備		1	式			
21	委員会室映像音声設備		1	式			
22	映像音響設備		1	式			

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
		(1) 1階多目的会議室映像音声設備	1	式			
		(2) 2階会議室映像音声設備	1	式			
		(3) 2階共用会議室映像音声設備	1	式			
		(4) 3階庁議室映像音声設備	1	式			
		(5) 3階大会議室映像音声設備	1	式			
		(6) 3階共用会議室1映像音声設備	1	式			
		(7) 3階共用会議室2映像音声設備	1	式			
23	防災無線配管設備		1	式			
24	構内配電線路設備		1	式			
		(1) 構内配電線路設備	1	式			
		(2) 屋外灯設備	1	式			
25	構内情報通信線路		1	式			
		直接工事費 計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	受変電設備						
	ケーブル	6KV-CET38 ピット	32	m			
	端末処理材	6KV-CET38 屋内	6	個			
	高圧引込盤		1	面			
	高圧受電盤		1	面			
	高圧き電盤（1）		1	面			
	高圧き電盤（2）		1	面			
	高圧コンデンサ盤（1）		1	面			
	高圧コンデンサ盤（2）		1	面			
	低圧電灯盤 No.1		1	面			
	低圧電灯盤 No.2		1	面			
	低圧動力盤 No.1		1	面			
	低圧動力盤 No.2		1	面			
	防災保安動力盤		1	面			
	防災保安電灯盤		1	面			
	予備品・付属品		1	面			
	搬入費		1	式			
	モールド型変圧器	1φ3W150KVA	2	面			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	モールド型変圧器	3φ3W500KVA	2	面			
	モールド型変圧器	スコットTR200KVA	1	面			
	高圧コンデンサー	3φ3W106Kvar	3	面			
	高圧リアクトル	6%	3	面			
	大型消火器		1	本			
	電力基本料金	150kW×75日	1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	自家発電設備						
	ケーブル	EM-FPC250-3C ピット	36	m			
	電線	EM-IE100 管内	18	m			
	自家発電機発電機	3φ3W300KVA-220V	1	台			
	燃料小出槽	950L	1	基			
	地下タンク	5000L	1	基			
	給油口ボックス		1	台			
	燃料移送ポンプ		1	台			
	燃料移送ポンプ制御盤		1	面			
	搬入据付工事費（屋外設置分）		1	式			
	搬入据付工事費（屋内設置分）		1	式			
	燃料配管工事費		1	式			
	煙道配管及びダクト工事費		1	式			
	現地試験運転調整費		1	式			
	燃料	満油	1	式			
	大型消火器		2	本			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	直流電源設備						
	ケーブル	EM-FPC38-2C ピット	17	m			
	〃	EM-CET38 ピット	10	m			
	電線	EM-IE14 館内	10	m			
	直流電源装置		1	式			
	蓄電池盤		1	式			
	蓄電池		1	式			
	機器配線工事		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
4	太陽光発電設備												
	ケーブル	EM-CE22-2C			管内	42	m						
	ケーブル	EM-CET14			管内	2	m						
	ケーブル	EM-CET38			管内	22	m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C			PF管内	5	m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C			コロガシ	175	m						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P			PF管内	1	m						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P			コロガシ	70	m						
	ケーブル	EM-CEE2-2C			管内	22	m						
	ケーブル	EM-KPEE1.25-2P			コロガシ	88	m						
	付属ケーブル				管内	83	m						
	電線管	GP22			露出	83	m						
	電線管	GP36			露出	42	m						
	電線管	EP25			露出	22	m						
	電線管	EP51			露出	24	m						
	電線管	PF16			隠蔽	1	m						
	電線管	PF22			隠蔽	5	m						
	太陽電池モジュール					1	式						

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	接続ケーブル		1	式			
	架台 3段10列		1	式			
	パソコン 10kW三相	接続箱含	1	式			
	集電箱 三相2回路SUS製		1	面			
	気温計 20mケーブル付		1	個			
	日射計 20mケーブル付		1	個			
	データ計測装置		1	式			
	42型液晶モニタ壁掛け金具付		1	式			
	架台組立調整費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	幹線設備						
	(1) 動力幹線設備						
	ケーブル	EM-CE8-3C 管内	15	m			
	ケーブル	EM-CE8-3C ラック	32	m			
	ケーブル	EM-CE8-3C コロガシ	64	m			
	ケーブル	EM-CET14 管内	21	m			
	ケーブル	EM-CET14 ラック	145	m			
	ケーブル	EM-CET22 管内	32	m			
	ケーブル	EM-CET22 ラック	334	m			
	ケーブル	EM-CET22 コロガシ	7	m			
	ケーブル	EM-CET38 管内	2	m			
	ケーブル	EM-CET38 ラック	95	m			
	ケーブル	EM-CET60 管内	3	m			
	ケーブル	EM-CET60 ラック	176	m			
	ケーブル	EM-CET100 ラック	141	m			
	ケーブル	EM-CET150 ラック	45	m			
	ケーブル	EM-CET200 管内	2	m			
	ケーブル	EM-CET200 ラック	249	m			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	F P C 3 8 - 3 C 管内	12	m			
	ケーブル	F P C 3 8 - 3 C ラック	86	m			
	電線管	E P 3 1 露出	15	m			
	電線管	E P 3 9 露出	54	m			
	電線管	E P 5 1 露出	14	m			
	電線管	E P 6 3 露出	3	m			
	電線管	G P 8 2 露出	2	m			
	ケーブルラック	Z 3 5 - 5 0 0 B (カバー付)	20	m			
	ケーブルラック	Z M - 1 0 0 0 B (1段)	130	m			
	ケーブルラック	Z M - 1 0 0 0 B (2段)	33	m			
	ケーブルラック	Z M - 5 0 0 B (1段)	92	m			
	ケーブルラック	Z M - 3 0 0 A (1段)	98	m			
	防火区画貫通処置材	Z M - 1 0 0 0 B (床)	8	ヶ所			
	防火区画貫通処置材	Z M - 1 0 0 0 B (壁)	2	ヶ所			
	防火区画貫通処置材	Z M - 5 0 0 B (壁)	1	ヶ所			
	防火区画貫通処置材	Z M - 3 0 0 A (床)	4	ヶ所			
	プルボックス	P B 4 0 0 x 4 0 0 x 3 0 0	5	個			
	プルボックス	P B 4 0 0 x 4 0 0 x 3 0 0 SUS. WP	1	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	電動機接続材	F 2 - 5 0 W P	1	ヶ所			
	ラックカバー	W500	20	m			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(2) 電灯幹線設備												
	ケーブル	EM-CET14			ラック	321	m						
	ケーブル	EM-CET22			管内	3	m						
	ケーブル	EM-CET22			ラック	395	m						
	ケーブル	EM-CET38			ラック	745	m						
	ケーブル	EM-CET60			管内	2	m						
	ケーブル	EM-CET60			ラック	558	m						
	ケーブル	EM-CET60			コロガシ	25	m						
	ケーブル	EM-CET100			管内	3	m						
	ケーブル	EM-CET100			ラック	556	m						
	ケーブル	EM-CET150			管内	2	m						
	ケーブル	EM-CET150			ラック	230	m						
	ケーブル	FPC8-2C			ラック	68	m						
	ケーブル	FPC38-2C			ラック	127	m						
	ケーブル	FPC60-2C			ラック	124	m						
	電線管	EP39			露出	3	m						
	電線管	EP63			露出	2	m						
	電線管	EP75			露出	3	m						

名 称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
(3) 接地設備						
電線	EM-IE5.5 管内	303	m			
電線	EM-IE8 管内	187	m			
電線	EM-IE14 管内	493	m			
電線	EM-IE22 管内	42	m			
電線	EM-IE60 管内	221	m			
電線	EM-IE100 管内	632	m			
電線管	VE16 隠蔽	7	m			
電線管	VE28 隠蔽	25	m			
接地端子盤	ET-A	2	面			
接地端子盤	ET-B	3	面			
接地端子盤	ET-C	6	面			
接地端子盤	通信用	1	面			
接地工事	A種	5	ヶ所			
接地工事	B種	1	ヶ所			
接地工事	D種	1	ヶ所			
接地工事	測定用	2	ヶ所			
接地工事	接地埋設標	7	枚			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	動力設備						
	電線	EM-IE5.5 管内	29	m			
	電線	EM-IE14 管内	1	m			
	電線	EM-IE22 管内	15	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	20	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	135	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	1,740	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C 管内	33	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C ラック	10	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C 管内	452	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C コロガシ	424	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C ラック	187	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内	36	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C ラック	80	m			
	ケーブル	EM-CE8-3 管内	15	m			
	ケーブル	EM-CE8-3 ラック	47	m			
	ケーブル	EM-CET38 管内	4	m			
	ケーブル	EM-CET38 ラック	33	m			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET60 管内	1	m			
	ケーブル	EM-CET60 ラック	11	m			
	ケーブル	EM-CET100 管内	15	m			
	ケーブル	EM-CET100 ラック	116	m			
	ケーブル	EM-CEE2-2C 管内	13	m			
	ケーブル	EM-CEE2-3C 管内	10	m			
	ケーブル	EM-CEE2-3C ラック	9	m			
	ケーブル	EM-CEE2-8C 管内	131	m			
	電線管	PF22 隠蔽	135	m			
	電線管	EP25 露出	28	m			
	電線管	EP31 露出	378	m			
	電線管	GP22 露出	5	m			
	電線管	GP28 露出	297	m			
	電線管	GP54 露出	4	m			
	電線管	GP70 露出	1	m			
	電線管	GP82 露出	15	m			
	動力盤	1P-W	1	面			
	動力盤	1P-E	1	面			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	動力盤	1 P - S 1	1	面			
	動力盤	1 P - S 2	1	面			
	動力盤	2 P - W	1	面			
	動力盤	2 P - E	1	面			
	動力盤	2 P - S	1	面			
	動力盤	3 P - W	1	面			
	動力盤	3 P - E	1	面			
	動力盤	4 P - W	1	面			
	動力盤	4 P - E	1	面			
	動力盤	5 P - N	1	面			
	動力盤	R P - 1	1	面			
	動力盤	R P - 2	1	面			
	手元開閉器盤	MCCB 3 P 5 0 A F / N T	20	面			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	23	個			
	フローボックス		10	個			
	プルボックス	PB 3 0 0 x 3 0 0 x 2 0 0	2	個			
	プルボックス	PB 4 0 0 x 4 0 0 x 3 0 0	4	個			
	プルボックス	PB 3 0 0 x 3 0 0 x 2 0 0 S U S ・ W P	6	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス	PB400x400x300SUS・WP	4	個			
	ケーブルラック	Z35-500B (カバー付)	25	m			
	ケーブルラック	ZM-1000B (1段)	10	m			
	ケーブルラック	ZM-500B (1段)	18	m			
	ラックカバー	W500	25	m			
	水位電極	LF-3	1	m			
	電動機接続材	F2-24	4	ヶ所			
	電動機接続材	F2-30	40	ヶ所			
	電動機接続材	F2-24WP	4	ヶ所			
	電動機接続材	F2-30WP	14	ヶ所			
	電動機接続材	F2-63WP	2	ヶ所			
	電動機接続材	F2-76WP	1	ヶ所			
	電動機接続材	F2-83WP	9	ヶ所			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	電灯設備						
	(1) 一般電灯設備						
	電線	EM-IE2.0 PF管内	1,980	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	5,742	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	165	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	9	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C コロガシ	347	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C コロガシ	49	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C PF管内	26	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-3P コロガシ	47	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-3P PF管内	26	m			
	電線管	PF16 隠蔽	199	m			
	電線管	PF22 隠蔽	165	m			
	電線管	EP19 露出	39	m			
	電線管	EP25 露出	29	m			
	電線管	EP31 露出	8	m			
	電線管	GP16 露出	161	m			
	電線管	FEP30 地中	26	m			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	スイッチボックス	1 個用	27	個			
	アウトレットボックス	4 角中浅	97	個			
	露出スイッチボックス	1 個用 G 1 6 1 方出	3	個			
	露出スイッチボックス	2 個用 G 1 6 2 方出	1	個			
	露出丸ボックス	G 2 2 1 方出	11	個			
	露出丸ボックス	G 2 2 2 方出	29	個			
	露出丸ボックス	G 2 2 3 方出	7	個			
	レースウェイ	A 型	243	個			
	レースウェイ用ボックス		43	個			
	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 1	17	個			
	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 1 + 1 P 4 A (ONピカ)	10	個			
	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 2	1	個			
	埋込スイッチ	3 W 1 5 A × 2	2	個			
	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 4	1	個			
	サーモスイッチ	換気扇用	2	個			
	電灯盤	1 L - W	1	面			
	電灯盤	1 L - E	1	面			
	電灯盤	2 L - W	1	面			

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	電灯盤	2 L - E	1	面			
	電灯盤	3 L - W	1	面			
	電灯盤	3 L - E	1	面			
	電灯盤	4 L - W	1	面			
	電灯盤	4 L - E	1	面			
	電灯盤	5 L - W	1	面			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 价	金 额	备 考
	(2) 照明器具						
	照明器具	A 1	52	台			
	照明器具	A 2	14	台			
	照明器具	A 3	11	台			
	照明器具	A 4	16	台			
	照明器具	B 1	116	台			
	照明器具	B 2	27	台			
	照明器具	B 3	373	台			
	照明器具	C	36	台			
	照明器具	D	86	台			
	照明器具	E	26	台			
	照明器具	F	5	台			
	照明器具	G	58	台			
	照明器具	H	156	台			
	照明器具	I	231	台			
	照明器具	J	114	台			
	照明器具	K	12	台			
	照明器具	L	28	台			

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	照明器具	M	7	台			
	照明器具	P	10	台			
	照明器具	Q	2	台			
	照明器具	R	12	台			
	照明器具	U	72	台			
	照明器具	Z	1	台			
	照明器具	V	18	台			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(3)	非常照明誘導灯設備											
	電線	EM-IE2.0			PF管内	375	m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C			コロガシ	217	m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C			コロガシ	337	m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C			PF管内	3	m						
	ケーブル	EM-FPC5.5-3C			コロガシ	1,220	m						
	ケーブル	EM-FPC5.5-3C			PF管内	68	m						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C			PF管内	62	m						
	電線管	PF16			隠蔽	187	m						
	電線管	PF22			隠蔽	3	m						
	電線管	EP25			隠蔽	19	m						
	アウトレットボックス	4角中浅				83	個						
	非常照明	KA50				199	台						
	非常照明	KA100				5	台						
	非常照明	KB50				10	台						
	誘導灯	x1c			避難	5	台						
	誘導灯	x4c			通路	17	台						
	誘導灯	x5c			避難	1	台						

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	誘導灯	x 6 c 通路	2	台			
	誘導灯	x 4 b I 通路	5	台			
	誘導灯	x 7 b I 避難	10	台			
	誘導灯	S K 3 2 1 階段	16	台			
	誘導灯	S K 1 3 1 階段	1	台			
	煙感知器	2種	8	個			
	誘導灯信号装置		1	面			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(4) 照明制御設備						
	ケーブル	EM-CPEE-S1. 2-3P コロガシ	3,193	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1. 2-3P PF管内	258	m			
	ケーブル	EM-EEF2. 0-3C コロガシ	442	m			
	電線管	PF16 隠蔽	71	m			
	電線管	PF22 隠蔽	94	m			
	スイッチボックス	1個用	192	個			
	スイッチボックス	2個用	9	個			
	スイッチボックス	3個用	4	個			
	スイッチボックス	4個用	2	個			
	スイッチボックス	5個用	2	個			
	アウトレットボックス	4角中浅	160	個			
	リモコンスイッチ	1L	30	個			
	リモコンスイッチ	2L	16	個			
	リモコンスイッチ	3L	12	個			
	リモコンスイッチ	4L	6	個			
	リモコンスイッチ	5L	4	個			
	リモコンスイッチ	6L	6	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	リモコンスイッチ	8 L	7	個			
	リモコンスイッチ	1 0 L	1	個			
	リモコンスイッチ	1 2 L	1	個			
	リモコンスイッチ	3 G 1	1	個			
	リモコンスイッチ	4 G 1	2	個			
	調光リモコンスイッチ	1 L	1	個			
	調光リモコンスイッチ	2 L	3	個			
	調光リモコンスイッチ	3 L	4	個			
	調光リモコンスイッチ	4 L	2	個			
	調光リモコンスイッチ	5 L	2	個			
	液晶ネームスイッチ		22	個			
	副表示	液晶ネームスイッチ	1	個			
	天井用T/U付6Aユニット	□T	130	個			
	調光T/U付照度センサー	▽AN	67	個			
	熱線センサー自動スイッチ親機	▽NC	29	個			
	熱線センサー自動スイッチ子機	▽N	44	個			
	照明制御盤		1	個			
	パターングループ設定器		1	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	試験調整費	照明制御盤用	1	式			
	調光操作器	議場用	2	台			
	試験調整費	議場用	1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	コンセント設備						
	電線	EM-IE2.0 管内	1,360	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	7	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	6	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	11,277	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	1,028	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C コロガシ	101	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C PF管内	14	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	73	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P PF管内	16	m			
	電線管	PF16 隠蔽	381	m			
	電線管	PF22 隠蔽	512	m			
	電線管	PF28 隠蔽	323	m			
	電線管	GP16 露出	65	m			
	スイッチボックス	1個用	6	m			
	アウトレットボックス	4角中浅	649	個			
	露出スイッチボックス	1個用 G16 1方出	7	個			
	露出丸ボックス	G16-2方出	2	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	露出丸ボックス	G16-3方出	3	個			
	露出丸ボックス	G16-4方出	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1	3	個			
	埋込コンセント	2P15A(E極付)×1	12	個			
	埋込コンセント	2P15A(E極付)×2	237	個			
	埋込コンセント	2P15A(E極付)×1・E端子付	47	個			
	埋込コンセント	2P15A(E極付)×2・E端子付	29	個			
	床コンセント	2P15A(E極付)×2	65	個			
	引掛天井コンセント	2P15A(E極付)×1	16	個			
	埋込コンセント	2P20A×1・E端子付	14	個			
	防水型コンセント	2P15A(E極付)×2・E端子付	17	個			
	赤埋込コンセント	2P15A(E極付)×2	39	個			
	赤埋込コンセント	2P15A(E極付)×1・E端子付	56	個			
	赤埋込コンセント	2P15A(E極付)×2・E端子付	45	個			
	引掛天井コンセント	2P15A(E極付)×1	8	個			
	ハーネスジョイントボックス	2分岐	33	個			
	ハーネスジョイントボックス	4分岐	100	個			
	GAC'ハーネスジョイントボックス	2分岐(赤)	65	個			

名 称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
GAC'ハーネスジョイントボックス	4分岐(赤)	118	個			
ハーネスOAタップコンセント	2P15A(E極付)×4	463	個			
GAC'ハーネスOAタップコンセント	2P15A(E極付)×4(赤コンセント)	602	個			
電動スクリーンスイッチ	支給品	3	個			
電灯盤	1L-MDF	1	面			
電灯盤	3LP-電算	1	面			
電灯盤	3L-サーバー	1	面			
電灯盤	3L-防災	1	面			
電灯盤	4L-議	1	面			
OA盤	1 OA-1	1	面			
OA盤	1 OA-2	1	面			
OA盤	1 OA-3	1	面			
OA盤	1 OA-4	1	面			
OA盤	2 OA-1	1	面			
OA盤	2 OA-2	1	面			
OA盤	2 OA-3	1	面			
OA盤	2 OA-4	1	面			
OA盤	2 OA-5	1	面			

名	称	形 状 寸 法	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	0A盤	3 OA-1	1	面			
	0A盤	3 OA-2	1	面			
	0A盤	3 OA-3	1	面			
	0A盤	3 OA-4	1	面			
	0A盤	3 OA-5	1	面			
	0A盤	3 OA-6	1	面			
	0A盤	4 OA-1	1	面			
	0A盤	4 OA-2	1	面			
	0A盤	4 OA-3	1	面			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	雷保護設備						
	突針 国土交通省型LR-1	銅製 クロームメッキ	2	本			
	自立支持管	STK 6.5m	2	本			
	支持管取付台	陸屋根用 76.3φ	3	台			
	アンカーボルト	M16φ×400L	12	個			
	ボルトカバー M16用		12	個			
	避雷導線	アルミ鬼撚線 2.0×25 79sq	442	m			
	導線取付金物	鉄骨用	2	個			
	導線取付金物	コンクリート用	28	個			
	導線取付金物	貼付用	750	個			
	ニッピラウンドコネクタ2型	アルミ用	29	個			
	水切端子	細口 銅帯付	8	個			
	避雷導線	硬銅鬼撚線 2.0×13 40sq	31	m			
	保護管	PF28	31	m			
	鉄骨用クランプ	細口端子付	16	個			
	鉄骨用クランプ	ソルダーレス（細口）付	8	個			
	鉄骨用クランプ	ソルダーレス（太口）付	8	個			
	突針 国土交通省型LR-1	防災無線アンテナ用支給 銅製 クロームメッキ	3	本			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	構内交換設備						
	ケーブル	EM- ' B T I E E 0 . 4 - 2 P コロガシ	7,181	m			
	ケーブル	EM- ' B T I E E 0 . 4 - 2 P P F管内	38	m			
	ケーブル	EM- C C P - P 0 . 5 - 1 0 P ラック	64	m			
	ケーブル	EM- C C P - P 0 . 5 - 3 0 P ラック	74	m			
	ケーブル	EM- C C P - P 0 . 5 - 5 0 P ラック	88	m			
	ケーブル	EM- C C P - P 0 . 5 - 1 0 0 Fラック	135	m			
	ケーブル	G I - 8 C ラック	86	m			
	電線管	P F 1 6 隠蔽	38	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	71	個			
	ケーブルラック	Z M - 3 0 0 A	18	m			
	ケーブルラック	Z M - 5 0 0 B	282	m			
	防火区画貫通処置材	Z M - 5 0 0 (床)	7	ヶ所			
	防火区画貫通処置材	Z M - 5 0 0 (壁)	2	ヶ所			
	壁付電話用コンセント	6極4芯モジュージャック付	39	個			
	OAフロアー用電話用コンセント	露出型 6極4芯モジュージャック付	191	個			
	MDF盤		1	面			
	端子盤	1 T - W	1	面			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	端子盤	1 T-E	1	面			
	端子盤	2 T-W	1	面			
	端子盤	2 T-E	1	面			
	端子盤	3 T-W	1	面			
	端子盤	3 T-E	1	面			
	端子盤	4 T-W	1	面			
	端子盤	4 T-E	1	面			
	端子盤	5 T-W	1	面			
	光プライスボックス		2	個			
	電話交換機		1	台			
	停電用電話機		8	個			
	多機能電話機		40	個			
	一般電話機		257	個			
	PHS電話機		20	個			
	PHSアンテナ		32	個			
	試験調整費		1	式			
	多機能電話機	将来	100	個			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	情報配線設備						
	電線管	P F 2 2 隠蔽	132	m			
	導入線		132	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	45	個			
	壁付情報用アウトレット	ブランクプレート	39	個			
	壁付情報用アウトレット	ブランクプレート カバー付	5	個			
	床付情報用アウトレット		1	個			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	テレビ共聴設備						
	ケーブル	EM-S-5C-FB コロガシ	660	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	20	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	18	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB ラック上	254	m			
	電線管	PF16 隠蔽	20	m			
	電線管	GP22 露出	18	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	18	個			
	防雨入線プレート		2	個			
	プルボックス	PB200x200x100SUS.WP	1	個			
	ブースタ	CATV・CS・BS-1	11	個			
	混合器		1	個			
	分配器	CS-D2	11	個			
	分配器	CS-D4	18	個			
	分岐器	CS-C1	6	個			
	壁付テレビ端子	CS-7FW	17	個			
	床付テレビ端子	CS-7FW	1	個			
	露出テレビ端子	CS-7FW	33	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	テレビアンテナ	BS-C S 1 1 0°	1	本			
	テレビアンテナ	UHF-2 0 E	1	本			
	自立型テレビアンテナマスト	S T P G 4 0 A-3 m	2	本			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	拡声設備						
	ケーブル	EM-HP 1. 2-2C コロガシ	165	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-2C PF管内	17	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-2C ラック	73	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-3C コロガシ	1,425	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-3C PF管内	183	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-3C ラック	32	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-3P コロガシ	36	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-5P ラック	106	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-10P ラック	14	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-15P ラック	13	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-20P ラック	80	m			
	電線管	PF 16 隠蔽	178	m			
	電線管	PF 22 隠蔽	11	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	201	個			
	非常業務放送アンプ架	360W-30回線一斉	1	台			
	非常リモコン(30局)	30回線	1	台			
	天井埋込スピーカ	1~3W	47	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井埋込スピーカ	1~3W A T T付	81	個			
	壁掛型スピーカー (A T T付)	1~3W A T T付	23	個			
	ソフトホーンスピーカ	1 5 W	2	個			
	アッテネータ	3 W	51	個			
	電源カトリレー		9	個			
	総合盤	7面体	1	式			
	総合盤	2面体	1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14	監視カメラ設備						
	ケーブル	EM-U T P 0. 5 - 4 P コロガシ	665	m			
	ケーブル	EM-U T P 0. 5 - 4 P P F 管内	3	m			
	ケーブル	EM-U T P 0. 5 - 4 P ラック	646	m			
	ケーブル	EM-S - 5 C - F B ラック	106	m			
	電線管	P F 1 6 隠蔽	3	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4 角中浅	16	個			
	プルボックス	P B 2 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0	2	個			
	映像表示モニター		2	面			
	ネットワークレコーダー		1	台			
	増設ハードデスク		1	個			
	P o E H U B		1	台			
	ドーム型ネットワークカメラ	C	1	台			
	ドーム型ネットワークカメラ	D	13	台			
	屋外型ネットワークカメラ	P T Z	2	台			
	中継制御盤	T V U 1	2	面			
	中継制御盤	T V U 2	2	面			
	制御機器架		1	式			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長アダプター		2	個			
	ビデオエンコーダー		2	台			
	ソフトウェア・エンジニアリング費		1	式			
	システム工事費		1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
15	機械警備配管設備						
	電線管	P F 1 6 隠蔽	567	m			
	導入線		567	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	80	個			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	電気時計設備						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	250	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内	27	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2P ラック	88	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-3P コロガシ	108	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-3P PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-3P ラック	167	m			
	電線管	PF16 隠蔽	15	m			
	電線管	GP22 露出	3	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	18	個			
	防雨入線プレート		1	個			
	水晶式親時計		1	個			
	パネル取付金具		1	個			
	GPSアンテナ		1	個			
	基地局		4	個			
	無線式子時計φ310 壁掛型	○	41	個			
	子時計(A)	デジタル時計 120H 壁掛型 ○A	1	個			
	子時計(B)	φ300 全埋込型 金メッキ ○B	9	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17	誘導支援設備						
	(1) インターホン設備						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	452	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P PF管内	27	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P ラック	95	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P コロガシ	151	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P ラック	11	m			
	電線管	PF16 隠蔽	27	m			
	電線管	PF22	3	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	15	個			
	L2スイッチ(8ポート)		5	個			
	モニター付インターホン端末		2	個			
	受話器付端末		11	個			
	カメラ付ドアホン端末		2	個			
	増設呼出ボタン		1	個			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) トイレ呼出設備						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	36	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内	5	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ラック	9	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C コロガシ	34	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C PF管内	18	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C ラック	13	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C コロガシ	33	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C ラック	17	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-10P コロガシ	45	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-10P PF管内	1	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-10P ラック	17	m			
	電線管	PF16 隠蔽	23	m			
	電線管	PF22 隠蔽	1	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	16	個			
	5窓用呼出表示器		1	個			
	5窓用副表示器	5窓 親機	1	個			
	トイレ呼出ボタン		8	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	復旧ボタン		4	個			
	代表廊下灯		4	個			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(3) 音声誘導設備						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	19	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内	59	m			
	ケーブル	EM-5D-2E コロガシ	22	m			
	ケーブル	EM-5D-2E PF管内	59	m			
	電線管	FEP30 地中	119	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	5	個			
	音声制御装置	録音費込	1	個			
	受信アンテナ		1	個			
	防滴型スピーカー		1	個			
	小型発信機		5	個			
	WC多言語音声案内装置	1階～4階多目的トイレ	4	式			
	WC多言語音声案内装置	1階女子トイレ	1	式			
	音量調整リモコン		2	台			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
18	情報表示設備						
	(1) サイネージ設備						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	46	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P PF管内	1	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P ラック	60	m			
	電線管	PF16 隠蔽	1	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	1	個			
	55型液晶ディスプレイ 壁掛型		1	台			
	管理PC (デスクトップパソコン)		1	台			
	表示PC		1	台			
	スイッチングHUB5ポート		1	台			
	無停電電源装置		1	台			
	ソフトウェア		1	式			
	付属ケーブル		1	式			
	現地試験調整費		1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) 出退表示設備						
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-3P コロガシ	370	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-3P PF管内	14	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-3P ラック	30	m			
	電線管	PF22 隠蔽	14	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	3	個			
	中央制御盤		1	式			
	21.5型液晶表示器 壁掛型 液晶制御盤収納BOX付		12	台			
	1窓操作器 卓上型		3	台			
	1窓操作器用制御器 壁掛型		3	台			
	編集用装置(ノートPC)		1	台			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(3) 入退室表示設備						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P ラック	33	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-3P コロガシ	58	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-3P ラック	41	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-5P コロガシ	8	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-5P ラック	8	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-5P コロガシ	68	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-5P PF管内	6	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-5P ラック	17	m			
	電線管	PF22 隠蔽	6	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	4	個			
	監視パソコン	パソコン付属品含	1	台			
	グラフィックソフトウェア		1	式			
	LAN機器		1	個			
	カード登録器		1	個			
	メインIDコントローラ：扉用		1	個			
	非接触カードリーダー (テンキータイプ)		4	個			
	F e l i C aカード		500	枚			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
19	自動火災報知設備						
	ケーブル	EM-HP 1. 2-2C コロガシ	1,091	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-2C PF管内	158	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-3C コロガシ	349	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-3C PF管内	33	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-5P コロガシ	357	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-5P PF管内	51	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-5P ラック	26	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-10P コロガシ	201	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-10P PF管内	7	m			
	ケーブル	EM-HP 1. 2-10P ラック	26	m			
	ケーブル	EM-FP 1. 6-3C PF管内	16	m			
	電線管	PF 16 隠蔽	199	m			
	電線管	PF 22 隠蔽	55	m			
	電線管	PF 28 隠蔽	7	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	213	個			
	プルボックス	PB 200 x 200 x 100	1	個			
	GR型受信機		1	台			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	中継器盤 R-1		1	面			
	中継器盤 R-2		1	面			
	中継器盤 R-3		1	面			
	中継器盤 R-4		1	面			
	中継器盤 R-5		1	面			
	副受信機		1	台			
	機器収容箱	屋内消火栓組込型	12	面			
	機器収容箱	屋内消火栓組込型 (防滴型)	4	面			
	表示灯	金属枠 プロテクター付	1	個			
	放水口格納函用表示灯	表示灯のみ	3	面			
	光電式煙感知器	アナログ式2種 露出型 自動試験機能付	126	個			
	光電式煙感知器	アナログ式2種 埋込型 自動試験機能付	8	個			
	光電式煙感知器	2種アナログ式 点検函付	2	個			
	光電式煙感知器	2・3種アナログ式 露出型	19	個			
	定温式スポット型感知器	アナログ式 露出型	7	個			
	定温式スポット型感知器	アナログ式 露出防水型	18	個			
	移報器	消火栓始動器 40VA	1	個			
	電子ブザー	露出型	3	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	連動中継器 (切換器)	タイマリレー付	5	個			
	自動閉鎖装置	防火戸用ラッチ式	6	個			
	機器取付費	受信機、複受信機、中継器のみ	1	式			
	調整試験費	受信機、複受信機、中継器のみ	1	式			
	手続・立会試験費		1	式			
	システムデータ作成費		1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
20	議場設備						
	ケーブル	EM-IE2.0 管内	47	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	1	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	5	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	124	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内	38	m			
	ケーブル	STP0.5-4P コロガシ	68	m			
	ケーブル	STP0.5-4P PF管内	92	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	61	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P PF管内	93	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB コロガシ	48	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	16	m			
	ケーブル	4E5AT-EM コロガシ	11	m			
	ケーブル	4E5AT-EM PF管内	2	m			
	電線管	PF16 隠蔽	244	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	2 55	m			
	【放送機器室】						
	映像設備		1	式			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	音声設備		1	式			
	制御設備		1	式			
	その他設備		1	式			
	【議場設置機器】						
	映像設備		1	式			
	マイク設備		1	式			
	演壇		1	式			
	質問席		1	式			
	事務局長席		1	式			
	議員席		1	式			
	執行部席		1	式			
	音声設備		1	式			
	制御設備		1	式			
	その他設備		1	式			
	待機スペース		1	式			
	ソフトウェア		1	式			
	工事費		1	式			
	【登庁設備】						

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
21	委員会室映像音声設備						
	ケーブル	EM-E E F 2. 0-3 C コロガシ	15	m			
	ケーブル	EM-E E F 2. 0-3 C P F 管内	4	m			
	ケーブル	EM-A E 1. 2-2 C コロガシ	33	m			
	ケーブル	EM-A E 1. 2-2 C P F 管内	4	m			
	ケーブル	EM-A E 1. 2-4 C コロガシ	2	m			
	ケーブル	EM-A E 1. 2-4 C P F 管内	3	m			
	ケーブル	EM-5 C-F B コロガシ	101	m			
	ケーブル	EM-5 C-F B P F 管内	20	m			
	ケーブル	EM-U T P 0. 5-4 P コロガシ	16	m			
	ケーブル	EM-U T P 0. 5-4 P P F 管内	4	m			
	ケーブル	4 E-5 A T-E M コロガシ	4	m			
	ケーブル	4 E-5 A T-E M P F 管内	4	m			
	電線管	P F 1 6 隠蔽	39	m			
	電線管	P F 2 2 隠蔽	2	m			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	15	個			
	機器収納架		1	式			
	その他機器		1	式			

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
22	映像音響設備												
	(1) 1階多目的会議室映像音声設備												
	ケーブル	4S8-EM			コロガシ	34	m						
	ケーブル	4S8-EM			PF管内	10	m						
	ケーブル	EM-5C-FB			コロガシ	13	m						
	ケーブル	EM-5C-FB			PF管内	5	m						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P			コロガシ	5	m						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P			PF管内	3	m						
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P			コロガシ	1	m						
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P			PF管内	3	m						
	電線管	PF16			隠蔽	8	m						
	電線管	PF22			隠蔽	5	m						
	アウトレットボックス	鋼製			4角中浅	2	個						
	機器収納ワゴン					1	台						
	液晶プロジェクター (天吊金具共)					1	台						
	120型電動スクリーン					1	面						
	ワゴン接続プレート					1	個						
	シーリングスピーカー					4	個						

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤレスアンテナ (天井埋込型)		2	個			
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイクロホン (タイピン型)		3	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		1	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(2)	2階会議室映像音声設備											
	ケーブル	4 S 8 - E M		コ	ロ	ガ	シ	31	m				
	ケーブル	4 S 8 - E M		P	F	管	内	7	m				
	ケーブル	E M - 5 C - F B		コ	ロ	ガ	シ	9	m				
	ケーブル	E M - 5 C - F B		P	F	管	内	4	m				
	ケーブル	E M - U T P 0 . 5 - 4 P		コ	ロ	ガ	シ	4	m				
	ケーブル	E M - U T P 0 . 5 - 4 P		P	F	管	内	2	m				
	ケーブル	E M - C P E E 0 . 9 - 3 P		コ	ロ	ガ	シ	3	m				
	ケーブル	E M - C P E E 0 . 9 - 3 P		P	F	管	内	2	m				
	電線管	P F 1 6		隠	蔽			7	m				
	電線管	P F 2 2		隠	蔽			4	m				
	アウトレットボックス	鋼製		4	角	中	浅	2	個				
	機器収納ワゴン							1	台				
	液晶プロジェクター (天吊金具共)							1	台				
	100型電動スクリーン							1	面				
	ワゴン接続プレート							1	個				
	シーリングスピーカー							6	個				
	ワイヤレスアンテナ (天井埋込型)							2	個				

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		1	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名 称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(3) 2階共用会議室映像音声設備						
ケーブル	4S8-EM コロガシ	29	m			
ケーブル	4S8-EM PF管内	9	m			
ケーブル	EM-5C-FB コロガシ	15	m			
ケーブル	EM-5C-FB PF管内	4	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P コロガシ	5	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P PF管内	2	m			
ケーブル	EM-CPEE0.9-3P コロガシ	6	m			
ケーブル	EM-CPEE0.9-3P PF管内	2	m			
電線管	PF16 隠蔽	4	m			
電線管	PF22 隠蔽	7	m			
アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	2	個			
機器収納ワゴン		1	台			
液晶プロジェクター (天吊金具共)		1	台			
100型電動スクリーン		1	面			
ワゴン接続プレート		1	個			
シーリングスピーカー		4	個			
ワイヤレスアンテナ (天井埋込型)		2	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		1	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		2	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名 称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
(4) 3階庁議室映像音声設備						
ケーブル	4 S 8 - E M コロガシ	12	m			
ケーブル	4 S 8 - E M P F 管内	4	m			
ケーブル	E M - 5 C - F B コロガシ	16	m			
ケーブル	E M - 5 C - F B P F 管内	4	m			
ケーブル	E M - U T P 0 . 5 - 4 P コロガシ	7	m			
ケーブル	E M - U T P 0 . 5 - 4 P P F 管内	2	m			
ケーブル	E M - C P E E 0 . 9 - 3 P コロガシ	6	m			
ケーブル	E M - C P E E 0 . 9 - 3 P P F 管内	2	m			
電線管	P F 1 6 隠蔽	4	m			
電線管	P F 2 2 隠蔽	4	m			
アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	2	個			
機器収納ワゴン		1	台			
液晶プロジェクター (天吊金具共)		1	台			
120型電動スクリーン		1	面			
ワゴン接続プレート		1	個			
シーリングスピーカー		2	個			
ワイヤレスアンテナ (天井埋込型)		2	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイクロホン (タイピン型)		3	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		1	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(5)	3階大会議室映像音声設備											
	ケーブル	4 S 8 - E M		コロ	ガシ	45	m						
	ケーブル	4 S 8 - E M		P F	管内	7	m						
	ケーブル	E M - 5 C - F B		コロ	ガシ	13	m						
	ケーブル	E M - 5 C - F B		P F	管内	4	m						
	ケーブル	E M - U T P 0 . 5 - 4 P		コロ	ガシ	7	m						
	ケーブル	E M - U T P 0 . 5 - 4 P		P F	管内	2	m						
	ケーブル	E M - C P E E 0 . 9 - 3 P		コロ	ガシ	4	m						
	ケーブル	E M - C P E E 0 . 9 - 3 P		P F	管内	2	m						
	電線管	P F 1 6		隠蔽		4	m						
	電線管	P F 2 2		隠蔽		4	m						
	アウトレットボックス	鋼製		4角中浅		2	個						
	機器収納ワゴン					1	台						
	液晶プロジェクター (天吊金具共)					1	台						
	120型電動スクリーン					1	面						
	ワゴン接続プレート					1	個						
	シーリングスピーカー					6	個						
	ワイヤレスアンテナ (天井埋込型)					2	個						

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイクロホン (タイピン型)		2	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		2	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(6)	4階共用会議室1映像音声設備											
	ケーブル	4S8-EM		コロ	ガシ	10	m						
	ケーブル	4S8-EM		PF	管内	4	m						
	ケーブル	EM-5C-FB		コロ	ガシ	9	m						
	ケーブル	EM-5C-FB		PF	管内	4	m						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P		コロ	ガシ	5	m						
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P		PF	管内	2	m						
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P		コロ	ガシ	1	m						
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P		PF	管内	2	m						
	電線管	PF16		隠蔽		4	m						
	電線管	PF22		隠蔽		4	m						
	アウトレットボックス	鋼製		4角	中浅	2	個						
	機器収納ワゴン					1	台						
	液晶プロジェクター(天吊金具共)					1	台						
	100型電動スクリーン					1	面						
	ワゴン接続プレート					1	個						
	シーリングスピーカー					2	個						
	ワイヤレスアンテナ(天井埋込型)					2	個						

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		2	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名	称	形	状	寸	法	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(7)	4階共用会議室2	映像音声設備										
	ケーブル	4S8-EM	コロガシ	11	m								
	ケーブル	4S8-EM	PF管内	4	m								
	ケーブル	EM-5C-FB	コロガシ	12	m								
	ケーブル	EM-5C-FB	PF管内	4	m								
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P	コロガシ	4	m								
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P	PF管内	2	m								
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P	コロガシ	1	m								
	ケーブル	EM-CPEE0.9-3P	PF管内	2	m								
	電線管	PF16	隠蔽	4	m								
	電線管	PF22	隠蔽	4	m								
	アウトレットボックス	鋼製	4角中浅	2	個								
	機器収納ワゴン			1	台								
	液晶プロジェクター (天吊金具共)			1	台								
	100型電動スクリーン			1	面								
	ワゴン接続プレート			1	個								
	シーリングスピーカー			2	個								
	ワイヤレスアンテナ (天井埋込型)			2	個								

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダイナミックマイクロホン (コード共)		1	本			
	ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)		3	本			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクロホンスタンド		2	本			
	床上型マイクロホンスタンド		1	本			
	取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
23	防災無線配管設備						
	電線管	E P 3 1 露出	5	m			
	ケーブルラック	Z 3 5 - 4 0 0 B (カバー付)	5	m			
	ケーブルラックカバー	W400	5	m			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
24	構内配電線路設備						
	(1) 構内配電線路設備						
	電線	EM-IE14 管内	20	m			
	ケーブル	6KV EM-CET60 FEP管内	126	m			
	ケーブル	6KV EM-CET60 管内	56	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C FEP管内	33	m			
	ケーブル	EM-CET38 FEP管内	270	m			
	ケーブル	EM-CET100 FEP管内	260	m			
	ケーブル	EM-'CEE2-2C FEP管内	126	m			
	ケーブル	EM-'CEE2-2C 管内	56	m			
	電線管	VE16 露出	20	m			
	電線管	G28 露出	46	m			
	電線管	G82 露出	46	m			
	電線管	PE28LT 露出	10	m			
	電線管	PE82LT 露出	10	m			
	電線管	FEP30 地中	33	m			
	電線管	FEP50 地中	270	m			
	電線管	FEP65 地中	260	m			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	F E P 8 0 地中	251	m			
	端末処理材	6 K V E M - C E T 6 0 (屋外)	1	ヶ所			
	端末処理材	6 K V E M - C E T 6 0 (屋内)	1	ヶ所			
	防水鋳鉄管	7 5 × 6 0 0	10	個			
	防水鋳鉄管	1 0 0 × 6 0 0	6	個			
	高圧気中開閉器	P A S 7 . 2 K V 3 0 0 A 方向性	1	台			
	D G R 収納箱		1	面			
	コンクリート柱	C P 1 2 - 1 9 0 - 5 0 0	1	本			
	建柱車損料		1	式			
	高圧ピン礎子		3	個			
	腕金	1 5 0 0 A	1	本			
	腕金	1 8 0 0 B	2	本			
	装柱材	アームタイ	3	本			
	装柱材	腕金バンド	3	個			
	装柱材	アームタイバンド	3	個			
	装柱材	自在バンド	7	個			
	装柱材	足場ボルト	15	個			
	装柱材	ステーブロック	1	個			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	装柱材	根かせ	1	個			
	電気自動車急速充電器	移設	1	基			
	埋設標識シート	(ダブル)	270	m			
	地中埋設標	キャッツアイ	14	個			
	ハンドホール	H2-9 (R8K60)	6	基			
	ハンドホール	H2-9 (R8K60) セバ付	3	基			
	接地工事	A種	1	ヶ所			
	接地工事	D種	4	ヶ所			
	接地工事	接地埋設標	4	ヶ所			
	土工事		1	式			
	機械運搬費	1往復	1	式			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) 屋外灯設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	276	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	21	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	10	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ステップル	119	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C FEP管内	1,036	m			
	電線管	FP22 隠蔽	21	m			
	電線管	EP25 露出	10	m			
	電線管	FEP30 地中	1,036	m			
	スイッチボックス	1個用	9	個			
	アウトレットボックス	鋼製 4角中浅	23	個			
	露出スイッチボックス	1個用 G16 1方出	4	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A (ONピカ)	5	個			
	埋込コンセント	2P15A (E極付) × 2	1	個			
	防水型コンセント	2P15A (E極付) × 2・E端子付	5	個			
	屋外灯	S (ポール灯)	40	台			
	屋外灯	Q	2	台			

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	A4	25	台			
	照明器具	F	50	台			
	照明器具	P	3	台			
	屋外盤	OL-1	1	面			
	屋外盤	OL-2	1	面			
	屋外盤	OLP-3	1	面			
	屋外盤	OLP-4	1	面			
	屋外コンセント盤	屋外ポールコンセント	1	面			
	埋設標識シート	(ダブル)	928	m			
	地中埋設標	キャッツアイ	40	個			
	屋外灯コンクリート基礎工事		40	式			
	屋外コンセント盤コンクリート基礎工事		1	式			
	土工事		1	式			
	誘導灯	XIC	3	台			
		小計					

名	称	形 状 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
25	構内情報通信線路						
	電線管	F E P 5 0 地中	953	m			
	電線管	P E 5 4 L T 露出	100	m			
	防水鋳鉄管	7 5 × 6 0 0	12	m			
	ハンドホール	H 2 - 9 (R 8 K 6 0)	5	基			
	埋設標識シート	(ダブル)	162	m			
	地中埋設標	キャッツアイ	8	個			
	土工事		1	式			
	コンクリート柱	C P 1 2 - 1 9 0 - 5 0 0	2	本			
	腕金	1 8 0 0 B	1	本			
	装柱材	腕金バンド	1	個			
	装柱材	アームタイバンド	1	個			
	装柱材	自在バンド	1	個			
	装柱材	足場ボルト	30	個			
	装柱材	ステーブロック	1	個			
	装柱材	根かせ	2	個			
		小計					