

特殊単価一覧表

神埼市教育委員会 教育総務課

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、神埼市建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：R7教委総工第1号

工 事 名：千代田中部小学校トイレ・照明改修工事（建築改修工事）

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
A 直接工事費				
1.【建築工事】 （一般工事）				
1 建築改修工事				
A1-1 《東側トイレ》				
2. 内部改修工事				
2) コンクリート工事				
生コン打設用クレーン車	4t ボンプ車	回	44,000	
5) タイル工事				
1階男子トイレ 汚垂タイル	t=11.7 W600 下地珪藻土共	m	39,400	
2・3階男子トイレ 汚垂タイル	t=11.7 W600 下地珪藻土共	m	39,400	
6) 金属工事				
間仕切開口補強	(W=65) LG65×30×10×t 2.3	m	3,600	
間仕切開口補強	(W=90) LG90×45×15×t 2.3	m	4,400	
アルミアングル	15×15×1.0 (3方)	m	2,400	
ステンレス見切り	SUS目地棒 5*12	m	21,600	
1階女子トイレ 下枠 アルミ枠	L=2855 80*25型材	ヶ所	24,600	
2～3階女子トイレ 下枠 アルミ枠	L=1840 80*25型材	ヶ所	16,100	
1～3階男子トイレ 下枠 アルミ枠	L=1840 80*25型材	ヶ所	16,100	
1～3階男子トイレ 下枠 アルミ枠	L=3440 80*25型材	ヶ所	29,900	
1階多目的トイレ 下枠 アルミ枠	L=1840 80*25型材	ヶ所	16,100	
7) 左官工事				
前室 床 ウレタン系塗床	既存CON面補修共	m ²	3,600	
3. トイレブース				
TB-1 (1階男子トイレ) トイレブース	W3950 H2500 隔て:W850 1ヶ所、片開き戸: W600 2ヶ所	ヶ所	509,000	
TB-2 (1階男子トイレ) トイレブース (SK)	W1022.5 H2500 片開戸:W800 1ヶ所	ヶ所	204,000	
TB-3 (1階男子トイレ) トイレブース	隔て板 W741 H2500	ヶ所	91,000	
TB-4 (1階女子トイレ) トイレブース (SK)	W790+450*2 H2500 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	321,000	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
TB-5 (1階女子トイレ) トイレブース	W4305 H2500 隔て:W1620 3ヶ所、片開き戸: W600 4ヶ所	ヶ所	1,110,000	
TB-6 (2階男子トイレ) トイレブース	W3020+870 H2500 隔て:W870 1ヶ所、折戸: W721 2ヶ所	ヶ所	1,280,000	
TB-7 (2階男子トイレ) トイレブース	W1770 H2500 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	230,000	
TB-8 (2階女子トイレ) トイレブース	W1370 H2500 隔て:W820 1ヶ所、折戸: W721 1ヶ所	ヶ所	635,000	
TB-9 (2階女子トイレ) トイレブース	W1705 H2500 折戸:W721 1ヶ所	ヶ所	567,000	
TB-10 (2階女子トイレ) トイレブース	W2750+820 H2500 隔て:W820 1ヶ所	ヶ所	905,000	
	折戸:W721 1ヶ所 片開戸:W750 1ヶ所			
TB-11 (2階男子トイレ) トイレブース	隔て板 W700 H2500	ヶ所	91,000	
TB-6' (3階男子トイレ) トイレブース	W3020+870 H2300 隔て:W870 1ヶ所、折戸: W721 2ヶ所	ヶ所	1,280,000	
TB-7' (3階男子トイレ) トイレブース	W1770 H2300 片開戸:W600 1ヶ所、同上仕様	ヶ所	230,000	
TB-8' (3階女子トイレ) トイレブース	W1370 H2300 隔て:W820 1ヶ所、折戸: W721 1ヶ所	ヶ所	635,000	
TB-9' (3階女子トイレ) トイレブース	W1705 H2300 折戸:W721 1ヶ所	ヶ所	567,000	
TB-10' (3階女子トイレ) トイレブース	W2750+820 H2300 隔て:W820 1ヶ所	ヶ所	905,000	
	折戸:W721 1ヶ所 片開戸:W750 1ヶ所			
TB-11' (3階男子トイレ) トイレブース	隔て板 W700 H2300	ヶ所	91,000	
4. 建具工事				
HD-1 軽量鋼製ハガキ-片引戸	1020×2170 t=0.6ハ 補厚 t=32 壁収納タイプ	ヶ所	558,000	
	溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC) コーナー(鉄): HD 同等			
SD-1 片開戸(扉取替のみ)	特定防火設備 800×1500 焼付塗装	ヶ所	121,000	
	扉板厚:t=1.6 扉見込:25 自閉式スプリング 丁番 平面ハンドル			
SF-1 スチール三方枠	1000×2000 枠見込:240	ヶ所	89,000	
搬入運搬取付費		式	804,000	
5. 内装工事				
床 複層ビニル床シートFS	エポキシ接着剤 t=0.2 既存コンクリート面補修共 抗菌仕様	m ²	6,000	
	コンシール工業: サニタリウムガラス同等 下地補修 材工共			
床 複層ビニル床シートFS	エポキシ接着剤 t=0.2 CON面 抗菌仕様 材工共	m ²	5,600	
	コンシール工業: サニタリウムガラス同等			
巾木 ソフト巾木	H=60 (抗菌仕様) コンシール工業: コンソフト巾木同等	m	510	
	材工共			
1・2階前室 折上天井 珪酸カルシウム板	H=100 t=6.0 EP-G塗下 不燃 LGS面 目透かし張り	m	800	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
3階前室 折上天井 珪酸カルシウム板	H=300 t=6.0 EP-G塗下 不燃 LGS面 目透かし張り	m	1,280	
外壁面 壁 押出し法ポリスチレンフォーム張り	t=25 1種 b c	m ²	1,480	
6. その他工事				
《ライニング面台：ポストフォーム t=20 》				
1階女子トイレ ライニング面台	洋便器 W860 D200	ヶ所	16,000	
1階女子トイレ ライニング面台	洋便器 W1000 D200	ヶ所	17,000	
1階女子トイレ ライニング面台	SK W895 D455 欠け物	ヶ所	18,500	
1階男子トイレ ライニング面台	小便器 W783 D150	ヶ所	15,000	
1階男子トイレ ライニング面台	小便器 W784 D150	ヶ所	15,000	
1階男子トイレ ライニング面台	SK W1022 D150	ヶ所	16,000	
1階男子トイレ ライニング面台	洋便器 W850 D200	ヶ所	16,000	
2・3階女子トイレ ライニング面台	W1000 D120	ヶ所	16,000	
2・3階男子トイレ ライニング面台	SK W600 D120	ヶ所	15,000	
2・3階男子トイレ ライニング面台	小便器 W3200 D150	ヶ所	42,500	
2・3階男子トイレ ライニング面台	洋便器 W420 D390	ヶ所	18,500	
《棚：ポリ合板 t=25 天板のみ：メラミン板 》				
2・3階女子トイレ 棚	W800 D200	ヶ所	16,000	
2・3階女子トイレ 棚	W850 D200	ヶ所	16,000	
2・3階男子トイレ 棚	W850 D180	ヶ所	16,000	
同上加工取付調整費		式	64,600	
1階女子トイレ 掃除具掛け	SUSﾊﾞｲﾌﾞ φ19 材工共 S字ﾌｯｸ5個	ヶ所	5,300	
2・3階男子トイレ 流し台取付下地	桟木 90*25 L=1100 2段	ヶ所	8,000	
2・3階女子トイレ 流し台取付下地	桟木 90*25 L=1320 2段	ヶ所	8,000	
2・3階男子トイレ 流し台（家具①）	W1100 D580 H750 人工大理石 t=10貼り	ヶ所	173,000	
	扉:低圧メラミン化粧PB マグ ネットキャッチ シンク:SUS304 t=1.0			
2・3階女子トイレ 流し台（家具②）	W1320 D580 H750 人工大理石 t=10貼り	ヶ所	187,000	
	扉:低圧メラミン化粧PB マグ ネットキャッチ シンク:SUS304 t=1.0			
同上運搬取付費		式	79,400	
和便器穴塞ぎ	t=150 300×650	ヶ所	12,000	
洋便器孔塞ぎ	はつり φ140 t=40 D10 130mm	ヶ所	4,000	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
照明器具撤去後ビス穴補修	(校長室・事務室・図工準備室) 13ヶ所 ジブ トーン	式	3,000	
女子トイレ ピクトサイン①	(女子トイレ:赤) H160	ヶ所	11,800	
	樹脂成形品 アルミ型材 樹脂ソケット 3D160Y-B			
男子トイレ ピクトサイン①	(男子トイレ:青) H160	ヶ所	11,800	
	樹脂成形品 アルミ型材 樹脂ソケット 3D160Y-A			
ピクトサイン②	(女子トイレ:赤) 150*150	ヶ所	14,600	
	アクリル透明板 t=3.0 サインナット φ12(ニッケルメッキ)			
	本体:樹脂成形品 接着取付			
ピクトサイン②	(男子トイレ:青) 150*150	ヶ所	14,600	
	同上仕様			
車いす用トイレ (HD-2) ピクトサイン②	(車椅子トイレ:緑) 150*150	ヶ所	14,600	
	同上仕様			
掲示板	W600 H450 マグ ネット式	ヶ所	5,000	
	運賃・取付費共			
7. 撤去解体工事				
7-1 アスベスト撤去工事				
(レベル3相当)				
配膳室 床アスベスト含有建材撤去	塗床材 区画養生、湿潤養生共	m ²	5,600	
7-2 その他撤去工事				
土間コンクリート撤去	t=120 ハンドブレード	m ²	4,000	
土間 カッター入れ		m	2,400	
コンクリート壁撤去		m ³	20,000	
壁 カッター入れ	(両面) RC面	m	800	
壁 タイル撤去	75角 下地モルタル共	m ²	2,400	
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 野縁のみ	m ²	800	
3階 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 直張 懐H<1.5m	m ²	800	
1・2階前室 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 折上 H=100	m	800	
3階前室 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 折上 H=300	m	800	
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5 910*910	m ²	1,200	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5 455*910	m ²	1,200	
1・2階前室 折上天井 化粧石膏ボード 撤去	H=100 t=9.5 455*910	m	1,200	
3階前室 折上天井 化粧石膏ボード 撤去	H=300 t=9.5 455*910	m	1,200	
廻縁撤去	塩ビ	m	800	
1階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W1500+900 H2600 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	6,400	
1階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2700 H2600 隔て:W1060 2ヶ所	ヶ所	8,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
1階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2740+1060 H2600 隔て:W1060 2ヶ所	ヶ所	8,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
2階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W3490+850 H2600 隔て:W850 3ヶ所	ヶ所	8,000	
	片開戸:W600 4ヶ所			
2階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2640+850 H2600 隔て:W850 2ヶ所	ヶ所	8,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
3階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W3490+850 H2300 隔て:W850 3ヶ所	ヶ所	9,600	
	片開戸:W600 4ヶ所			
3階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2640+850 H2300 隔て:W850 2ヶ所	ヶ所	9,600	
	片開戸:W600 3ヶ所			
1階男子トイレ ライニング 撤去	W3980 D120 H1300	ヶ所	28,000	
2・3階男子トイレ ライニング 撤去	W3960 D100 H1300	ヶ所	28,000	
1階女子トイレ 手洗い撤去	W1200 D500	ヶ所	17,600	
1階男子トイレ 手洗い撤去	W1200 D400	ヶ所	16,800	
2・3階女子トイレ 手洗い撤去	W1900 D335	ヶ所	16,000	
2・3階男子トイレ 手洗い撤去	W1900 D365	ヶ所	16,000	
1階 三方枠撤去	W1245 H1900	ヶ所	12,800	
2・3階 三方枠撤去	W1040 H1900	ヶ所	14,400	
前室 点検用扉撤去	W800 H1000	ヶ所	9,600	
片開戸撤去	W490 H2000	ヶ所	9,600	
8. 産業廃棄物処理				
8-1 産業廃棄物積込運搬				
(建築工事分)				

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
1 建築改修工事				
A1-2 《西側トイレ》				
2. 内部改修工事				
1) コンクリート工事				
生コン打設用クレーン車	4 t ボンプ車	回	83,200	
4) 金属工事				
壁 軽量鉄骨胴縁	19型 @303	m ²	4,400	
ステンレス見切り	SUS目地棒 5*12 材工共	m	18,800	
1～3階男女トイレ 下枠 アルミ枠	L=1840 80*25型材 材工共	ヶ所	15,900	
1～3階男女トイレ 下枠 アルミ枠	L=3475 80*25型材 材工共	ヶ所	29,700	
アルミアングル	15×15×1.0 (3方) 材工共	m	2,400	
5) 左官工事				
前室 床 ウレタン系塗床	既存CON面補修共	m ²	3,600	
3. トイレブース				
TB-12 (1・2階男子トイレ) トイレブース	W2650+1370 H2500 隔て:W1370 2ヶ所	ヶ所	838,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
TB-13 (1・2階男子トイレ) トイレブース (SK)	W820+1210 H2500 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	244,000	
TB-14 (1・2階女子トイレ) トイレブース	W2500+1370 H2500 隔て:W1370 2ヶ所	ヶ所	838,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
TB-15 (1・2階女子トイレ) トイレブース	W2420 H2500 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	259,000	
TB-16 (1・2階女子トイレ) トイレブース	W3070+870 H2500 隔て:W870 1ヶ所	ヶ所	527,000	
	片開戸:W600 2ヶ所			
TB-12' (3階男子トイレ) トイレブース	W2650+1370 H2300 隔て:W1370 2ヶ所	ヶ所	838,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
TB-13' (3階男子トイレ) トイレブース	W820+1210 H2300 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	244,000	
TB-14' (3階女子トイレ) トイレブース	W2500+1370 H2300 隔て:W1370 2ヶ所	ヶ所	838,000	
	片開戸:W600 3ヶ所			
TB-15' (3階女子トイレ) トイレブース	W2420 H2300 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	279,000	
TB-16' (3階女子トイレ) トイレブース	W3070+870 H2300 隔て:W870 1ヶ所	ヶ所	527,000	
	片開戸:W600 2ヶ所			

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
4. 建具工事				
SD-1 片開戸(扉取替のみ)	特定防火設備 800×1500 焼付塗装	ヶ所	121,000	
	扉板厚:t=1.6 扉見込:25 自閉式スプリング 丁番 平面ハンドル			
SF-1 スチール三方枠	900×2000 枠見込:240	ヶ所	84,600	
	取付調整費込み			
搬入運搬取付費		式	653,000	
5. 内装工事				
床 複層ビニル床シートFS	エポキシ接着剤 t=0.2 CON面 抗菌仕様	m ²	6,000	
	コンシール工業：サニタリウムガラス同等 下地補修 材工共			
巾木 ソフト巾木	H=60 (抗菌仕様) コンシール工業：コンソフト巾木同等 材工共	m	510	
男子トイレ 汚垂シート	t=0.2	m ²	7,200	
1・2階前室 折上天井 珪酸カルシウム板	H=100 t=6.0 EP-G塗下 不燃 LGS面 目透し	m	800	
3階前室 折上天井 珪酸カルシウム板	H=300 t=6.0 EP-G塗下 不燃 LGS面 目透し	m	3,360	
外壁面 壁 押出し法ポリスチレンフォーム張り	t=25 1種 b c	m ²	1,480	
6. その他工事				
《ライニング面台：ポストフォーム t=20 》				
女子トイレ ライニング面台	W420 D430	ヶ所	9,500	
男子トイレ ライニング面台	SK W370 D415	ヶ所	8,500	
男子トイレ ライニング面台	小便器 W3020 D200～425	ヶ所	88,000	
《棚：ポリ合板 t=25 天板のみ：メラミン板 》				
女子トイレ 棚	W835 D180	ヶ所	16,000	
女子トイレ 棚	W850 D180	ヶ所	16,000	
女子トイレ 棚	W850 D250	ヶ所	16,000	
男子トイレ 棚	W850 D180	ヶ所	16,000	
同上加工取付調整費		式	88,400	
1～3階男女トイレ 掃除具掛け	SUSパイプ φ19 材工共 S字フック5個	ヶ所	5,300	
男女トイレ 流し台取付下地	桟木 90*25 L=1100 2段	ヶ所	8,000	
和便器穴塞ぎ	t=150 300×650	ヶ所	12,000	
洋便器孔塞ぎ	はつり φ140 t=40 D10 130mm	ヶ所	4,000	
男子トイレ 流し台 (家具③)	W1200 D580 H750 人工大理石 t=10貼り	ヶ所	182,000	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
	扉:低圧メラミン化粧PB マグ ネットキャッチ シンク:SUS304 t=1.0			
女子トイレ 流し台 (家具④)	W1200 D580 H750 人工大理石 t=10貼り	ヶ所	173,000	
	扉:低圧メラミン化粧PB マグ ネットキャッチ シンク:SUS304 t=1.0			
同上運搬取付費		式	119,000	
女子トイレ ピクトサイン①	(女子トイレ:赤) H160	ヶ所	11,800	
	樹脂成形品 アルミ型材 樹脂ソケット 3D160Y-B			
男子トイレ ピクトサイン①	(男子トイレ:青) H160	ヶ所	11,800	
	樹脂成形品 アルミ型材 樹脂ソケット 3D160Y-A			
ピクトサイン②	(女子トイレ:赤) 150*150	ヶ所	14,600	
	アクリル透明板 t=3.0 サインナット φ12(ニッケルメッキ)			
	本体:樹脂成形品 接着取付			
ピクトサイン②	(男子トイレ:青) 150*150	ヶ所	14,600	
	同上仕様			
掲示板	W600 H450 マグ ネット式	ヶ所	5,000	
7. その他撤去工事				
コンクリート壁撤去		m3	20,000	
壁 カッター入れ	(両面) RC面	m	640	
壁 タイル撤去	75角 下地もタイル共	m ²	2,400	
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 野縁のみ	m ²	800	
3階 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 直張 懐H<1.5m	m ²	800	
1・2階前室 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 折上 H=100	m	800	
3階前室 軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 折上 H=300	m	800	
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5 910*910	m ²	1,200	
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5 455*910	m ²	1,200	
1・2階前室 折上天井 化粧石膏ボード 撤去	H=100 t=9.5 455*910	m	1,200	
3階前室 折上天井 化粧石膏ボード 撤去	H=300 t=9.5 455*910	m	1,200	
廻縁撤去	塩ビ	m	800	
1・2階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2420+850+430 H2600 隔て:W850 2ヶ所	ヶ所	8,000	
	片開戸:W600 2ヶ所、W350 1ヶ所			

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
1・2階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2640+850 H2600 隔て:W850 2ヶ所 片開戸:W600 3ヶ所	ヶ所	8,000	
1・2階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W1760+850+430 H2600 隔て:W850 1ヶ所 片開戸:W600 2ヶ所	ヶ所	8,000	
1・2階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W1840+840 H2600 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	8,000	
3階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2420+850+430 H2300 隔て:W850 2ヶ所 片開戸:W600 2ヶ所、W350 1ヶ所	ヶ所	8,000	
3階女子トイレ トイレブース撤去	t=40 W2640+850 H2300 隔て:W850 2ヶ所 片開戸:W600 3ヶ所	ヶ所	8,000	
3階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W1760+850 H2300 隔て:W850 1ヶ所 片開戸:W600 2ヶ所	ヶ所	8,000	
3階男子トイレ トイレブース撤去	t=40 W1840+840 H2300 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	8,000	
1階男子トイレ ラニング 撤去	W3460 D100 H1300	ヶ所	28,000	
男女トイレ 手洗い撤去	W2030 D430	ヶ所	16,000	
三方枳撤去	W800 H1900	ヶ所	14,400	
前室 点検用扉撤去	W800 H1000	ヶ所	9,600	
8. 産業廃棄物処理				
8-1 産業廃棄物積込運搬				
(建築工事分)				
発生材積込費	コンクリート・がれき類	m3	8,800	
発生材積込費	廃プラ・ボード・木くず・鉄くず	m3	6,400	
発生材運搬費	コンクリート	m3	4,000	
発生材運搬費	木くず	m3	4,800	
発生材運搬費	廃プラスチック類 (0.06m3程度)	式	3,840	
発生材運搬費	石膏ボード	m3	12,000	
発生材運搬費	がれき類	m3	4,160	
発生材運搬費	鉄くず類	m3	8,000	
8-2 産業廃棄物処分費				
(建築工事)				
発生材処分費	コンクリート 中間処分	m3	2,080	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
1 建築改修工事				
A1-3 《体育館トイレ》				
2. 内部改修工事				
1) コンクリート工事				
生コン打設用クレーン車	4 t ボンプ車	回	83,200	
4) タイル工事				
1階男子トイレ 汚垂タイル	t=11.7 L2700 D600 下地モルタル共	m	39,400	
5) 金属工事				
間仕切開口補強	(W=90) C-75×45×15×t2.3	m	3,600	
壁 軽量鉄骨胴縁	19型 @303	m ²	4,400	
ステンレス見切り	SUS目地棒 5*12 材工共	m	5,500	
女子トイレ 下枠 アルミ枠	L=820 80*25型材 材工共	ヶ所	7,600	
男子トイレ 下枠 アルミ枠	L=820 80*25型材 材工共	ヶ所	7,600	
アルミアングル	15×15×1.0 (3方) 材工共	m	2,400	
3. トイレブース				
TB-17 (女子トイレ) トイレブース	W1175 H2450 折戸:W721 1ヶ所	ヶ所	539,000	
TB-18 (女子トイレ) トイレブース	W2042.5 H2450 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	244,000	
TB-19 (男子トイレ) トイレブース	W2042.5 H2450 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	244,000	
TB-20 (男子トイレ) トイレブース	W1625.5 H2450 片開戸:W600 1ヶ所	ヶ所	230,000	
TB-21 (男子トイレ) トイレブース (SK)	W1045+730 H2450 片開戸:W800 1ヶ所	ヶ所	249,000	
TB-22 (男子トイレ) トイレブース	隔て板 W750 H2450	ヶ所	177,000	
4. 建具工事				
HD-2 軽量鋼製ハンガー片引戸	900×2280 t=0.6 バネ厚 t=32 壁収納タイプ	ヶ所	813,000	
	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) コマー(胴): HD同等 搬入施工費共			
SF-3 スチール三方枠	900×2000 枠見込:210	ヶ所	84,600	
搬入運搬費		式	590,000	
5. 内装工事				
男女トイレ 床 複層ビニル床シートFS	エポキシ接着剤 t=2.0 CON面 抗菌仕様	m ²	6,000	
	ロシール工業: サニタリウムプラス同等 下地補修 材工共			
巾木 ソフト巾木	H=60 (抗菌仕様) ロシール工業: ロソフト巾木同等	m	510	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
外壁面 壁 押出し法ポリスチレンフォーム張り	t=25 1種 b c	m ²	1,480	
6. その他工事				
《ライニング面台：ポストフォーム t=20 》				
女子トイレ ライニング面台	W850 D20	ヶ所	16,000	
男子トイレ ライニング面台	手洗い W800 D150	ヶ所	15,000	
男子トイレ ライニング面台	小便器 W800 D200	ヶ所	16,000	
男子トイレ ライニング面台	SK W1025 D150	ヶ所	16,000	
男子トイレ ライニング面台	洋便器 W400 D455	ヶ所	9,500	
《棚：ポリ合板 t=25 天板のみ：メラミン板 》				
女子トイレ 棚	W900 D200	ヶ所	16,000	
女子トイレ 棚	W850 D200	ヶ所	16,000	
同上加工取付調整費		式	17,000	
掃除具掛け	SUSﾊﾞｲﾌﾞ ｵ19 材工共 S字ﾌｯｸ5個	ヶ所	5,300	
多目的トイレ 既存床下点検口塞ぎ	t=150 450*450	ヶ所	12,000	
和便器穴塞ぎ	t=150 300×650	ヶ所	12,000	
洋便器孔塞ぎ	はつり ｵ140 t=40 D10 130mm	ヶ所	4,000	
ピクトサイン②	(女子トイレ:赤) 150*150	ヶ所	14,600	
	アクリル透明板 t=3.0 サインナット ｵ12(ニッケルメッキ) 本体:樹脂成形品 接着取付			
ピクトサイン②	(男子トイレ:青) 150*150	ヶ所	14,600	
	同上仕様			
車いす用トイレ (HD-2) ピクトサイン②	(車椅子トイレ:緑) 150*150	ヶ所	14,600	
	同上仕様			
掲示板	W600 H450 マグ ネット式	ヶ所	5,000	
7. 撤去解体工事				
7-1 アスベスト撤去工事				
(レベル3相当)				
男女トイレ 天井アスベスト含有建材撤去	ジブトーン t=9.0 区画養生、湿潤養生共	m ²	4,800	
7-2 その他撤去工事				

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
コンクリート壁撤去		m ³	20,000	
壁 カッター入れ	(両面) RC面	m	640	
壁 タイル撤去	75角 下地モルタル共	m ²	1,600	
壁 タイル撤去	75角 ボード面	m ²	2,400	
車いす対応トイレ 床塩ビシート撤去		m ²	2,400	
車いす対応トイレ 壁ビニルクロス撤去		m ²	1,600	
壁 石膏ボード撤去	t=12.5 LGS面	m ²	800	
車いす対応トイレ 壁 石膏ボード撤去	t=12.5 LGS面	m ²	800	
車いす対応トイレ 軽量鉄骨間仕切撤去	W=90 @303	m ²	800	
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 野縁のみ	m ²	800	
天井 珪酸カルシウム板撤去	t =6.0 目透し張り	m ²	1,200	
廻縁撤去	塩ビ	m	1,600	
床下点検口撤去	450角	ヶ所	12,000	
男女トイレ トイレブース撤去	t =40 W2622 H2500 片開戸：W600 2ヶ所	ヶ所	8,000	
	隔て：W980 1ヶ所			
男女トイレ ライニング撤去	大便器部 W755 D200 H1100	ヶ所	28,000	
男子トイレ ライニング撤去	小便器・手洗い部 W5310 D120 H1300	ヶ所	32,000	
片開き戸撤去	W725	ヶ所	4,000	
片引込戸撤去	W1020	ヶ所	8,000	
8. 産業廃棄物処理				
8-1 産業廃棄物積込運搬				
(建築工事分)				
発生材積込費	コンクリート・がれき類	m ³	8,800	
発生材積込費	廃プラ・ボード・木くず・鉄くず	m ³	6,400	
発生材運搬費	コンクリート	m ³	4,000	
発生材運搬費	木くず	m ³	4,800	
発生材運搬費	廃プラスチック類 (0.12m ³ 程度)	式	3,840	
発生材運搬費	ボード類 (0.3m ³ 程度)	式	6,800	
発生材運搬費	がれき類	m ³	4,160	
発生材運搬費	ガラス・陶磁器類 (0.15m ³ 程度)	式	3,760	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
1 建築改修工事				
A1-4 《図工準備室》				
2. 内部改修工事				
3) 左官工事				
床 ウルタン系塗床補修	既存CON面補修共	m2	3,600	
4) 塗装工事				
壁 EP-G塗補修	石膏ボード面 素地ごしらえ共	m ²	2,400	
3. 建具工事				
AD-1 両開きドア	1600×2000 見込：70 腰アルミパネル アルミ額縁共	ヶ所	299,000	
	サムターン付シリンドー錠 フランス落とし 握玉、ドアチェック			
AD-2 片開きドア	1150×2000 見込：70 腰アルミパネル アルミ額縁共	ヶ所	224,000	
	サムターン付シリンドー錠 握玉、ドアチェック			
搬入運搬費		式	212,000	
4. 内装工事				
壁 石膏ボード補修	t=12.5 不燃 GL工法 塗下	m ²	3,600	
6. プラットホーム工事				
プラットホーム屋根	W=3640 H=3000	セット	1,430,000	
	支柱：アルミ製 □-100*100 屋根：ポリカーボネイト板			
	YKK：ソラリア同等 運搬取付費共			
側溝蓋	W=400 L=1200	枚	42,300	
	縞鋼板 t=6.0 裏部補強L-50*50*6 溶融亜鉛メッキ仕上			
側溝蓋運搬搬入設置費		枚	4,950	
車止め撤去部 アスファルト補修	W=200 L=1900	ヶ所	34,200	
車止めブロック	600*120*120 アンカーピン併用	ヶ所	5,400	
7. 撤去解体工事				
コンクリート壁撤去		m3	20,000	
壁 カッター入れ	(両面) RC面	m	640	
既存プラットフォーム 縞鋼板撤去	W2000 H2600 H600	ヶ所	24,000	
既存プラットフォーム 車止め撤去	L=900	本	4,000	
既存プラットフォーム 床コンクリート撤去	t=150程度	m ²	6,400	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
1 建築改修工事				
別紙明細⑮				
内部足場	(アリーナ高所照明器具取替用)			
ローリング足場	H=10m	基	165,000	
ローリング足場	H=8.5m	基	210,000	
ローリング足場	H=7.5m	基	60,000	
材料搬入費		式	81,600	
別紙明細⑳				
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ基礎・犬走補修				
既設アスファルトカッター入れ	t =50	m	2,000	
アスファルト撤去	t =50	m ²	4,000	
同上処分費	積込運搬含む	m ³	25,000	
鋤取り	t =120	m ²	4,000	
残土処分費	積込運搬含む	m ³	20,000	
碎石敷・転圧整正	t =100	m ³	18,500	
土間止め型枠組立解体	t =50	m	4,000	
ワイヤーメッシュ	材工共	m ²	2,700	
コンクリート	Fc=18 S-15 t=120	m ³	35,000	
コンクリート打設費		m ³	15,000	
土間基礎金ゴテ押え		m ²	8,500	
ﾊﾞｲﾌﾟﾚｰﾀｰ損料		式	2,000	
別紙明細㉑				
衝突ポール				
衝突ポール基礎掘削	2ヶ所 残土処分含む	m ³	36,000	
碎石敷	t =150 2ヶ所	m ³	32,000	
コンクリート	2ヶ所	m ³	30,400	
コンクリート打設		ヶ所	6,000	
ﾊﾞｲﾌﾟﾚｰﾀｰ損料		式	1,600	
ガードパイプ	P-114.3×4.5 錆止め2回塗り	本	37,400	
運搬搬入設置		本	7,600	

特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：R7教委総工第1号

工 事 名：千代田中部小学校トイレ・照明改修工事（電気設備工事）

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
2. 電気設備工事				
1. 電灯設備	校舎・屋内運動場他照明取替			
照明器具	A100 LED 10,000lmタイプ	台	24,300	
照明器具	B69 LED 6900lmタイプ	台	27,600	
照明器具	B52 LED 5200lmタイプ	台	25,500	
照明器具	D324 LED FHP32x4灯相当タイプ	台	48,600	
照明器具	E30 LED 直付タイプ	台	25,900	
照明器具	F30 LSS1-4-30+片反射笠付	台	18,890	
照明器具	G15 LEDﾌﾟﾗｯｸｯﾄ 15形蛍光灯	台	10,600	
照明器具	H33 LED 和風ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄ	台	24,800	
照明器具	I324 LED FHP32形x4灯タイプ 直付	台	47,200	
照明器具	J31 LED 30形丸形 1 灯相当 WP	台	16,100	
照明器具	N44 LED FL40x4型	台	86,200	
照明器具	O65P LRS20-4-65+リニューアルﾌﾞﾚｰﾄ	台	101,700	
照明器具	P100 LED HF1000相当 拡散タイプ	台	128,000	
照明器具	Q52 LED 5200lmタイプ	台	23,100	
照明器具	R69 LED 6900lmタイプ	台	35,900	
照明器具	T10 LED 表示灯	台	19,800	
2. 校舎トイレ改修	電灯コンセント設備			
人感センサー	親機 8A	個	14,700	
人感センサー	子機	個	10,800	
人感センサー	子機 換気扇連動	個	11,200	
人感センサー	換気扇連動	個	13,700	
操作スイッチ	ON,OFF,連動	個	7,030	
照明器具	G15 LEDﾌﾟﾗｯｸｯﾄ 15形蛍光灯	台	10,600	
開閉器盤	S-便所東1	面	22,500	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
開閉器盤	S-便所東2	面	22,500	
開閉器盤	S-便所東3	面	22,500	
開閉器盤	S-便所西1	面	33,400	
開閉器盤	S-便所西2	面	33,400	
開閉器盤	S-便所西3	面	33,400	
3. 校舎トイレ改修	トイレ呼出設備			
トイレ呼出表示器	1L	台	91,600	
トイレ呼出押し釦	引き紐付	個	7,320	
廊下表示灯	(ブザー付)	個	10,300	
復帰ボタン		個	3,010	
4. 屋内運動場トイレ改修	電灯コンセント設備			
人感センサー	親機 8A	個	14,700	
人感センサー	子機	個	10,800	
人感センサー	子機 換気扇連動	個	11,200	
人感センサー	換気扇連動	個	13,700	
操作スイッチ	ON,OFF,連動	個	7,030	
開閉器盤	S-体育館	面	22,500	
5. 屋内運動場トイレ改修	トイレ呼出設備			
トイレ呼出表示器	1L	面	91,600	
トイレ呼出押し釦	引き紐付	個	7,320	
廊下表示灯	(ブザー付)	個	10,300	
復帰ボタン		個	3,010	

特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：R7教委総工第1号

工 事 名：千代田中部小学校トイレ・照明改修工事（機械設備工事）

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
3 機械設備工事				
I 校舎東トイレ				
1 衛生器具設備				
洋風便器	CFS-498BC.TCF-5831AU	組	161,000	
パリアフリートイレバック	UADB-Z61L1A1ANN2WA.TCF-5841AUP	組	1,550,000	
壁掛小便器	UFS-900JCS	組	139,000	
棚付二連紙巻器	YH-702	組	6,020	
大便器用L形手摺	T112-CL10	組	26,800	
大便器用I形手摺	T112-C8	組	10,700	
小便器用手摺	T112-CU22	組	36,800	
マルチシンク	SK-500,T200BSQ-13C,T6-PMR	組	29,500	
カウンター用洗面器	LS-351C.TLE-28SS1A.TLDP-2201JA	組	68,200	
洗面器用カウンター	MLUA(2490W*450D)	組	119,000	
洗面器用カウンター	MLUA(1460W*450D)	組	73,500	
壁掛洗面器	L-250.TLE-28SS1A.TLDP-2105JA.TS-126AR	組	66,600	
大型鏡	MMA2(2400W*1100H)	組	81,100	
大型鏡	MMA2(1450W*1100H)	組	49,000	
大型鏡	MMA2(1320W*1100H)	組	44,600	
大型鏡	MMA2(1190W*1100H)	組	40,200	
化粧鏡	YM-6090F	組	15,200	
化粧鏡	YM-4560F	組	5,590	
全身鏡	YMK-50K	組	29,000	
多目的シート	EWG-520ARN	組	236,000	
チャームボックス	YKB-103	組	22,500	
フィッティングボード	YKA-41R	組	42,000	
フック	YKH-21WR	組	1,860	
クリントライ	TYC-430WJ	組	107,000	

名 称	摘 要	単位	採用単価	備考
自動水栓	TLE-28SS1A	組	34,700	
4 換気設備				
(FC-1)天井扇	低騒音インテリア形,150Φ*400CMH,深形PF共	台	27,900	
(FC-2)天井扇	低騒音インテリア形,150Φ*300CMH,深形PF共	台	24,600	
(FC-3)天井扇	低騒音インテリア形,150Φ*200CMH,深形PF共	台	19,700	
II 校舎西トル				
1 衛生器具設備				
洋風便器	CFS-498BC.TCF-5831AU	組	161,000	
壁掛小便器	UFS-900JCS	組	139,000	
棚付二連紙巻器	YH-702	組	6,020	
大便器用L形手摺	T112-CL10	組	26,800	
小便器用手摺	T112-CU22	組	36,800	
マルチシンク	SK-500,T200BSQ-13C,T6-PMR	組	29,500	
大型鏡	MMA2(1190W*1100H)	組	40,200	
大型鏡	MMA2(780W*1100H)	組	26,400	
チャームボックス	YKB-103	組	22,500	
フック	YKH-21WR	組	1,860	
自動水栓	TLE-28SS1A	組	34,700	
4 換気設備				
(FC-1)天井扇	低騒音インテリア形,150Φ*400CMH,深形PF共	台	27,900	
III 屋内運動場				
1 衛生器具設備				
洋風便器	CFS-498BC.TCF-5831AU	組	161,000	
バリアフリートイレバック	UADB-Z61R1A1ANN2WA.TCF-5841AUP	組	1,550,000	
壁掛小便器	UFS-900JCS	組	139,000	
棚付二連紙巻器	YH-702	組	6,020	
大便器用L形手摺	T112-CL10	組	26,800	

特殊単価一覽表【参考資料】

工事番号：R7教委総工第1号

工 事 名：千代田中部小学校トイレ・照明改修工事（共通仮設費）

[illegible]