

位置図（詳細）



JAライフ
サポートさが

施工箇所

八雲製作所

- 【工事名】
令和7年度 公共下水道 汚水枝線（7-4工区）築造工事（尾崎西分地区面整備）
- 【工事概要】 路線延長 L=632.85m
- 【補助対象事業】
- 【開削工事】
- 管布設工 φ150塩ビ管 L=255.00m
 - 土留工 アルミ矢板 L=258.50m
 - 組立マンホール設置工 1号組立マンホール 4箇所
 - 塩ビ製小型マンホール設置工 4箇所
 - 柵・取付管布設工 公共マス 7箇所
 - 付帯工 1式
- 【推進工事】
- 小口径管推進工 低耐力力泥土圧方式φ200 L=151.00m
 - 小型立坑工（発進φ2000） 3箇所
 - 小型立坑工（到達φ1500） 3箇所
 - 薬液注入工 1式
 - 組立マンホール設置工 1号組立マンホール 1箇所
2号組立マンホール 4箇所
2号組立レジンマンホール 1箇所
 - 内副管設置工 4箇所
 - 付帯工 1式
- 【単独事業】
- 【開削工事】
- 管布設工 φ150塩ビ管 L=221.85m
 - 組立マンホール設置工 1号組立マンホール 6箇所
 - 塩ビ製小型マンホール設置工 4箇所
 - 柵・取付管布設工 公共マス 7箇所
 - 付帯工 1式
- 【推進工事】
- 簡易推進工 鋼製さや管方式φ300 L=5.00m
 - 内副管設置工 1箇所

※この図面は位置的なものを示すものであり
権利・利害関係には使用できません。

縮尺 1 : 5000

