

令和7年度

公共下水道 汚水枝線（7-3工区）築造工事
（尾崎西分地区面整備）

開削工 数量計算書
（補助路線）

開削工数量計算書
(7-3工区・補助路線)

管 布 設 工 (7-3工区・補助路線)
VU ϕ 150

管布設工総括表

種 別	規 格	単位	数 量	平山地区 数 量	合 計	摘 要
路 線 延 長	φ 150	m	496.00	37.30	533.30	
管 体 延 長	管布設延長 φ 150	m	482.05	35.65	517.70	
硬質塩化ビニール管	L=4.0m φ 150(RR)	本	121	9	130	= 120.55 本
埋設標識シート	ダブル	m	482.05	35.65	517.70	
マンホール用可とう継手	φ 150	個	25	3	28	
鏡切り工	φ 150	m				$(0.165+0.100) \times \pi = 0.8\text{m/箇所}$ 箇所
土 工						
機械掘削工	BH 0.28m ³	m ³	783.26	25.30	808.56	
人力掘削工		m ³				
機械埋戻工	砂	m ³	100.27	5.64	105.91	
〃	流用土(改良土)	m ³	525.90	14.03	539.93	
人力埋戻工	砂	m ³				
〃	流用土	m ³				
発生土処理工	土砂:機械	m ³	198.92	9.72	208.64	
〃	土砂:人力	m ³				
埋戻土運搬工	土砂:機械	m ³	783.26	25.30	808.56	
〃	土砂:人力	m ³				
管基礎工	砂 t=10cm 機械 幅0.55m	m	18.35	35.65	54.00	素掘部
〃	砂 t=10cm 機械 幅0.85m	m	463.70		463.70	矢板部
〃	砂 t=10cm 人力 幅0.55m	m				素掘部
土 留 工						
素掘り		m	18.50	36.70	55.20	
アルミ矢板	H=2.0 m	m	273.00		273.00	
〃	H=2.5 m(支保1段)	m	53.00		53.00	
〃	H=2.5 m(支保2段)	m	51.00		51.00	
〃	H=3.0 m	m	100.50		100.50	
〃	H=3.5 m	m				
〃	H=4.0 m	m				
支保工	支保工1段	m	326.00		326.00	
〃	支保工2段	m	151.50		151.50	
〃	支保工3段	m				
掘削深	H=1.5 m以下	m	29.00		29.00	
〃	H=2.0 m以下	m	297.00		297.00	
〃	H=2.5 m以下	m	116.50		116.50	
〃	H=3.0 m以下	m	35.00		35.00	
〃	H=3.5 m以下	m				
〃	H=3.8 m以下	m				
水 替 工						
ポンプ運転		式	1.0		1.0	
ポンプ据付・撤去		式	1.0		1.0	

7-3 工区 補助 1/2
管径 φ150

管 布 設 工 ・ 土 工 計 算 表

路線 番号	人 孔 番 号		路 線 延 長	掘 削 延 長	管布設延長 人孔 管渠 減長 延長		管 材 マンホ ール用 可とう 継手 φ 150 個		直管 RR 4.0m φ 150 本	上 掘 削 幅	底 掘 削 幅	平均 掘 削 幅 ④	掘削深			舗 装 種 別	舗 装 厚 ⑥	仮 復 旧 厚 ⑦	掘削土量		砂基礎工 厚み 10cm			埋戻工				発生土処理工		
																														上流
													①	②	③ =①-②				④=0.55 m	④=0.85 m	④=0.55 m	①*(④*(0.1+ 外径)-控除面積) m3	①*(④*(0.1+ 外径)-控除面積) m3	①*(④*(⑤-0.1 -外径-0.1-⑦)) m3	①*(④*(⑤-0.1 -外径-0.1-⑦)) m3	掘削土量 -流用土/0.9 m3	掘削土量 -流用土/0.9 m3			
	上流	下流	m	m	m	m	個	本	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
8075	8075-1	8077-1	26.00	26.00	0.90	25.10	2	6.28		0.85	0.85	0.85	1.65	1.67	1.66	市道As	0.05	0.30	35.58			25.10		5.30		21.99		11.15		
8077	8077-1	8077-2	15.00	15.00	0.60	14.40	1	3.60		0.85	0.85	0.85	1.69	1.73	1.71	市道As	0.05	0.30	21.17			14.40		3.06		13.32		6.37		
〃	8077-2	8077-3	15.00	15.00	0.60	14.40	1	3.60		0.85	0.85	0.85	1.73	1.75	1.74	市道As	0.05	0.30	21.55			14.40		3.06		13.71		6.32		
〃	8077-3	8077-4	24.00	24.00	0.60	23.40	1	5.85		0.85	0.85	0.85	1.77	1.83	1.80	市道As	0.05	0.30	35.70			23.40		4.89		23.15		9.98		
〃	8077-4	8077-5	75.00	75.00	0.60	74.40	1	18.60		0.85	0.85	0.85	1.83	1.66	1.75	市道As	0.05	0.30	108.38			74.40		15.29		69.17		31.52		
〃	8077-5	8077-6	23.50	23.50	0.60	22.90	1	5.73		0.85	0.85	0.85	1.68	1.72	1.70	市道As	0.05	0.30	32.96			22.90		4.79		20.67		9.99		
〃	8077-6	8080-1-1	6.00	6.00	0.60	5.40	1	1.35		0.85	0.85	0.85	1.72	1.74	1.73	市道As	0.05	0.30	8.57			5.40		1.22		5.43		2.54		
8079	8079-1	8079-2	31.00	31.00	0.60	30.40	1	7.60		0.85	0.85	0.85	1.79	1.74	1.77	市道As	0.05	0.30	45.32			30.40		6.32		29.12		12.96		
〃	8079-2	8079-3	28.50	28.50	0.60	27.90	1	6.98		0.85	0.85	0.85	1.74	1.78	1.76	市道As	0.05	0.30	41.42			27.90		5.81		26.53		11.94		
〃	8079-3	8080-1-1	13.00	13.00	0.90	12.10	2	3.03		0.85	0.85	0.85	1.80	1.87	1.84	市道As	0.05	0.30	19.78			12.10		2.65		12.98		5.36		
8080-1	8080-1-1	8080-1-2	40.00	40.00	0.60	39.40	1	9.85		0.85	0.85	0.85	1.89	2.00	1.95	市道As	0.05	0.30	64.60			39.40		8.15		43.69		16.06		
〃	8080-1-2	8080-2-1	12.00	12.00	0.60	11.40	1	2.85		0.85	0.85	0.85	2.00	2.06	2.03	市道As	0.05	0.30	20.20			11.40		2.45		13.92		4.73		
8080-2	8080-2-1	8080-2-2	25.00	25.00	0.60	24.40	1	6.10		0.85	0.85	0.85	2.08	2.20	2.14	市道As	0.05	0.30	44.41			24.40		5.10		31.34		9.59		
〃	8080-2-2	8080-2-3	14.00	14.00	0.60	13.40	1	3.35		0.85	0.85	0.85	2.20	2.24	2.22	市道As	0.05	0.30	25.82			13.40		2.85		18.50		5.26		
〃	8080-2-3	8084-1	19.00	19.00	0.90	18.10	2	4.53		0.85	0.85	0.85	2.26	2.35	2.31	市道As	0.05	0.30	36.50			18.10		3.87		26.57		6.98		
8084	8084-1	8084-2	26.50	26.50	0.60	25.90	1	6.48		0.85	0.85	0.85	2.37	2.45	2.41	市道As	0.05	0.30	53.16			25.90		5.40		39.31		9.48		
〃	8084-2	8084-3	20.00	20.00	0.60	19.40	1	4.85		0.85	0.85	0.85	2.45	2.54	2.50	市道As	0.05	0.30	41.65			19.40		4.08		31.20		6.98		
〃	8084-3	8084-4	27.00	27.00	0.60	26.40	1	6.60		0.85	0.85	0.85	2.56	2.72	2.64	市道As	0.05	0.30	59.44			26.40		5.50		45.33		9.07		
〃	8084-4	8097-1	8.00	8.00	0.60	7.40	1	1.85		0.85	0.85	0.85	2.72	2.68	2.70	市道As	0.05	0.30	18.02			7.40		1.63		13.84		2.64		
8083	+8.0m	8083-2	18.50	18.50	0.15	18.35		4.59		0.81	0.55	0.68	1.22	1.35	1.29	市道As	0.05	0.30	15.60		18.35		2.94		7.86		6.87			
〃	8083-2	8083-3	23.00	23.00	0.60	22.40	1	5.60		0.85	0.85	0.85	1.35	1.44	1.40	市道As	0.05	0.30	26.39			22.40		4.69		14.37		10.42		
合計			490.00		13.05	476.95	23	119.27											776.22		18.35	458.60		99.05		522.00		196.21		

管径 $\phi 150$

管 布 設 工 ・ 土 工 計 算 表

[illegible]

7-3 工区 補助 1/2
管径 φ150

土留工計算表

路 線 番 号	人 孔 番 号		路 線 延 長	掘 削 延 長	掘 削 幅	平 均 掘 削 深	素掘り	土留工							支保工				摘 要
								アルミ矢板							軽量金属				
	上流	下流	m	m	m	m	m	L=2.0m	L=2.5m (支保1段)	L=2.5m (支保2段)	L=3.0m	L=3.5m	L=4.0m		1段	2段	3段		
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
8075	8075-1	8077-1	26.00	26.00	0.85	1.66		26.00							26.00				
8077	8077-1	8077-2	15.00	15.00	0.85	1.71		15.00							15.00				
〃	8077-2	8077-3	15.00	15.00	0.85	1.74		15.00							15.00				
〃	8077-3	8077-4	24.00	24.00	0.85	1.80		24.00							24.00				
〃	8077-4	8077-5	75.00	75.00	0.85	1.75		75.00							75.00				
〃	8077-5	8077-6	23.50	23.50	0.85	1.70		23.50							23.50				
〃	8077-6	8080-1-1	6.00	6.00	0.85	1.73		6.00							6.00				
8079	8079-1	8079-2	31.00	31.00	0.85	1.77		31.00							31.00				
〃	8079-2	8079-3	28.50	28.50	0.85	1.76		28.50							28.50				
〃	8079-3	8080-1-1	13.00	13.00	0.85	1.84			13.00						13.00				
8080-1	8080-1-1	8080-1-2	40.00	40.00	0.85	1.95			40.00						40.00				
〃	8080-1-2	8080-2-1	12.00	12.00	0.85	2.03				12.00						12.00			
8080-2	8080-2-1	8080-2-2	25.00	25.00	0.85	2.14				25.00						25.00			
〃	8080-2-2	8080-2-3	14.00	14.00	0.85	2.22				14.00						14.00			
〃	8080-2-3	8084-1	19.00	19.00	0.85	2.31				19.00						19.00			
8084	8084-1	8084-2	26.50	26.50	0.85	2.41				26.50						26.50			
〃	8084-2	8084-3	20.00	20.00	0.85	2.50				20.00						20.00			
〃	8084-3	8084-4	27.00	27.00	0.85	2.64				27.00						27.00			
〃	8084-4	8097-1	8.00	8.00	0.85	2.70				8.00						8.00			
8083	+8.0m	8083-2	18.50	18.50	0.81	1.29	18.50												
〃	8083-2	8083-3	23.00	23.00	0.85	1.40		23.00							23.00				
合計			490.00				18.50	267.00	53.00	51.00	100.50				320.00	151.50			

7-3 工区 補助 2/2
管径 $\phi 150$

土留工計算表

[illegible]

7-3 工区 補助 1/2
管径 φ150

掘削深算定表

路線 番号	人 孔 番 号		路線 延長	掘 削 延長 L	掘 削 幅	平均 掘 削 H	素掘り 延長	土留工												摘要
								アルミ矢板						掘削深						
								L=2.0m	L=2.5m (支保1段)	L=2.5m (支保2段)	L=3.0m	L=3.5m	L=4.0m	H=1.5m 以下	L=2.0m 以下	L=2.5m 以下	L=3.0m 以下	L=3.5m 以下	L=3.8m 以下	
	延長 m	延長 m					延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m				
上流	下流	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
8075	8075-1	8077-1	26.00	26.00	0.85	1.66		26.00							26.00					
8077	8077-1	8077-2	15.00	15.00	0.85	1.71		15.00							15.00					
〃	8077-2	8077-3	15.00	15.00	0.85	1.74		15.00							15.00					
〃	8077-3	8077-4	24.00	24.00	0.85	1.80		24.00							24.00					
〃	8077-4	8077-5	75.00	75.00	0.85	1.75		75.00							75.00					
〃	8077-5	8077-6	23.50	23.50	0.85	1.70		23.50							23.50					
〃	8077-6	8080-1-1	6.00	6.00	0.85	1.73		6.00							6.00					
8079	8079-1	8079-2	31.00	31.00	0.85	1.77		31.00							31.00					
〃	8079-2	8079-3	28.50	28.50	0.85	1.76		28.50							28.50					
〃	8079-3	8080-1-1	13.00	13.00	0.85	1.84			13.00						13.00					
8080-1	8080-1-1	8080-1-2	40.00	40.00	0.85	1.95			40.00						40.00					
〃	8080-1-2	8080-2-1	12.00	12.00	0.85	2.03				12.00						12.00				
8080-2	8080-2-1	8080-2-2	25.00	25.00	0.85	2.14				25.00						25.00				
〃	8080-2-2	8080-2-3	14.00	14.00	0.85	2.22				14.00						14.00				
〃	8080-2-3	8084-1	19.00	19.00	0.85	2.31					19.00					19.00				
8084	8084-1	8084-2	26.50	26.50	0.85	2.41					26.50					26.50				
〃	8084-2	8084-3	20.00	20.00	0.85	2.50					20.00					20.00				
〃	8084-3	8084-4	27.00	27.00	0.85	2.64					27.00						27.00			
〃	8084-4	8097-1	8.00	8.00	0.85	2.70					8.00						8.00			
8083	+8.0m	8083-2	18.50	18.50	0.81	1.29	18.50													
〃	8083-2	8083-3	23.00	23.00	0.85	1.40		23.00						23.00						
合計			490.00				18.50	267.00	53.00	51.00	100.50			23.00	297.00	116.50	35.00			

7-3 工区 補助 2/2
管径 $\phi 150$

掘削深算定表

路線 番号	人 孔 番 号		路 線 延 長	掘 削 延 長 L	掘 削 幅	平 均 掘 削 H	素掘り	土留工												摘 要
								アルミ矢板						掘削深						
	L=2.0m	L=2.5m (支保1段)					L=2.5m (支保2段)	L=3.0m	L=3.5m	L=4.0m	H=1.5m 以下	L=2.0m 以下	L=2.5m 以下	L=3.0m 以下	L=3.5m 以下	L=3.8m 以下				
	延長 m	延長 m					延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m	延長 m				
	上流	下流	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
〃	8083-3	8084-1	6.00	6.00	0.85	1.43		6.00						6.00						
小計			6.00					6.00						6.00						
合計			496.00				18.50	273.00	53.00	51.00	100.50			29.00	297.00	116.50	35.00			

1号組立マンホール設置工（7-3工区・補助路線）

7-3 工区 補助 1号組立マンホール設置工総括表

名 称	細 別	単位	数 量	平山地区 数 量	合 計	摘 要
鉄 蓋	受枠共T-14	個	12	1	13	
〃	受枠共T-25	〃				
調整金具	25mmまで	〃	5		5	
〃	45mmまで	〃	7	1	8	
調整リング	H=50mm	〃	6		6	
〃	H=100mm	〃	5	1	6	
〃	H=150mm	〃	1		1	
斜壁ブロック	600×900 H=300mm	〃		1	1	
〃	600×900 H=450mm	〃	7		7	
〃	600×900 H=600mm	〃	5		5	
床版斜壁	H=150mm	〃				
直壁ブロック	H=300mm	〃				
〃	H=600mm	〃				
〃	H=900mm	〃				
〃	H=1200mm	〃				
〃	H=1500mm	〃				
躯体ブロック	H=600mm	〃		1	1	
〃	H=900mm	〃	4		4	
〃	H=1200mm	〃	4		4	
〃	H=1500mm	〃	2		2	
〃	H=1800mm	〃	2		2	
底版ブロック		〃	12	1	13	
ブロック据付工	H≤2.0m	箇所	9	1	10	
〃	2.0m<H≤3.0m	〃	3		3	
〃	3.0m<H≤4.0m	〃				
削孔工	VU φ 100用	〃				
〃	VU φ 150用	〃	17	1	18	
〃	VU φ 200用	〃				
底 部 工	組立式(本管 φ 150)	〃	12	1	13	
〃	組立式(本管 φ 200)	〃				

1号組立マンホール設置工計算表

7-3 エ区 補助 1/1

マンホール 番号	マンホール 深	調整金具		調整リング			斜壁ブロック			床版 斜壁	直壁ブロック					躯体ブロック					底版 ブロック	底部 工	マンホール 蓋		外副管 取付工 m	内副管 取付工 m	削孔工		
		φ 600		φ 600			φ 600×φ 900				φ 900					φ 900							T-14	T-25			(箇所) φ 100	(箇所) φ 150	(箇所) φ 200
		25	45	50	100	150	300	450	600		150	300	600	900	1200	1500	600	900	1200	1500									
8075-1	1.538		1	1					1								1				1	1	1					2	
8077-1	1.586		1		1				1								1				1	1	1					2	
8077-3	1.666		1	1				1										1			1	1	1					1	
8077-5	1.573		1		1				1								1				1	1	1					1	
8079-1	1.683		1	1				1										1			1	1	1					1	
8079-3	1.692	1			1			1										1			1	1	1					1	
8080-1-1	1.781		1			1		1										1			1	1	1					2	
8080-2-1	1.977		1	1				1											1		1	1	1					2	
8080-2-3	2.154	1			1				1										1		1	1	1					1	
8084-1	2.261	1		1				1											1	1	1	1			0.968			2	
8084-3	2.451	1			1				1										1	1	1	1						1	
8083-3	1.355	1		1				1									1				1	1	1					1	
計		5	7	6	5	1		7	5								4	4	2	2	12	12	12			0.968		17	

ブロック据付工 H≦2.0m 9 箇所 内副管平均 H= / = (本管部)

2.0m<H≦3.0m 3 箇所 H= 0.968 / 1 = 0.968

3.0m<H≦4.0m 箇所

1号組立マンホール底部工計算表

7-3 工区補助

【本管 $\phi 150$ 】

[illegible]

内副管設置工（7-3工区・補助路線）

内 副 管 工 集 計 表	
---------------	--

[illegible]

No.8084-1 【本管φ150】 8083路線

【本管 $\phi 150$ 】

8083路線

[illegible]

小口径塩ビマンホール設置工（7-3工区・補助路線）

小口径塩ビマンホール総括表

7-3 工区 補助

[illegible]

小口径塩ビマンホール計算表

7-3 工区 補助 1/1

[illegible]

枘・取付管布設工（7-3工区・補助路線）

7-3 工区 補助

[illegible]

柵・取付管布設工総括表(2)

7-3 工区 補助

名 称	細 別	単位	数 量	平 山 地 区 数 量	合 計	摘 要
柵・取付管布設工						
小口径汚水柵	マルチ柵 φ200-150	個				
〃	マルチ柵 φ200-100	個	29	1	30	
硬質塩化ビニル管	フレーンエント'直管 VU φ150 L=4.0m/本	本				
〃	フレーンエント'直管 VU φ100 L=4.0m/本	本	31	2	33	123.40÷4.0m/本
90° 支管	φ200×φ150	個				
〃	φ200×φ100	個				
〃	φ150×φ150	個				
〃	φ150×φ100 (通常)	個	26		26	
〃	φ150×φ100 (コンパクト)	個	3		3	
異径ソケット	φ150×φ100	個		1	1	小口径マンホールにて計上
可とう継手	φ100	個				
ゴム輪受口自在曲管	φ150×0°	個				
〃	φ100×0°	個	29	1	30	
〃	φ100×30°	個				
〃	φ150×60°	個				
〃	φ100×60°	個	26		26	
〃	φ150×75°	個				
〃	φ100×75°	個				
接着受けロカラー継手	φ200	個	28		28	
〃	φ150	個				
〃	φ100	個	55	1	56	
塩ビ製キャップ	VU φ150	個				
〃	VU φ100	個				
ドロップ柵用落差管	VU φ150	本				
〃	VU φ100	本				
公共柵蓋	塩ビ製	個	18		18	
〃	铸铁製	個	11	1	12	
公共柵蓋台座		個	11	1	12	
公共柵蓋内蓋	塩ビ製密閉式	個	11	1	12	
立 上 り 管	硬質塩ビフレーンエント'直管 VU φ200 L=4.0m/本	本	4		4	14.60÷4.0m/本

7-3 工区 補助

[illegible]

7-3 工区 補助

[illegible]

柵・取付管布設土工集計表(1)

[illegible]

柵・取付管布設舗装工集計表(2)

[illegible]

7-3 工区 補助

桧・取付管布設工集計表(1)

名 称	細 別	単位	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	合 計	摘 要
小口径汚水桧	マルチ桧 φ200-150	個											
〃	マルチ桧 φ200-100	〃	12	12	5							29	
硬質塩化ビニル管	フレーンエント直管												0.00÷4.0m/本
	VU φ150 L=4.0m/本	m											
〃	フレーンエント直管												123.40÷4.0m/本
〃	VU φ100 L=4.0m/本	〃	47.10	55.10	21.20							123.40	= 31.0本
90° 支管	φ200×φ150	個											
〃	φ200×φ100	〃											
〃	φ150×φ150	〃											
〃	φ150×φ100(通常)	〃	12	10	4							26	
〃	φ150×φ100(コンパクト)	〃		2	1							3	
異径ソケット	φ150×φ100	〃											小口径マンホール にて計上
可とう継手	φ100	〃											
ゴム輪受口自在曲管	φ150×0°	〃											
〃	φ100×0°	〃	12	12	5							29	
〃	φ100×30°	〃											
〃	φ150×60°	〃											
〃	φ100×60°	〃	12	10	4							26	
〃	φ150×75°	〃											
〃	φ100×75°	〃											
接着受けロカラー継手	φ200	〃	11	12	5							28	
〃	φ150	〃											
〃	φ100	〃	24	22	9							55	

柵・取付管布設工集計表(2)


[illegible]

[illegible]

小口径汚水樹深さ計算書

路線 番号	宅 地 番 号	氏 名	汚 水 樹 設 置	保 護 蓋 の 種 類	本 管		宅 内 樹		宅内配管			排水設備による汚水樹深			道路形態による汚水樹深		D 汚水樹 深最低 高さ min(A,B,C) (m)	⑩ 樹 深 (m)	L 延長 (m)	i 勾配 (%)	j 高差 (m)	取 付 管		
					a		②	④＋⑤	③	⑥	③×⑥	①	④＋⑤＋③× ⑥＋(①－②)	C	A	B						①～⑩～j	f	
					地 盤 高	管 頂 高	起点 地盤高	設 置 深 さ	延長	勾配	高差	設置 地盤高	流入高 による 樹深	流入高に よる流出 管底高	取付管最 小土被りに よる流出管 底高	水路下越 し下端高に よる流出管 底高						取付管 管底高	取付 余裕	起点人 孔種別
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)						(m)	(m)	(m)
8084	42		支管	塩ビ	6.69	4.337	6.80	0.30	45.0	20.0	0.90	6.77	1.17	5.550	5.980		5.550	1.30	2.90	10.0	0.029	5.441	1.10	その他
8084	43		支管	鋳鉄	6.65	4.350	6.94	0.30	39.0	20.0	0.78	6.73	0.87	5.810	5.940		5.368	1.40	3.60	10.0	0.036	5.294	0.94	その他
8084	44-1		支管	鋳鉄	6.62	4.387	6.90	0.30	58.0	20.0	1.16	6.63	1.19	5.390	5.910		5.338	1.30	4.00	10.0	0.040	5.290	0.90	その他
8084	44-2		支管	鋳鉄	6.62	4.400	6.76	0.30	26.0	20.0	0.52	6.63	0.69	5.890	5.910		5.338	1.30	3.40	10.0	0.034	5.296	0.90	その他
8084	45		支管	鋳鉄	6.64	4.427	6.75	0.30	47.0	20.0	0.94	6.60	1.09	5.460	5.930	5.980	5.460	1.20	2.80	10.0	0.028	5.372	0.95	その他
8084	46		支管	塩ビ	6.63	4.492	6.95	0.30	34.0	20.0	0.68	7.01	1.04	5.920	5.920	5.970	5.920	1.10	2.90	10.0	0.029	5.881	1.39	その他
8084	47		支管	鋳鉄	6.63	4.473	6.91	0.30	48.0	20.0	0.96	6.62	0.97	5.600	5.920		5.348	1.30	3.10	10.0	0.031	5.289	0.82	その他
8080-2	48		支管	鋳鉄	6.61	4.572	6.78	0.30	57.0	20.0	1.14	6.57	1.23	5.290	5.900	5.580	5.290	1.30	9.90	10.0	0.099	5.171	0.60	その他
8080-2	49		支管	塩ビ	6.60	4.580	7.08	0.30	33.0	20.0	0.66	7.05	0.93	6.070	5.890	5.940	5.890	1.20	3.30	10.0	0.033	5.817	1.24	その他
8083	50		支管	塩ビ	6.67	5.571	6.88	0.30	27.0	20.0	0.54	6.92	0.88	5.990	5.960	6.010	5.960	1.00	4.40	10.0	0.044	5.876	0.31	その他
8083	51		支管	塩ビ	6.67	5.576	7.00	0.30	31.0	20.0	0.62	6.75	0.67	6.030	5.960	6.010	5.960	0.80	3.40	10.0	0.034	5.916	0.34	その他
8083	53		支管	塩ビ	6.66	5.628	7.01	0.30	32.0	20.0	0.64	6.90	0.83	6.020	5.950	6.000	5.950	1.00	3.40	10.0	0.034	5.866	0.24	その他


①		
取付管延長	人孔取付 (コンクリ製)	その他取付
3m>L		3
3m≤L<5m		8
5m≤L		1



小口径汚水樹深さ計算書


路線 番号	宅 地 番 号	氏 名	汚 水 樹 設 置	保 護 蓋 の 種 類	本 管		宅 内 樹		宅内配管			排水設備による汚水樹深			道路形態による汚水樹深		D	⑩	取 付 管							
					a		②	④＋⑤	③	⑥	③×⑥	①	④＋⑤＋③× ⑥＋①－②	C	A	B			L	i	j	①－⑩－j	f			
					地盤高	管頂高	起点 地盤高	設置 深さ	延長	勾配	高差	設置 地盤高	流入高 による 樹深	流入高に よる流出 管底高	取付管最 小土被りに よる流出管 底高	水路下越 し下端高に よる流出管 底高			汚水樹 深最低 高さ min(A,B,C)	樹 深	延長	勾配	高差	取付管 管底高	取付 余裕	起点人 孔種別
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			(m)	(m)	(m)	(%)	(m)	(m)	(m)	
8080-2	59		支管	塩ビ	6.59	4.635	6.93	0.30	49.0	20.0	0.98	6.16	0.51	5.600	5.880	5.570	5.308	0.90	4.90	10.0	0.049	5.211	0.58	その他		
8080-2	60		支管	铸铁	6.57	4.691	7.10	0.30	40.0	20.0	0.80	6.64	0.64	5.950	5.860		5.288	1.40	3.80	10.0	0.038	5.202	0.51	その他		
8080-2	61		支管	塩ビ	6.59	4.636	6.99	0.30	37.0	20.0	0.74	7.00	1.05	5.900	5.880	5.930	5.880	1.20	3.40	10.0	0.034	5.766	1.13	その他		
8080-2	62		支管	塩ビ	6.57	4.686	6.99	0.30	40.0	20.0	0.80	6.93	1.04	5.840	5.860	5.450	5.450	1.50	4.80	10.0	0.048	5.382	0.70	その他		
8080-1	63		支管	塩ビ	6.53	4.781	6.76	0.30	27.0	20.0	0.54	6.87	0.95	5.870	5.820	5.460	5.460	1.50	4.90	10.0	0.049	5.321	0.54	その他		
8080-1	65		支管	铸铁	6.51	4.806	6.85	0.30	26.0	20.0	0.52	6.63	0.60	5.980	5.800	5.850	5.228	1.50	4.90	10.0	0.049	5.081	0.27	その他		
8080-1	66		支管	塩ビ	6.51	4.865	6.56	0.30	43.0	20.0	0.86	6.70	1.30	5.350	5.800	5.430	5.350	1.40	3.70	10.0	0.037	5.263	0.40	その他		
8079	67		支管	塩ビ	6.53	4.955	6.64	0.30	46.0	20.0	0.92	7.05	1.63	5.370	5.820		5.370	1.70	5.40	10.0	0.054	5.296	0.34	その他		
8079	68		支管	塩ビ	6.54	5.025	7.22	0.30	31.0	20.0	0.62	7.15	0.85	6.250	5.830	5.320	5.320	1.90	5.00	10.0	0.050	5.200	0.18	その他		
8079	69		支管	铸铁	6.58	5.062	7.03	0.30	28.0	20.0	0.56	6.87	0.70	6.120	5.870	5.240	5.240	1.70	5.20	10.0	0.052	5.118	0.06	その他		
8071	73		支管	塩ビ	6.60	5.196	7.06	0.30	68.0	15.0	1.02	6.85	1.11	5.690	5.890		5.690	1.20	5.20	10.0	0.052	5.598	0.40	その他		
8071	74		支管	塩ビ	6.66	5.225	6.75	0.30	49.0	15.0	0.74	6.93	1.22	5.665	5.950	5.750	5.665	1.30	3.90	10.0	0.039	5.591	0.37	その他		

②		
取付管延長	人孔取付 (コンクリ製)	その他取付
3m>L		
3m≤L<5m		8
5m≤L		4





[illegible]

③		
取付管延長	人孔取付 (コンクリ製)	その他取付
3m<L		
3m≦L<5m		3
5m≦L		2



小口径汚水桝及び取付管土工計算書

所 属 管 渠								掘 削 工												管 基 礎 工	埋 戻 工		残 土 処 分	備 考	
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	掘 削 幅 本 管 b (m)	底 掘 削 幅 取 付 管 b' (m)	取 付 延 長 L (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 II (m)	道 路 種 別	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	道 路 掘 削 内 深 (m)	平 均 掘 削 幅 取 付 管 b2 (m)	道 路 掘 削 内 延 長 (m³)	道 路 掘 削 土 量 (m³)	宅 地 掘 削 内 深 (m)	平 均 掘 削 幅 取 付 管 b3 (m)	宅 地 掘 削 内 延 長 (m³)	宅 地 掘 削 土 量 (m³)	掘 削 全 土 量 (m³)		(m)	砂 (m³)			改 良 土 (m³)
8084	42		0.85	0.55	2.90	1.90		市道As	0.05	0.30	1.32	0.68	1.48	1.28	1.40	0.69	1.00	0.97	2.25	2.48	0.27	1.45	0.64		
8084	43		0.85	0.55	3.60	2.60		市道As	0.05	0.30	1.42	0.69	2.18	2.06	1.50	0.70	1.00	1.05	3.11	3.18	0.35	2.03	0.85		
8084	44-1		0.85	0.55	4.00	3.00		市道As	0.05	0.30	1.39	0.69	2.58	2.39	1.40	0.69	1.00	0.97	3.36	3.58	0.39	2.12	1.00		
8084	44-2		0.85	0.55	3.40	2.40		市道As	0.05	0.30	1.39	0.69	1.98	1.83	1.40	0.69	1.00	0.97	2.80	2.98	0.33	1.80	0.80		
8084	45		0.85	0.55	2.80	1.80	0.50	市道As	0.05	0.30	1.34	0.68	0.88	0.77	1.30	0.68	1.00	0.88	1.65	2.38	0.26	1.34	0.16		
8084	46		0.85	0.55	2.90	1.90	0.50	市道As	0.05	0.30	0.82	0.63	0.98	0.48	1.20	0.67	1.00	0.80	1.28	2.48	0.27	0.78	0.41		
8084	47		0.85	0.55	3.10	2.10		市道As	0.05	0.30	1.41	0.69	1.68	1.58	1.40	0.69	1.00	0.97	2.55	2.68	0.29	1.66	0.71		
8080-2	48		0.85	0.55	9.90	8.90		市道As	0.05	0.30	1.44	0.69	8.48	8.13	1.40	0.69	1.00	0.97	9.10	9.48	1.04	5.54	2.94		
8080-2	49		0.85	0.55	3.30	2.30	0.50	市道As	0.05	0.30	0.85	0.64	1.38	0.71	1.30	0.68	1.00	0.88	1.59	2.88	0.32	0.94	0.55		
8083	50		0.85	0.55	4.40	3.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.85	0.64	2.48	1.27	1.10	0.66	1.00	0.73	2.00	3.98	0.44	0.95	0.94		
8083	51		0.85	0.55	3.40	2.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.82	0.63	1.48	0.72	0.90	0.64	1.00	0.58	1.30	2.98	0.33	0.62	0.61		
8083	53		0.68	0.55	3.40	2.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.86	0.64	1.56	0.81	1.10	0.66	1.00	0.73	1.54	3.06	0.34	0.83	0.62		
合 計																			32.53	42.14	4.63	20.06	10.23		



道路内掘削深＝道路地盤高a－(桝設置地盤高①－桝深②)＋0.10m

道路内掘削延長＝ $L_1 - b/2 - II$

道路内掘削土量＝ $b2 \times \text{道路内掘削延長} \times (\text{道路内掘削深} - \text{表層厚})$



宅地内掘削深＝桝深②＋0.10m

宅地内掘削延長＝ $L - L_1$

宅地内掘削土量＝ $b3 \times \text{宅地内掘削延長} \times \text{宅地内掘削深}$

掘削幅＝ $((H \times 0.2) + 0.55) / 2$

所 属 管 渠							掘 削 工												管 基 礎 工	埋 戻 工		発 生 土 処 理 工	備 考	
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	本 管 掘 削 幅 b (m)	底 掘 削 幅 取 付 管 b' (m)	取 付 延 長 L (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 II (m)	道 路 種 別	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	道 路 内 掘 削 深 (m)	平均掘削幅 取 付 管 b2 (m)	道 路 内 掘 削 延 長 (m³)	道 路 内 掘 削 土 量 (m³)	宅 地 内 掘 削 深 (m)	平均掘削幅 取 付 管 b3 (m)	宅 地 内 掘 削 延 長 (m³)	宅 地 内 掘 削 土 量 (m³)		掘 削 全 土 量 (m³)	砂 (m³)			改 良 土 (m³)
8080-2	59		0.85	0.55	4.90	3.90	0.40	市道As	0.05	0.30	1.43	0.69	3.08	2.93	1.00	0.65	1.00	0.65	3.58	4.48	0.49	2.39	0.92	
8080-2	60		0.85	0.55	3.80	2.80		市道As	0.05	0.30	1.43	0.69	2.38	2.27	1.50	0.70	1.00	1.05	3.32	3.38	0.37	2.16	0.92	
8080-2	61		0.85	0.55	3.40	2.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.89	0.64	1.48	0.80	1.30	0.68	1.00	0.88	1.68	2.98	0.33	1.01	0.56	
8080-2	62		0.85	0.55	4.80	3.80	1.00	市道As	0.05	0.30	1.24	0.67	2.38	1.90	1.60	0.71	1.00	1.14	3.04	4.38	0.48	2.31	0.47	
8080-1	63		0.85	0.55	4.90	3.90	1.70	市道As	0.05	0.30	1.26	0.68	1.78	1.46	1.60	0.71	1.00	1.14	2.60	2.78	0.30	1.68	0.73	防護Co
8080-1	65		0.85	0.55	4.90	3.90	0.50	市道As	0.05	0.30	1.48	0.70	2.98	2.98	1.60	0.71	1.00	1.14	4.12	4.48	0.49	3.00	0.79	
8080-1	66		0.85	0.55	3.70	2.70	1.00	市道As	0.05	0.30	1.31	0.68	1.28	1.10	1.50	0.70	1.00	1.05	2.15	2.28	0.25	1.43	0.56	防護Co
8079	67		0.85	0.55	5.40	4.40		市道As	0.05	0.30	1.28	0.68	3.98	3.33	1.80	0.73	1.00	1.31	4.64	4.98	0.55	2.87	1.45	
8079	68		0.85	0.55	5.00	4.00	2.30	市道As	0.05	0.30	1.39	0.69	1.28	1.18	2.00	0.75	1.00	1.50	2.68	2.28	0.25	1.94	0.52	防護Co
8079	69		0.85	0.55	5.20	4.20	2.60	市道As	0.05	0.30	1.51	0.70	1.18	1.21	1.80	0.73	1.00	1.31	2.52	2.18	0.24	1.82	0.50	防護Co
8071	73		0.85	0.55	5.20	4.20		市道As	0.05	0.30	1.05	0.66	3.78	2.49	1.30	0.68	1.00	0.88	3.37	4.78	0.52	1.74	1.44	
8071	74		0.85	0.55	3.90	2.90	1.20	市道As	0.05	0.30	1.13	0.66	1.28	0.91	1.40	0.69	1.00	0.97	1.88	2.28	0.25	1.18	0.57	防護Co
合 計																			35.58	41.26	4.52	23.53	9.43	



道路内掘削深＝道路地盤高a－(桝設置地盤高①－桝深⑩)＋0.10m

道路内掘削延長＝ $L_1 - b/2 - II$

道路内掘削土量＝ $b_2 \times$ 道路内掘削延長 $\times$ (道路内掘削深－表層厚)

宅地内掘削深＝桝深⑩＋0.10m



宅地内掘削延長＝ $L - L_1$

宅地内掘削土量＝ $b_3 \times$ 宅地内掘削延長 $\times$ 宅地内掘削深



掘削幅＝ $((H \times 0.2) + 0.55) / 2$

小口径汚水枳及び取付管土工計算書



路 線 番 号		宅 地 番 号	所 属		管 渠			掘 削 工												管 基 礎 工	埋 戻 工		残 土 処 分	備 考	
			氏 名	掘 削 幅 b (m)	底 掘 削 幅 取付管 b' (m)	取 付 延 長 L (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 II (m)	道 路 種 別	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	道 路 内 掘 削 深 (m)	平 均 掘 削 幅 取付管 b2 (m)	道 路 内 掘 削 延 長 (m³)	道 路 内 掘 削 土 量 (m³)	宅 地 内 掘 削 深 (m)	平 均 掘 削 幅 取付管 b3 (m)	宅 地 内 掘 削 延 長 (m³)	宅 地 内 掘 削 土 量 (m³)		掘 削 全 土 量 (m³)	(m)			砂 (m³)
8071		75		0.85	0.55	5.20	4.20	1.30	市道As	0.05	0.30	1.32	0.68	2.48	2.14	1.60	0.71	1.00	1.14	3.28	4.78	0.52	2.71	0.27	
8071		76		0.85	0.55	3.20	2.20		市道As	0.05	0.30	1.41	0.69	1.78	1.67	1.40	0.69	1.00	0.97	2.64	2.78	0.30	1.72	0.73	
8071		77		0.85	0.55	5.00	4.00	0.50	市道As	0.05	0.30	0.90	0.64	3.08	1.68	1.20	0.67	1.00	0.80	2.48	4.58	0.50	1.23	1.11	
8075		82		0.85	0.55	4.40	3.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.83	0.63	2.48	1.22	1.30	0.68	1.00	0.88	2.10	3.98	0.44	1.06	0.92	
8075		83		0.85	0.55	3.40	2.40	0.80	市道As	0.05	0.30	1.21	0.67	1.18	0.92	1.40	0.69	1.00	0.97	1.89	2.98	0.33	1.53	0.19	


$$\text{道路内掘削深} = \text{道路地盤高a} - (\text{枅設置地盤高①} - \text{枅深⑩}) + 0.10\text{m}$$
$$\text{道路内掘削延長} = L_1 - b/2 - \Pi$$
$$\text{道路内掘削土量} = b_2 \times \text{道路内掘削延長} \times (\text{道路内掘削深} - \text{表層厚})$$
$$\text{宅地内掘削深} = \text{柁深} \textcircled{10} + 0.10\text{m}$$
$$\text{宅地内掘削延長} = L - L_1$$
$$\text{宅地内掘削土量} = b_2 \times \text{宅地内掘削延長} \times \text{宅地内掘削深}$$
$$\text{掘削幅} = ((H \times 0.2) + 0.55) + 0.55 / 2$$

所 属 管 渠							舗 装 取 壊 し										仮 復 旧							備 考	
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	本 管 開 削 幅 b (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 Ⅱ (m)	取 上 掘 削 管 幅 b4 (m)	道 路 種 別	取 壊 し 延 長 (m)	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	舗 装 切 断 数 (切)	舗 装 切 断 工 As (m)	舗 装 切 断 工 Co (m)	舗 装 版 破 碎 工 As (m ²)	舗 装 版 破 碎 工 Co (m ²)	産 廃 処 分 As (m ³)	産 廃 処 分 Co (m ³)	市	市	私	歩	砂			
																		道	道	道	道	利			As
8084	42		0.85	1.90		0.81	市道As	1.48	0.05	0.30	2	2.96		1.20		0.06		1.20							
8084	43		0.85	2.60		0.83	市道As	2.18	0.05	0.30	2	4.36		1.81		0.09		1.81							
8084	44-1		0.85	3.00		0.83	市道As	2.58	0.05	0.30	2	5.16		2.14		0.11		2.14							
8084	44-2		0.85	2.40		0.83	市道As	1.98	0.05	0.30	2	3.96		1.64		0.08		1.64							
8084	45		0.85	1.80	0.50	0.82	市道As	0.88	0.05	0.30	2	1.76		0.72		0.04		0.72							
8084	46		0.85	1.90	0.50	0.71	市道As	0.98	0.05	0.30	2	1.96		0.70		0.04		0.70							
8084	47		0.85	2.10		0.83	市道As	1.68	0.05	0.30	2	3.36		1.39		0.07		1.39							
8080-2	48		0.85	8.90		0.84	市道As	8.48	0.05	0.30	2	16.96		7.12		0.36		7.12							
8080-2	49		0.85	2.30	0.50	0.72	市道As	1.38	0.05	0.30	2	2.76		0.99		0.05		0.99							
8083	50		0.85	3.40	0.50	0.72	市道As	2.48	0.05	0.30	2	4.96		1.79		0.09		1.79							
8083	51		0.85	2.40	0.50	0.71	市道As	1.48	0.05	0.30	2	2.96		1.05		0.05		1.05							
8083	53		0.68	2.40	0.50	0.72	市道As	1.56	0.05	0.30	2	3.12		1.12		0.06		1.12							
合 計												54.28		21.67		1.10		21.67							





所 属 管 渠							舗 装 取 壊 し										仮 復 旧							備 考		
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	本 管 開 削 幅 b (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 Ⅱ (m)	取 付 管 掘 削 幅 b4 (m)	道 路 種 別	取 壊 し 延 長 (m)	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	舗 装 切 断 数 (切)	舗 装 切 断 工 As (m)	舗 装 切 断 工 Co (m)	舗 装 版 破 碎 工 As (m ²)	舗 装 版 破 碎 工 Co (m ²)	産 廃 処 分 As (m ³)	産 廃 処 分 Co (m ³)	市	市	私	歩	砂				
																		道	道	道	道	利				As (m ²)
8080-2	59		0.85	3.90	0.40	0.84	市道As	3.08	0.05	0.30	2	6.16		2.59		0.13		2.59								
8080-2	60		0.85	2.80		0.84	市道As	2.38	0.05	0.30	2	4.76		2.00		0.10		2.00								
8080-2	61		0.85	2.40	0.50	0.73	市道As	1.48	0.05	0.30	2	2.96		1.08		0.05		1.08								
8080-2	62		0.85	3.80	1.00	0.80	市道As	2.38	0.05	0.30	2	4.76		1.90		0.10		1.90								
8080-1	63		0.85	3.90	1.70	0.80	市道As	1.78	0.05	0.30	2	3.56		1.42		0.07		1.42								
8080-1	65		0.85	3.90	0.50	0.85	市道As	2.98	0.05	0.30	2	5.96		2.53		0.13		2.53								
8080-1	66		0.85	2.70	1.00	0.81	市道As	1.28	0.05	0.30	2	2.56		1.04		0.05		1.04								
8079	67		0.85	4.40		0.81	市道As	3.98	0.05	0.30	2	7.96		3.22		0.16		3.22								
8079	68		0.85	4.00	2.30	0.83	市道As	1.28	0.05	0.30	2	2.56		1.06		0.05		1.06								
8079	69		0.85	4.20	2.60	0.85	市道As	1.18	0.05	0.30	2	2.36		1.00		0.05		1.00								
8071	73		0.85	4.20		0.76	市道As	3.78	0.05	0.30	2	7.56		2.87		0.14		2.87								
8071	74		0.85	2.90	1.20	0.78	市道As	1.28	0.05	0.30	2	2.56		1.00		0.05		1.00								
合 計												53.72		21.71		1.08		21.71								



小口径污水枰及び取付管舗装工計算書


所 属 管 渠							舗 装 取 壊 し										仮 復 旧							備 考	
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	本 管 開 削 幅 b (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 Ⅱ (m)	取 付 管 幅 b4 (m)	道 路 種 別	取 壊 し 延 長 (m)	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	舗 装 切 断 数 (切)	舗 装 切 断 工 As (m)	舗 装 切 断 工 Co (m)	舗 装 版 破 碎 工 As (m²)	舗 装 版 破 碎 工 Co (m²)	産 廃 処 分 As (m³)	産 廃 処 分 Co (m³)	市	市	私	歩	砂	(m²)		(m²)
																		道	道	道	道	利			
As	Con	As	As																						
8071	75		0.85	4.20	1.30	0.81	市道As	2.48	0.05	0.30	2	4.96		2.01		0.10		2.01							
8071	76		0.85	2.20		0.83	市道As	1.78	0.05	0.30	2	3.56		1.48		0.07		1.48							
8071	77		0.85	4.00	0.50	0.73	市道As	3.08	0.05	0.30	2	6.16		2.25		0.11		2.25							
8075	82		0.85	3.40	0.50	0.72	市道As	2.48	0.05	0.30	2	4.96		1.79		0.09		1.79							
8075	83		0.85	2.40	0.80	0.79	市道As	1.18	0.05	0.30	2	2.36		0.93		0.05		0.93							



①

[illegible]

③



防護コンクリート工（取付管水路横断部）

[illegible]

付 帯 工 (7-3工区・補助路線)

付帯工総括表

7-3 工区 補助

種 別	規 格	単位	数 量	平山地区 数 量	合 計	摘 要
舗装切断工	As t=20cm以下	m	1,122.00	79.74	1,201.74	
〃	Co t=20cm以下	m				
舗装取り壊し工	As 直接掘削積込 t=10cm以下	m ²	472.72	30.40	503.12	
〃	Co 直接掘削積込 t=10cm以下	m ²				
〃	Co 掘削積込 t=15～35cm以下	m ²				
IRブロック取外工	IRブロック	m ²				
仮復旧工	Co舗装部 再生粗粒As t=3cm	m ²				
〃	Co舗装部 クラッシャーラン t=20cm	m ²				
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²				
〃	粒調碎石 t=15cm	m ²				
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		30.40	30.40	歩道As
〃	クラッシャーラン t=10cm	m ²		30.40	30.40	
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²				
〃	粒調碎石 t=12cm	m ²				
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²				
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²	472.72		472.72	市道車道As
〃	粒調碎石 t=12cm	m ²	472.72		472.72	
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²	472.72		472.72	
路盤掘削工	Co舗装部 t=10cm	m ³				
〃	As舗装部 t=2cm	m ³				
本復旧工表層工						
〃	As舗装部 1.4≦b≦3.0 再生密粒As t=3cm	m ²				
〃	As舗装部 3.0<b 再生密粒As t=3cm	m ²				
〃	As舗装部 1.4≦b≦3.0 再生密粒As t=5cm	m ²				
〃	As舗装部 3.0<b 再生密粒As t=5cm	m ²				市道車道As
〃	再生粗粒As t=5cm	m ²				
〃	(再利用) IRブロック t=8cm	m ²				
〃	クラッシャーラン t=10cm	m ²				
〃	粒調碎石 t=10cm	m ²				
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²				

付帯工総括表

[illegible]

付帯工集計表

7-3 工区 補助

工 種					単位	数量
舗装切断工	As舗装	t=20cm以下	980.00 + 12.00		m	1122.00
	Co舗装	t=20cm以下			m	
舗装取壊し工	As舗装	t=10cm以下	415.78 + 5.10		m ²	472.72
	Co舗装	t=10cm			m ²	
IRブロック取外工	IR舗装	t=8cm			m ²	
仮復旧工	Co舗装 (クラッシャーラン)	t=20cm			m ²	
	As舗装	t=3cm			m ²	
	As舗装	t=3cm			m ²	
	As舗装	t=3cm			m ²	
	As舗装	t=3cm	415.78 + 5.10		m ²	472.72
路盤掘削工	Co舗装	t=10cm			m ³	
	As舗装	t=2cm			m ³	
本復旧工表層工	As舗装 1.4≦b≦3.0	t=3cm			m ²	
	As舗装 3.0<b	t=3cm			m ²	
	As舗装 1.4≦b≦3.0	t=5cm			m ²	
	As舗装 3.0<b	t=5cm			m ²	
	Co舗装	t=10cm			m ²	
	砂利道	t=10cm			m ²	
ガラ処分	As殻		20.82 + 0.26		m ³	23.68
			取付管 + 2.60			
	Co殻				m ³	
発生土処理工	土砂		+		m ³	
区画線復旧工	白実線	W=15cm			m	
	白実線	W=30cm			m	
	黄実線	W=30cm			m	
	文字等	W=15cm換算			m	

付帯工（本管）計算表

7-3 工区 補助

 $1/2$

路線番号	人 孔 号		舗装種別	道路幅員	路線延長	舗装延長	掘削幅	復旧幅	掘削時								仮復旧工					本復旧																
									舗装切断 t=20cm以下		舗装取壊し		ガラ処分				舗装種別					舗装切断	舗装取壊し			ガラ処分				路盤掘削		表層工						
	Co	As							Co	As	Co	As	As	As	5 Co	4 As	3 As	2 As	1 As	As	As		Co	Co	As	As	Co	As	As	As	Co	As	As	As	As	As	砂利道	
	t=10cm	t=10cm以下							t=10cm	t=3cm	t=5cm	t=5cm	m2	m2	t=3cm	t=3cm	t=3cm	t=3cm	t=3cm	m	t=3cm		t=10cm以下	t=10cm	m3	m3	m3	m3	t=10cm	t=2cm	t=3cm	t=3cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm			
				m	m	m	m	m	m	m	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m	m2	m2	m2		④～⑧ *0.03	④～⑧ *0.03	④～⑧ *0.03+		m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2		
						①	②	③									④	⑤	⑥	⑦	⑧																	
									①*2	①*2	①*2	①*2	①*2 *0.10	①*2 *0.03	①*2 *0.05	①*2 *0.05	①*2	①*2	①*2	①*2	①*2	①*2	④～⑧ *0.03	④～⑧ *0.03	④～⑧ *0.03+		⑥*0.10	⑧*0.02	⑨*③	⑨*③	⑨*③	⑨*③	⑨*③	⑨*③	⑨*③			
8075	8075-1	8077-1	市道As		26.00	26.00	0.85			52.00		22.10								22.10																		
8077	8077-1	8077-2	市道As		15.00	15.00	0.85			30.00		12.75								12.75																		
"	8077-2	8077-3	市道As		15.00	15.00	0.85			30.00		12.75								12.75																		
"	8077-3	8077-4	市道As		24.00	24.00	0.85			48.00		20.40								20.40																		
"	8077-4	8077-5	市道As		75.00	75.00	0.85			150.00		63.75								63.75																		
"	8077-5	8077-6	市道As		23.50	23.50	0.85			47.00		19.98								19.98																		
"	8077-6	8080-1-1	市道As		6.00	6.00	0.85			12.00		5.10								5.10																		
8079	8079-1	8079-2	市道As		31.00	31.00	0.85			62.00		26.35								26.35																		
"	8079-2	8079-3	市道As		28.50	28.50	0.85			57.00		24.23								24.23																		
"	8079-3	8080-1-1	市道As		13.00	13.00	0.85			26.00		11.05								11.05																		
8080-1	8080-1-1	8080-1-2	市道As		40.00	40.00	0.85			80.00		34.00								34.00																		
"	8080-1-2	8080-2-1	市道As		12.00	12.00	0.85			24.00		10.20								10.20																		
8080-2	8080-2-1	8080-2-2	市道As		25.00	25.00	0.85			50.00		21.25								21.25																		
"	8080-2-2	8080-2-3	市道As		14.00	14.00	0.85			28.00		11.90								11.90																		
"	8080-2-3	8084-1	市道As		19.00	19.00	0.85			38.00		16.15								16.15																		
8084	8084-1	8084-2	市道As		26.50	26.50	0.85			53.00		22.53								22.53																		
"	8084-2	8084-3	市道As		20.00	20.00	0.85			40.00		17.00								17.00																		
"	8084-3	8084-4	市道As		27.00	27.00	0.85			54.00		22.95								22.95																		
"	8084-4	8097-1	市道As		8.00	8.00	0.85			16.00		6.80								6.80																		
8083	+8.0m	8083-2	市道As		18.50	18.50	0.81			37.00		14.99								14.99																		
"	8083-2	8083-3	市道As		23.00	23.00	0.85			46.00		19.55								19.55																		
小計					490.00	490.00				980.00		415.78								415.78																		
合計					490.00	490.00				980.00		415.78								415.78																		

付帯工（本管）計算表

7-3 工区 補助

2/2

[illegible]

開削工 数量計算書
(7-3工区 補助路線：平山地区)

開削工数量計算書
(7-3工区・補助路線:平山地区)

管 布 設 工 (7-3工区・補助路線:平山地区)
VU ϕ 150

管布設工総括表

7-3 工区 補助

種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
路 線 延 長	φ 150	m	37.30	
管 体 延 長	管布設延長 φ 150	m	35.65	
硬質塩化ビニール管	L=4.0m φ 150(RR)	本	9	= 8.92 本
埋設標識シート	ダブル	m	35.65	
マンホール用可とう継手	φ 150	個	3	
鏡切り工	φ 150	m		$(0.165+0.100) \times \pi = 0.8\text{m/箇所}$
土 工				
機械掘削工	BH 0.28m ³	m ³	25.30	
人力掘削工		m ³		
機械埋戻工	砂	m ³	5.64	
〃	流用土(改良土)	m ³	14.03	
人力埋戻工	砂	m ³		
〃	流用土	m ³		
発生土処理工	土砂:機械	m ³	9.72	
〃	土砂:人力	m ³		
埋戻土運搬工	土砂:機械	m ³	25.30	
〃	土砂:人力	m ³		
管基礎工	砂 t=10cm 機械 幅0.55m	m	35.65	素掘部
〃	砂 t=10cm 機械 幅0.85m	m		矢板部
〃	砂 t=10cm 人力 幅0.55m	m		素掘部
土 留 工				
素掘り		m	36.70	
アルミ矢板	H=2.0 m	m		
〃	H=2.5 m(支保1段)	m		
〃	H=2.5 m(支保2段)	m		
〃	H=3.0 m	m		
〃	H=3.5 m	m		
〃	H=4.0 m	m		
支保工	支保工1段	m		
〃	支保工2段	m		
〃	支保工3段	m		
掘削深	H=1.5 m以下	m		
〃	H=2.0 m以下	m		
〃	H=2.5 m以下	m		
〃	H=3.0 m以下	m		
〃	H=3.5 m以下	m		
〃	H=3.8 m以下	m		
水 替 工				
ポンプ運転		式	1.0	
ポンプ据付・撤去		式	1.0	

7-3 工区 補助 1/1管径 $\phi 150$

管 布 設 工 ・ 土 工 計 算 表

[illegible]

7-3 工区 補助 1/1
管径 $\phi 150$

土留工計算表

[illegible]

7-3 工区 補助 1/1
管径 $\phi 150$

掘削深算定表

[illegible]

1号組立マンホール設置工（7-3工区・補助路線：平山地区）

7-3 工区 補助

1号組立マンホール設置工総括表

名 称	細 別	単位	数 量	摘 要
鉄 蓋	受枠共T-14	個	1	
〃	受枠共T-25	〃		
調整金具	25mmまで	〃		
〃	45mmまで	〃	1	
調整リング	H=50mm	〃		
〃	H=100mm	〃	1	
〃	H=150mm	〃		
斜壁ブロック	600×900 H=300mm	〃	1	
〃	600×900 H=450mm	〃		
〃	600×900 H=600mm	〃		
床版斜壁	H=150mm	〃		
直壁ブロック	H=300mm	〃		
〃	H=600mm	〃		
〃	H=900mm	〃		
〃	H=1200mm	〃		
〃	H=1500mm	〃		
躯体ブロック	H=600mm	〃	1	
〃	H=900mm	〃		
〃	H=1200mm	〃		
〃	H=1500mm	〃		
〃	H=1800mm	〃		
底版ブロック		〃	1	
ブロック据付工	H≤2.0m	箇所	1	
〃	2.0m<H≤3.0m	〃		
〃	3.0m<H≤4.0m	〃		
削孔工	VU φ 100用	〃		
〃	VU φ 150用	〃	1	
〃	VU φ 200用	〃		
底 部 工	組立式(本管 φ 150)	〃	1	
〃	組立式(本管 φ 200)	〃		

1号組立マンホール底部工計算表

7-3 工区補助

【本管 $\phi 150$ 】

[illegible]

内副管設置工（7-3工区・補助路線：平山地区）

内 副 管 工 集 計 表	
---------------	--

[illegible]

1号組立マンホール内副管設置工計算表

No.8125-4

【本管 $\phi 150$ 】

8123-1路線

[illegible]

小口径塩ビマンホール設置工（7-3工区・補助路線：平山地区）

小口径塩ビマンホール総括表

7-3 工区 補助

[illegible]

7-3 工区 補助 1/1

7-3 工区 補助 1/1

枿・取付管布設工（7-3工区・補助路線：平山地区）

7-3 工区 補助

[illegible]

柵・取付管布設工総括表(2)

7-3 工区 補助

名 称	細 別	単位	数 量	摘 要
柵・取付管布設工				
小口径汚水柵	マルチ柵 φ200-150	個		
〃	マルチ柵 φ200-100	個	1	
硬質塩化ビニル管	プレーンエント'直管 VU φ150 L=4.0m/本	本		
〃	プレーンエント'直管 VU φ100 L=4.0m/本	本	2	4.50÷4.0m/本
90° 支管	φ200×φ150	個		
〃	φ200×φ100	個		
〃	φ150×φ150	個		
〃	φ150×φ100 (通常)	個		
〃	φ150×φ100 (コンパクト)	個		
異径ソケット	φ150×φ100	個	1	小口径マンホールにて計上
可とう継手	φ100	個		
ゴム輪受口自在曲管	φ150×0°	個		
〃	φ100×0°	個	1	
〃	φ100×30°	個		
〃	φ150×60°	個		
〃	φ100×60°	個		
〃	φ150×75°	個		
〃	φ100×75°	個		
接着受けロカラー継手	φ200	個		
〃	φ150	個		
〃	φ100	個	1	
塩ビ製キャップ	VU φ150	個		
〃	VU φ100	個		
ドロップ柵用落差管	VU φ150	本		
〃	VU φ100	本		
公共柵蓋	塩ビ製	個		
〃	铸铁製	個	1	
公共柵蓋台座		個	1	
公共柵蓋内蓋	塩ビ製密閉式	個	1	
立 上 り 管	硬質塩ビプレーンエント'直管 VU φ200 L=4.0m/本	本		0.00÷4.0m/本

7-3 工区 補助

[illegible]

7-3 工区 補助

[illegible]

柵・取付管布設土工集計表(1)

[illegible]

柵・取付管布設舗装工集計表(2)

[illegible]

柵・取付管布設工集計表(1)

[illegible]

柵・取付管布設工集計表(2)

[illegible]

小口径污水樹 樹深計算檢討表

7-3 工区 補助

7-3 工区 補助


[illegible]

1/1

7-3 工区 補助

[illegible]



①		
取付管延長	人孔取付 (コンクリ製)	その他取付
3m>L		
3m≤L<5m		1
5m≤L		



1/1

小口径汚水枥及び取付管土工計算書

所 属 管 渠		掘 削 工																		管 基 礎 工	埋 戻 工		残 土 処 分	備 考
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	掘 削 幅 b (m)	底掘削幅 取付管 b' (m)	取付延長 L (m)	道路内延長 L1 (m)	水路控除Ⅱ (m)	道 路 種 別	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	道 路 内 掘 削 深 (m)	平均掘削幅 取付管 b2 (m)	道 路 内 掘 削 延 長 (m³)	道 路 内 掘 削 土 量 (m³)	宅 地 内 掘 削 深 (m)	平均掘削幅 取付管 b3 (m)	宅 地 内 掘 削 延 長 (m³)	宅 地 内 掘 削 土 量 (m³)	掘 削 全 土 量 (m³)		(m)	砂 (m³)		
8123-1	20		0.66	0.55	4.50	3.50	0.60	歩道As	0.03	0.13	0.88	0.64	2.57	1.40	0.90	0.64	1.00	0.58	1.98	4.17	0.46	1.24	0.60	
合 計																			1.98	4.17	0.46	1.24	0.60	



$$\text{道路內掘削深} = \text{道路地盤高}a - (\text{柵設置地盤高}① - \text{柵深}⑩) + 0.10\text{m}$$
$$\text{道路内掘削延長} = L_1 - b/2 - \Pi$$
$$\text{道路内掘削土量} = b_2 \times \text{道路内掘削延長} \times (\text{道路内掘削深} - \text{表層厚})$$
$$\text{宅地内掘削深} = \text{桷深} \textcircled{10} + 0.10\text{m}$$
$$\text{宅地内掘削延長} = L - L_1$$
$$\text{宅地内掘削土量} = b_3 \times \text{宅地内掘削延長} \times \text{宅地内掘削深}$$
$$\text{掘削幅} = ((H \times 0.2) + 0.55) + 0.55 / 2$$

①


柵設置工(箇所)

	铸铁蓋	塩ビ蓋
H=1.0m以下	0	0
	1	0
H=1.5m以下	0	0
	0	0
H=2.0m以下	0	0
	0	0
H=3.0m以下	0	0
	0	0

I 型
(Bタイプ)




Ⅱ 型
(Aタイプ^u)




III 型

(小口径人孔直結タイプ)




IV 型

(人孔直結タイプ)



污水桡



付 帯 工 (7-3工区・補助路線:平山地区)

付帯工総括表

種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装切断工	As t=20cm以下	m	87.94	
〃	Co t=20cm以下	m		
舗装取り壊し工	As 直接掘削積込 t=10cm以下	m ²	154.81	
〃	Co 直接掘削積込 t=10cm以下	m ²		
〃	Co 掘削積込 t=15～35cm以下	m ²		
IRブロック取外工	IRブロック	m ²		
仮復旧工	Co舗装部 再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	Co舗装部 クラッシャーラン t=20cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=15cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²	(30.40)	歩道As 本復旧に計上
〃	クラッシャーラン t=10cm	m ²	30.40	
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=12cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=12cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²		
路盤掘削工	Co舗装部 t=10cm	m ³		
〃	As舗装部 t=2cm	m ³		
本復旧工表層工				
〃	As舗装部 1.4≤b≤3.0 再生密粒As t=3cm	m ²		
〃	As舗装部 3.0<b 再生密粒As t=3cm	m ²	154.81	
〃	As舗装部 1.4≤b≤3.0 再生密粒As t=5cm	m ²		
〃	As舗装部 3.0<b 再生密粒As t=5cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=5cm	m ²		
〃	(再利用) IRブロック t=8cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=10cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=10cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²		

付帯工総括表

[illegible]

付帯工集計表

7-3 工区 補助

工 種				単位	数量
舗装切断工	As舗装	t=20cm以下	74.60 + 8.20 取付管 + 5.14	m	87.94
	Co舗装	t=20cm以下		m	
舗装取壊し工	As舗装	t=10cm以下	28.52 取付管 + 1.88	m ²	154.81
			+ 124.41		
	Co舗装	t=10cm		m ²	
IRブロック取外工	IR舗装	t=8cm		m ²	
仮復旧工	Co舗装 (クッションラン)	t=20cm		m ²	
	As舗装	t=3cm		m ²	
	As舗装	t=3cm	28.52 取付管 + 1.88	m ²	30.40
	As舗装	t=3cm		m ²	
	As舗装	t=3cm		m ²	
路盤掘削工	Co舗装	t=10cm		m ³	
	As舗装	t=2cm		m ³	
本復旧工表層工	As舗装 1.4≦b≦3.0	t=3cm		m ²	
	As舗装 3.0<b	t=3cm	152.93 + 取付管 + 1.88	m ²	154.81
	As舗装 1.4≦b≦3.0	t=5cm		m ²	
	As舗装 3.0<b	t=5cm		m ²	
	Co舗装	t=10cm		m ²	
	砂利道	t=10cm		m ²	
ガラ処分	As殻		0.86	m ³	4.65
			+ 3.73		
			取付管 + 0.06		
	Co殻			m ³	
発生土処理工	土砂			m ³	
区画線復旧工	白実線	W=15cm		m	
	白実線	W=30cm		m	
	黄実線	W=30cm		m	
	文字等	W=15cm換算		m	

付帯工（本管）計算表

7-3 工区 補助

1/1

[illegible]

令和7年度

公共下水道 汚水枝線（7-3工区）築造工事
（尾崎西分地区面整備）

開削工 数量計算書
（単独路線）

開削工数量計算書
(7-3工区・単独路線)

管 布 設 工 (7-3工区・单独路線)
VU ϕ 150

管布設工総括表

7-3 工区 単独

種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
路 線 延 長	φ 150	m	270.30	
管 体 延 長	管布設延長 φ 150	m	261.45	
硬質塩化ビニール管	L=4.0m φ 150(RR)	本	66	= 65.40 本
埋設標識シート	ダブル	m	261.45	
マンホール用可とう継手	φ 150	個	16	
防護コンクリート		m ³	0.13	8078路線 No.8078-3～No.8079-1
同上型枠		m	0.84	
土 工				
機械掘削工	BH 0.28m ³	m ³	267.30	
人力掘削工		m ³		
機械埋戻工	砂	m ³	49.36	
〃	流用土(改良土)	m ³	147.73	
人力埋戻工	砂	m ³		
〃	流用土	m ³		
発生土処理工	土砂:機械	m ³	103.14	
〃	土砂:人力	m ³		
埋戻土運搬工	土砂:機械	m ³	267.30	
〃	土砂:人力	m ³		
管基礎工	砂 t=10cm 機械 幅0.55m	m	110.05	素掘部
〃	砂 t=10cm 機械 幅0.85m	m	151.40	矢板部
〃	砂 t=10cm 人力 幅0.55m	m		素掘部
土 留 工				
素掘り		m	115.00	
アルミ矢板	H=2.0 m	m	154.15	
〃	H=2.5 m(支保1段)	m		
〃	H=2.5 m(支保2段)	m		
〃	H=3.0 m	m		
〃	H=3.5 m	m		
〃	H=4.0 m	m		
支保工	支保工1段	m	154.15	
〃	支保工2段	m		
〃	支保工3段	m		
掘削深	H=1.5 m以下	m	96.50	
〃	H=2.0 m以下	m	57.65	
〃	H=2.5 m以下	m		
〃	H=3.0 m以下	m		
〃	H=3.5 m以下	m		
〃	H=3.8 m以下	m		
水 替 工				
ポンプ運転		式	1.0	
ポンプ据付・撤去		式	1.0	

7-3 工区 単独 1/1
管径 φ150

管 布 設 工 ・ 土 工 計 算 表

路線 番号	人 孔 番 号		路線 延長	掘 削 延長	管布設延長 人孔減長管渠延長		管 材 マンホ ール用 可とう 継手 φ150 φ150 個本		上 掘 削 幅	底 掘 削 幅	平均 掘 削 幅	掘削深			舗 装 種 別	舗 装 厚	仮 復 旧 厚	掘削土量		砂基礎工 厚み 10cm			埋戻工				発生土処理工		
	上流	下流	m	m	m	m	②	③ =①-②	③/4.0 φ150 φ150	m	m	④	m	m	m	m	m	①*④* (⑤-⑥) m3	①*④* (⑤-⑥) m3	④= 0.55 m	④= 0.85 m	④= 0.55 m	①*④* (0.1+ 外径)-控除面積 m3	①*④* (0.1+ 外径)-控除面積 m3	①*④* (⑤-0.1 -外径-0.1-⑦)) m3	①*④* (⑤-0.1 -外径-0.1-⑦)) m3	掘削土量 -流用土/0.9 m3	掘削土量 -流用土/0.9 m3	
8071	8071-1	8071-2	26.00	26.00	0.60	25.40	1	6.35		0.80	0.55	0.68	1.44	1.07	1.26	市道As	0.05	0.30	21.39		25.40			4.13		10.52		9.70	
"	8071-2	8071-3	15.50	15.50	0.60	14.90	1	3.73		0.77	0.55	0.66	1.09	1.07	1.08	市道As	0.05	0.30	10.54		14.90			2.38		4.25		5.82	
"	8071-3	8073-1	4.50	4.50	0.60	3.90	1	0.98		0.77	0.55	0.66	1.07	1.13	1.10	市道As	0.05	0.30	3.12		3.90			0.69		1.29		1.69	
8073	8073-1	8075-1	23.00	23.00	0.90	22.10	2	5.53		0.79	0.55	0.67	1.31	1.08	1.20	市道As	0.05	0.30	17.72		22.10			3.59		8.24		8.56	
8072	8072-1	8073-1	8.00	8.00	0.60	7.40	1	1.85		0.85	0.85	0.85	1.36	1.29	1.33	市道As	0.05	0.30	8.70		7.40			1.63		4.52		3.68	
8074	8074-1	8075-1	37.00	37.00	0.60	36.40	1	9.10		0.85	0.85	0.85	1.52	1.60	1.56	市道As	0.05	0.30	47.49		36.40			7.54		28.15		16.21	
8076	8076-1	8077-1	49.50	49.50	0.60	48.90	1	12.23		0.85	0.85	0.85	1.07	1.65	1.36	市道As	0.05	0.30	55.12		48.90			10.09		29.24		22.63	
8078	8078-1	8078-2	34.50	34.50	0.60	33.90	1	8.48		0.85	0.85	0.85	1.07	1.55	1.31	市道Co	0.10	0.20	35.48		33.90			7.03		21.85		11.20	
"	8078-2	+2.0m	2.00	2.00	0.15	1.85		0.46		0.85	0.85	0.85	1.55	1.36	1.46	市道Co	0.10	0.20	2.31		1.85			0.41		1.52		0.62	
"	+2.0m	8078-3	2.50	2.50	0.15	2.35		0.59		0.85	0.85	0.85	1.55	1.36	1.46	未舗装			3.10		2.35			0.51		2.33		0.51	
"	8078-3	+2.7m	2.70	1.55	0.15	2.55		0.64		0.85	0.85	0.85	1.49	1.77	1.63	未舗装			2.15		2.55			0.32		1.67		0.29	
"	+2.7m	8079-1	2.10	2.10	0.45	1.65	1	0.41		0.85	0.85	0.85	1.49	1.77	1.63	市道As	0.05	0.30	2.82		1.65			0.43		1.72		0.91	
8080-3	8080-3-1	+13.3m	13.30	13.30	0.15	13.15		3.29		0.85	0.85	0.85	1.69	1.65	1.67	未舗装			18.88		13.15			2.71		14.75		2.49	
"	+13.3m	8080-2-1	3.70	3.70	0.45	3.25	1	0.81		0.85	0.85	0.85	1.69	1.65	1.67	市道As	0.05	0.30	5.09		3.25			0.75		3.16		1.58	
8082-1	8082-1-1	8083-1	16.00	16.00	0.90	15.10	2	3.78		0.78	0.55	0.67	1.07	1.20	1.14	市道As	0.05	0.30	11.68		15.10			2.50		5.09		6.02	
8083	8083-1	+8.0m	8.00	8.00	0.45	7.55	1	1.89		0.81	0.55	0.68	1.22	1.35	1.29	市道As	0.05	0.30	6.75		7.55			1.27		3.40		2.97	
8082-2	8082-2-1	8083-1	22.00	22.00	0.90	21.10	2	5.28		0.77	0.55	0.66	1.07	1.09	1.08	市道As	0.05	0.30	14.96		21.10			3.38		6.03		8.26	
合計			270.30		8.85	261.45	16	65.40											267.30		110.05	151.40		49.36		147.73		103.14	

7-3 工区 単独 1/1
管径 φ150

土留工計算表

路線 番号	人 孔 番 号		路 線 延 長	掘 削 延 長	掘 削 幅	平 均 掘 削 深	素掘り	土留工							支保工				摘要
								アルミ矢板							軽量金属				
	上流	下流	m	m	m	m	m	L=2.0m	L=2.5m (支保1段)	L=2.5m (支保2段)	L=3.0m	L=3.5m	L=4.0m		1段	2段	3段		
8071	8071-1	8071-2	26.00	26.00	0.80	1.26	26.00												
〃	8071-2	8071-3	15.50	15.50	0.77	1.08	15.50												
〃	8071-3	8073-1	4.50	4.50	0.77	1.10	4.50												
8073	8073-1	8075-1	23.00	23.00	0.79	1.20	23.00												
8072	8072-1	8073-1	8.00	8.00	0.85	1.33		8.00							8.00				
8074	8074-1	8075-1	37.00	37.00	0.85	1.56		37.00							37.00				
8076	8076-1	8077-1	49.50	49.50	0.85	1.36		49.50							49.50				
8078	8078-1	8078-2	34.50	34.50	0.85	1.31		34.50							34.50				
〃	8078-2	+2.0m	2.00	2.00	0.85	1.46		2.00							2.00				
〃	+2.0m	8078-3	2.50	2.50	0.85	1.46		2.50							2.50				
〃	8078-3	+2.7m	2.70	1.55	0.85	1.63		1.55							1.55				
〃	+2.7m	8079-1	2.10	2.10	0.85	1.63		2.10							2.10				
8080-3	8080-3-1	+13.3m	13.30	13.30	0.85	1.67		13.30							13.30				
〃	+13.3m	8080-2-1	3.70	3.70	0.85	1.67		3.70							3.70				
8082-1	8082-1-1	8083-1	16.00	16.00	0.78	1.14	16.00												
8083	8083-1	+8.0m	8.00	8.00	0.81	1.29	8.00												
8082-2	8082-2-1	8083-1	22.00	22.00	0.77	1.08	22.00												
合計			270.30				115.00	154.15							154.15				

7-3 工区 単独 1/1
管径 φ150

掘削深算定表

路線 番号	人 孔 番 号		路 線 延 長	掘 削 延 長 L	掘 削 幅	平 均 掘 削 H	素掘り 延長	土留工												摘要
								アルミ矢板						掘削深						
								L=2.0m	L=2.5m (支保1段)	L=2.5m (支保2段)	L=3.0m	L=3.5m	L=4.0m	H=1.5m 以下	L=2.0m 以下	L=2.5m 以下	L=3.0m 以下	L=3.5m 以下	L=3.8m 以下	
								延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	
	上流	下流	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
8071	8071-1	8071-2	26.00	26.00	0.80	1.26	26.00													
〃	8071-2	8071-3	15.50	15.50	0.77	1.08	15.50													
〃	8071-3	8073-1	4.50	4.50	0.77	1.10	4.50													
8073	8073-1	8075-1	23.00	23.00	0.79	1.20	23.00													
8072	8072-1	8073-1	8.00	8.00	0.85	1.33		8.00						8.00						
8074	8074-1	8075-1	37.00	37.00	0.85	1.56		37.00							37.00					
8076	8076-1	8077-1	49.50	49.50	0.85	1.36		49.50						49.50						
8078	8078-1	8078-2	34.50	34.50	0.85	1.31		34.50						34.50						
〃	8078-2	+2.0m	2.00	2.00	0.85	1.46		2.00						2.00						
〃	+2.0m	8078-3	2.50	2.50	0.85	1.46		2.50						2.50						
〃	8078-3	+2.7m	2.70	1.55	0.85	1.63		1.55							1.55					
〃	+2.7m	8079-1	2.10	2.10	0.85	1.63		2.10							2.10					
8080-3	8080-3-1	+13.3m	13.30	13.30	0.85	1.67		13.30							13.30					
〃	+13.3m	8080-2-1	3.70	3.70	0.85	1.67		3.70							3.70					
8082-1	8082-1-1	8083-1	16.00	16.00	0.78	1.14	16.00													
8083	8083-1	+8.0m	8.00	8.00	0.81	1.29	8.00													
8082-2	8082-2-1	8083-1	22.00	22.00	0.77	1.08	22.00													
合計			270.30				115.00	154.15						96.50	57.65					

防護コンクリート工

[illegible]

1号組立マンホール設置工（7-3工区・単独路線）

7-3 工区 単独

1号組立マンホール設置工総括表

名 称	細 別	単位	数 量	摘 要
鉄 蓋	受枠共T-14	個	6	
〃	受枠共T-25	〃		
調整金具	25mmまで	〃	4	
〃	45mmまで	〃	2	
調整リング	H=50mm	〃	1	
〃	H=100mm	〃	5	
〃	H=150mm	〃		
斜壁ブロック	600×900 H=300mm	〃	4	
〃	600×900 H=450mm	〃	1	
〃	600×900 H=600mm	〃	1	
床版斜壁	H=150mm	〃		
直壁ブロック	H=300mm	〃		
〃	H=600mm	〃		
〃	H=900mm	〃		
〃	H=1200mm	〃		
〃	H=1500mm	〃		
躯体ブロック	H=600mm	〃	6	
〃	H=900mm	〃		
〃	H=1200mm	〃		
〃	H=1500mm	〃		
〃	H=1800mm	〃		
底版ブロック		〃	6	
ブロック据付工	H≤2.0m	箇所	6	
〃	2.0m<H≤3.0m	〃		
〃	3.0m<H≤4.0m	〃		
削孔工	VU φ 100用	〃	7	
〃	VU φ 150用	〃	5	
〃	VU φ 200用	〃		
底 部 工	組立式(本管 φ 150)	〃	6	
〃	組立式(本管 φ 200)	〃		

7-3 工区 单独 1/1

ブロック据付工	$H \leq 2.0\text{m}$	6箇所	内副管平均	$H =$	/	=	(本管部)
	$2.0\text{m} < H \leq 3.0\text{m}$	箇所		$H =$	/	=	
	$3.0\text{m} < H \leq 4.0\text{m}$	箇所					

1号組立マンホール底部工計算表

7-3 工区 单独

【本管 $\phi 150$ 】

[illegible]

小口径塩ビマンホール設置工（7-3工区・単独路線）

小口径塩ビマンホール総括表

7-3 工区 单独

[illegible]

小口径塩ビマンホール計算表

7-3 工区 单独 1/1

[illegible]

枘・取付管布設工（7-3工区・单独路線）

柵・取付管布設工総括表(1)

7-3 工区 单独

[illegible]

柵・取付管布設工総括表(2)

7-3 工区 単独

名 称	細 別	単位	数 量	摘 要
柵・取付管布設工				
小口径汚水柵	マルチ柵 φ200-150	個		
〃	マルチ柵 φ200-100	個	20	
硬質塩化ビニル管	プレーンエント'直管 VUφ150 L=4.0m/本	本		
〃	プレーンエント'直管 VUφ100 L=4.0m/本	本	18	70.00÷4.0m/本
90° 支管	φ200×φ150	個		
〃	φ200×φ100	個		
〃	φ150×φ150	個		
〃	φ150×φ100 (通常)	個	2	
〃	φ150×φ100 (コンパクト)	個	6	
異径ソケット	φ150×φ100	個	5	小口径マンホールにて計上
可とう継手	φ100	個	7	
ゴム輪受口自在曲管	φ150×0°	個		
〃	φ100×0°	個	20	
〃	φ100×30°	個		
〃	φ150×60°	個		
〃	φ100×60°	個	2	
〃	φ150×75°	個		
〃	φ100×75°	個		
接着受けロカラー継手	φ200	個	8	
〃	φ150	個		
〃	φ100	個	22	
塩ビ製キャップ	VUφ150	個		
〃	VUφ100	個		
ドロップ柵用落差管	VUφ150	本		
〃	VUφ100	本		
公共柵蓋	塩ビ製	個	6	
〃	铸铁製	個	14	
公共柵蓋台座		個	14	
公共柵蓋内蓋	塩ビ製密閉式	個	14	
立 上 り 管	硬質塩ビプレーンエント'直管 VUφ200 L=4.0m/本	本	1	3.20÷4.0m/本

7-3 工区 单独

[illegible]

7-3 工区 单独

[illegible]

柵・取付管布設土工集計表(1)

[illegible]

柵・取付管布設舗装工集計表(2)

[illegible]

柵・取付管布設工集計表(1)

[illegible]

柵・取付管布設工集計表(2)

[illegible]

小口径污水樹 樹深計算檢討表

7-3 工区 单独


7-3 工区 单独

道路基本情報				本管										取付管										水路・側溝・地下埋設等障害物										宅内配管										小口径汚水樹										コン
路線番号	宅地番号	氏名	保護蓋種別	道路種別	a	b	c	本管頂高の計算					d	e	f	取付工法	L	L ₁	h	i	j	k	A	I	II	III	B	埋設物(D)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	C	D	⑩	⑨	樹種別	取付タイプ												
								起点人孔No	起点人孔流出管底高	勾配(%)	起点からの追加距離	本管管頂高																																本管管底高	本管土被りa-b管頂高	接続落差	取付延長	道路内延長	管径	勾配(%)	取付管落差L×1	最小土被り基準	流出管底高a-k-h	水路(側溝)底高
8083	52		鉄蓋	市道As	6.64	0.68	150	8083-1	5.514	3.0	6.1	5.650	5.495	0.99	0.10	開削工法	4.6	3.6	100	10.0	0.046	0.60	5.930	6.29	0.50	0.20	5.980	Wφ50		6.60	6.92	24.0	0.20	100	20.0	0.780	6.140	6.090	5.930	0.80	0.34	S	A											
8082-2	54-1		鉄蓋	市道As	6.67	0.66	150	8082-2	5.712	3.0	0.0	5.867	5.712	0.80	-0.08	開削工法	3.6	2.6	100	10.0	0.036	0.60	5.960	6.31	0.50	0.20	6.000			7.02	6.87	32.0	0.20	100	20.0	0.940	5.930	5.880	5.880	1.20	0.11	S	人孔											
8082-2	54-2		鉄蓋	市道As	6.67	0.66	150	8082-2	5.712	3.0	0.0	5.867	5.712	0.80	-0.01	開削工法	3.5	2.5	100	10.0	0.035	0.60	5.960	6.31	0.50	0.20	6.000			6.69	6.85	25.0	0.20	100	20.0	0.800	6.050	6.000	5.960	0.80	0.16	S	人孔											
8082-1	55		鉄蓋	市道As	6.55	0.67	150	8082-1	5.582	3.0	6.2	5.718	5.563	0.83	0.07	開削工法	3.5	2.5	100	10.0	0.035	0.60	5.840	6.20	0.50	0.20	5.890			6.62	6.93	30.0	0.20	100	20.0	0.900	6.030	5.980	5.840	0.80	0.21	S	A											
8082-1	56		鉄蓋	市道As	6.54	0.67	150	8082-1	5.582	3.0	0.0	5.737	5.582	0.80	-0.08	開削工法	3.0	2.0	100	10.0	0.030	0.60	5.830	6.14	0.50	0.20	5.830			6.49	6.90	32.0	0.20	100	20.0	0.940	5.960	5.910	5.830	0.80	0.27	S	人孔											
8082-1	57		塩ビ蓋	市道As	6.54	0.67	150	8082-1	5.582	3.0	0.0	5.737	5.582	0.80	0.01	開削工法	4.6	3.6	100	10.0	0.046	0.60	5.830	6.14	0.50	0.20	5.830	Wφ50		6.59	6.74	25.0	0.20	100	20.0	0.800	5.940	5.890	5.830	0.80	0.15	S	人孔											
8083	58		鉄蓋	市道As	6.63	0.68	150	8083-1	5.514	3.0	0.0	5.669	5.514	0.96	0.06	開削工法	4.6	3.6	100	10.0	0.046	0.60	5.920	6.28	0.50	0.20	5.970	Wφ50		6.57	6.97	23.0	0.20	100	20.0	0.760	6.210	6.160	5.920	0.80	0.44	S	人孔											
8080-3	64		鉄蓋	未舗装	6.68	0.85	150	8080-3	5.098	5.1	0.0	5.253	5.098	1.43	-0.11	開削工法	3.2	2.2	100	10.0	0.032	0.60	5.970							6.68	7.20	83.0	0.20	100	20.0	1.960	5.240	5.190	5.190	1.50	0.06	S	人孔											
8078	70		鉄蓋	市道Co	6.31	0.85	150	8078-1	5.282	3.0	12.0	5.401	5.246	0.91	0.11	開削工法	3.0	2.0	100	10.0	0.030	0.60	5.600							6.34	7.00	51.0	0.20	100	20.0	1.320	5.680	5.630	5.600	0.80	0.14	S	A											
8078	71		塩ビ蓋	市道Co	6.24	0.85	150	8078-1	5.282	3.0	0.0	5.437	5.282	0.80	-0.02	開削工法	2.5	1.5	100	10.0	0.025	0.60	5.530							6.64	6.69	27.0	0.20	100	20.0	0.840	5.850	5.800	5.530	1.20	0.41	S	人孔											
8078	72		鉄蓋	市道Co	6.24	0.85	150	8078-1	5.282	3.0	0.0	5.437	5.282	0.80	-0.02	開削工法	4.9	3.9	100	10.0	0.049	0.60	5.530							6.27	6.67	54.0	0.20	100	15.0	1.110	5.560	5.510	5.510	0.80	0.09	S	人孔											
8076	78		鉄蓋	市道As	7.03	0.85	150	8076-1	6.122	13.3	42.6	5.710	5.555	1.32	0.24	開削工法	4.5	3.5	100	10.0	0.045	0.60	6.320	6.68	0.50	0.20	6.370			7.09	7.05	35.0	0.20	100	20.0	1.000	6.050	6.000	6.000	1.10	0.06	S	B											
8076	79		塩ビ蓋	市道As	7.07	0.85	150	8076-1	6.122	13.3	7.6	6.175	6.020	0.90	0.06	開削工法	3.5	2.5	100	10.0	0.035	0.60	6.360	6.72	0.50	0.20	6.410			7.47	7.43	32.0	0.20	100	20.0	0.940	6.490	6.440	6.360	1.20	0.22	S	A											
8076	80		鉄蓋	市道As	7.08	0.85	150	8076-1	6.122	13.3	0.0	6.277	6.122	0.80	-0.02	開削工法	2.7	1.7	100	10.0	0.027	0.60	6.370							7.08	7.66	44.0	0.20	100	20.0	1.180	6.480	6.430	6.370	0.80	0.20	S	人孔											
8072	81		塩ビ蓋	市道As	7.44	0.85	150	8072-1	6.186	3.0	0.0	6.341	6.186	1.10	-0.11	開削工法	3.4	2.4	100	10.0	0.034	0.60	6.730	6.78	0.50	0.20	6.470			7.07	7.24	38.0	0.20	100	15.0	0.870	6.370	6.320	6.320	0.80	0.10	S	人孔											
8074	84		鉄蓋	市道As	7.09	0.85	150	8074-1	5.673	3.0	0.0	5.828	5.673	1.26	0.32	開削工法	3.2	2.2	100	10.0	0.032	0.60	6.380	6.55	0.50	0.20	6.240			7.18	7.39	23.0	0.20	100	15.0	0.645	6.745	6.695	6.640	1.00	0.57	S	人孔											
8074	85		鉄蓋	市道As	7.05	0.85	150	8074-1	5.673	3.0	9.7	5.798	5.643	1.25	0.42	開削工法	3.4	2.4	100	10.0	0.034	0.60	6.340	6.60	0.50	0.20	6.290			7.05	7.40	45.0	0.20	100	15.0	0.975	6.425	6.375	6.290	0.80	0.18	S	B											
8071	86		塩ビ蓋	市道As	7.48	0.66	150	8071-2	6.502	11.0	2.9	6.625	6.470	0.86	0.00	開削工法	2.4	1.4	100	10.0	0.024	0.60	6.770	7.24	0.50	0.20	6.930			7.85	7.63	39.0	0.20	100	15.0	0.885	6.745	6.695	6.695	1.20	0.10	S	A											
8071	87		鉄蓋	市道As	7.53	0.66	150	8071-1	6.702	6.9	21.5	6.708	6.553	0.82	0.05	開削工法	3.1	2.1	100	10.0	0.031	0.60	6.820							7.59	7.87	25.0	0.20	100	20.0	0.800	7.070	7.020	6.820	0.80	0.28	S	A											
8071	88		塩ビ蓋	市道As	8.03	0.68	150	8071-1	6.702	6.9	0.0	6.857	6.702	1.17	-0.11	開削工法	2.8	1.8	100	10.0	0.028	0.60	7.320							7.98	8.27	70.0	0.20	100	15.0	1.350	6.920	6.870	6.870	1.20	0.14	S	人孔											

小口径汚水樹深さ計算書

路線 番号	宅 地 番 号	氏 名	汚 水 樹 設 置	保 護 蓋 の 種 類	本 管		宅 内 樹		宅内配管			排水設備による汚水樹深			道路形態による汚水樹深		⑩	取 付 管							
					a		②	④＋⑤	③	⑥	③×⑥	①	④＋⑤＋③× ⑥＋①－②	C	A	B		D	L	i	j	①－⑩－j	f		
					地 盤 高	管 頂 高	起点 地盤高	設 置 深 さ	延長	勾配	高差	設置 地盤高	流入高 による 樹深	流入高に よる流出 管底高	取付管最 小土被りに よる流出管 底高	水路下越 し下端高に よる流出管 底高		汚水樹 深最低 高さ min(A,B,C)	樹 深	延長	勾配	高差	取付管 管底高	取付 余裕	起点人 孔種別
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		(m)	(m)	(m)	(%)	(m)	(m)	(m)	
8083	52		支管	鑄鉄	6.64	5.650	6.92	0.30	24.0	20.0	0.48	6.60	0.46	6.090	5.930	5.980	5.930	0.80	4.60	10.0	0.046	5.754	0.10	その他	
8082-2	54-1		人孔	鑄鉄	6.67	5.867	6.87	0.30	32.0	20.0	0.64	7.02	1.09	5.880	5.960	6.000	5.880	1.20	3.60	10.0	0.036	5.784	-0.08	コンクリ製	
8082-2	54-2		人孔	鑄鉄	6.67	5.867	6.85	0.30	25.0	20.0	0.50	6.69	0.64	6.000	5.960	6.000	5.960	0.80	3.50	10.0	0.035	5.855	-0.01	コンクリ製	
8082-1	55		支管	鑄鉄	6.55	5.718	6.93	0.30	30.0	20.0	0.60	6.62	0.59	5.980	5.840	5.890	5.840	0.80	3.50	10.0	0.035	5.785	0.07	その他	
8082-1	56		人孔	鑄鉄	6.54	5.737	6.90	0.30	32.0	20.0	0.64	6.49	0.53	5.910	5.830	5.830	5.830	0.80	3.00	10.0	0.030	5.660	-0.08	コンクリ製	
8082-1	57		人孔	塩ビ	6.54	5.737	6.74	0.30	25.0	20.0	0.50	6.59	0.65	5.890	5.830	5.830	5.830	0.80	4.60	10.0	0.046	5.744	0.01	コンクリ製	
8083	58		人孔	鑄鉄	6.63	5.669	6.97	0.30	23.0	20.0	0.46	6.57	0.36	6.160	5.920	5.970	5.920	0.80	4.60	10.0	0.046	5.724	0.06	コンクリ製	
8080-3	64		人孔	鑄鉄	6.68	5.253	7.20	0.30	83.0	20.0	1.66	6.68	1.44	5.190	5.970		5.190	1.50	3.20	10.0	0.032	5.148	-0.11	その他	
8078	70		支管	鑄鉄	6.31	5.401	7.00	0.30	51.0	20.0	1.02	6.34	0.66	5.630	5.600		5.600	0.80	3.00	10.0	0.030	5.510	0.11	その他	
8078	71		人孔	塩ビ	6.24	5.437	6.69	0.30	27.0	20.0	0.54	6.64	0.79	5.800	5.530		5.530	1.20	2.50	10.0	0.025	5.415	-0.02	コンクリ製	
8078	72		人孔	鑄鉄	6.24	5.437	6.67	0.30	54.0	15.0	0.81	6.27	0.71	5.510	5.530		5.510	0.80	4.90	10.0	0.049	5.421	-0.02	コンクリ製	
8076	78		支管	鑄鉄	7.03	5.710	7.05	0.30	35.0	20.0	0.70	7.09	1.04	6.000	6.320	6.370	6.000	1.10	4.50	10.0	0.045	5.945	0.24	その他	


①		
取付管延長	人孔取付 (コンクリ製)	その他取付
3m>L	1	
3m≤L<5m	6	5
5m≤L		



小口径汚水枥深さ計算書

[illegible]

②		
取付管延長	人孔取付 (コンクリ製)	その他取付
3m>L		3
3m≤L<5m		5
5m≤L		





7-3 工区 単独

1/2

小口径汚水桝及び取付管土工計算書

所 属 管 渠								掘 削 工												管 基 礎 工	埋 戻 工		残 土 処 分	備 考
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	掘 削 幅 本 管 b (m)	底 掘 削 幅 取 付 管 b' (m)	取 付 延 長 L (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 Ⅱ (m)	道 路 種 別	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	道 路 掘 削 内 深 (m)	平均掘削 幅 取 付 管 b2 (m)	道 路 掘 削 内 延 長 (m³)	道 路 掘 削 内 土 量 (m³)	宅 地 掘 削 内 深 (m)	平均掘削 幅 取 付 管 b3 (m)	宅 地 掘 削 内 延 長 (m³)	宅 地 掘 削 内 土 量 (m³)	掘 削 全 土 量 (m³)		(m)	砂 (m³)		
8083	52		0.68	0.55	4.60	3.60	0.50	市道As	0.05	0.30	0.94	0.64	2.76	1.57	0.90	0.64	1.00	0.58	2.15	4.26	0.47	1.04	0.99	
8082-2	54-1		0.66	0.55	3.60	2.60	0.50	市道As	0.05	0.30	0.95	0.65	1.77	1.04	1.30	0.68	1.00	0.88	1.92	3.27	0.36	1.15	0.64	
8082-2	54-2		0.66	0.55	3.50	2.50	0.50	市道As	0.05	0.30	0.88	0.64	1.67	0.89	0.90	0.64	1.00	0.58	1.47	3.17	0.35	0.73	0.66	
8082-1	55		0.67	0.55	3.50	2.50	0.50	市道As	0.05	0.30	0.83	0.63	1.67	0.82	0.90	0.64	1.00	0.58	1.40	3.17	0.35	0.66	0.67	
8082-1	56		0.67	0.55	3.00	2.00	0.50	市道As	0.05	0.30	0.95	0.65	1.17	0.68	0.90	0.64	1.00	0.58	1.26	2.67	0.29	0.73	0.45	
8082-1	57		0.67	0.55	4.60	3.60	0.50	市道As	0.05	0.30	0.85	0.64	2.77	1.42	0.90	0.64	1.00	0.58	2.00	4.27	0.47	0.85	1.06	
8083	58		0.68	0.55	4.60	3.60	0.50	市道As	0.05	0.30	0.96	0.65	2.76	1.63	0.90	0.64	1.00	0.58	2.21	4.26	0.47	1.09	1.00	
8080-3	64		0.85	0.55	3.20	2.20		未舗装			1.60	0.71	1.78	2.02	1.60	0.71	1.00	1.14	3.16	2.78	0.30	2.53	0.35	
8078	70		0.85	0.55	3.00	2.00		市道Co	0.10	0.20	0.87	0.64	1.58	0.78	0.90	0.64	1.00	0.58	1.36	2.58	0.28	0.73	0.55	
8078	71		0.85	0.55	2.50	1.50		市道Co	0.10	0.20	0.90	0.64	1.08	0.55	1.30	0.68	1.00	0.88	1.43	2.08	0.23	0.93	0.40	
8078	72		0.85	0.55	4.90	3.90		市道Co	0.10	0.20	0.87	0.64	3.48	1.71	0.90	0.64	1.00	0.58	2.29	4.48	0.49	1.15	1.01	
8076	78		0.85	0.55	4.50	3.50	0.50	市道As	0.05	0.30	1.14	0.66	2.58	1.86	1.20	0.67	1.00	0.80	2.66	4.08	0.45	1.65	0.83	
合 計																			23.31	41.07	4.51	13.24	8.61	



道路内掘削深＝道路地盤高a－(桝設置地盤高①－桝深②)＋0.10m

道路内掘削延長＝ $L_1 - b/2 - \text{Ⅱ}$

道路内掘削土量＝ $b2 \times \text{道路内掘削延長} \times (\text{道路内掘削深} - \text{表層厚})$



宅地内掘削深＝桝深②＋0.10m

宅地内掘削延長＝ $L - L_1$

宅地内掘削土量＝ $b3 \times \text{宅地内掘削延長} \times \text{宅地内掘削深}$

掘削幅＝ $((H \times 0.2) + 0.55) / 2$

所 属 管 渠							掘 削 工													管	埋 戻 工		発 生	備 考
路線 番号	宅地 番号	氏 名	掘削 幅 b (m)	底掘削 幅 b' (m)	取付 延長 L (m)	道路内 延長 L ₁ (m)	水路 控除 II (m)	道 路 種 別	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	道 路 掘 削 深 (m)	平均掘削 幅 b ₂ (m)	道 路 掘 削 延長 (m ³)	道 路 掘 削 土 量 (m ³)	宅 地 掘 削 深 (m)	平均掘削 幅 b ₃ (m)	宅 地 掘 削 延長 (m ³)	宅 地 掘 削 土 量 (m ³)	掘 削 全 土 量 (m ³)	管 基 礎 工 (m)	砂 (m ³)	改良土 (m ³)	土 処 理 工 (m ³)	
8076	79		0.85	0.55	3.50	2.50	0.50	市道As	0.05	0.30	0.90	0.64	1.58	0.86	1.30	0.68	1.00	0.88	1.74	3.08	0.34	1.04	0.58	
8076	80		0.85	0.55	2.70	1.70		市道As	0.05	0.30	0.90	0.64	1.28	0.70	0.90	0.64	1.00	0.58	1.28	2.28	0.25	0.60	0.61	
8072	81		0.85	0.55	3.40	2.40	0.50	市道As	0.05	0.30	1.27	0.68	1.48	1.23	0.90	0.64	1.00	0.58	1.81	2.98	0.33	1.25	0.42	
8074	84		0.85	0.55	3.20	2.20	0.50	市道As	0.05	0.30	1.01	0.65	1.28	0.80	1.10	0.66	1.00	0.73	1.53	2.78	0.30	0.97	0.45	
8074	85		0.85	0.55	3.40	2.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.90	0.64	1.48	0.81	0.90	0.64	1.00	0.58	1.39	2.98	0.33	0.73	0.58	
8071	86		0.66	0.55	2.40	1.40	0.50	市道As	0.05	0.30	0.93	0.64	0.57	0.32	1.30	0.68	1.00	0.88	1.20	2.07	0.23	0.88	0.22	
8071	87		0.66	0.55	3.10	2.10		市道As	0.05	0.30	0.84	0.63	1.77	0.88	0.90	0.64	1.00	0.58	1.46	2.77	0.30	0.62	0.77	
8071	88		0.68	0.55	2.80	1.80		市道As	0.05	0.30	1.35	0.69	1.46	1.31	1.30	0.68	1.00	0.88	2.19	2.46	0.27	1.40	0.63	
合 計																			12.60	21.40	2.35	7.49	4.26	



道路内掘削深＝道路地盤高a－(樹設置地盤高①－樹深⑩)＋0.10m

道路内掘削延長＝ $L_1 - b/2 - II$

道路内掘削土量＝ $b_2 \times$ 道路内掘削延長 $\times$ (道路内掘削深－表層厚)



宅地内掘削深＝樹深⑩＋0.10m

宅地内掘削延長＝ $L - L_1$


宅地内掘削土量＝ $b_3 \times$ 宅地内掘削延長 $\times$ 宅地内掘削深

掘削幅＝ $((H \times 0.2) + 0.55) / 2$

所 属 管 渠							舗 装 取 壊 し										仮 復 旧							備 考	
路 線 番 号	宅 地 番 号	氏 名	本 管 開 削 幅 b (m)	道 路 内 延 長 L1 (m)	水 路 控 除 Ⅱ (m)	取 上 掘 削 管 幅 b4 (m)	道 路 種 別	取 壊 し 延 長 (m)	表 層 厚 (m)	舗 装 全 厚 (m)	舗 装 切 断 数 (切)	舗 装 切 断 工 As (m)	舗 装 切 断 工 Co (m)	舗 装 版 破 碎 工 As (m ²)	舗 装 版 破 碎 工 Co (m ²)	産 廃 処 分 As (m ³)	産 廃 処 分 Co (m ³)	市	市	私	歩	砂			
																		道	道	道	道	利			
8083	52		0.68	3.60	0.50	0.74	市道As	2.76	0.05	0.30	2	5.52		2.04		0.10		2.04							
8082-2	54-1		0.66	2.60	0.50	0.74	市道As	1.77	0.05	0.30	2	3.54		1.31		0.07		1.31							
8082-2	54-2		0.66	2.50	0.50	0.73	市道As	1.67	0.05	0.30	2	3.34		1.22		0.06		1.22							
8082-1	55		0.67	2.50	0.50	0.72	市道As	1.67	0.05	0.30	2	3.34		1.20		0.06		1.20							
8082-1	56		0.67	2.00	0.50	0.74	市道As	1.17	0.05	0.30	2	2.34		0.87		0.04		0.87							
8082-1	57		0.67	3.60	0.50	0.72	市道As	2.77	0.05	0.30	2	5.54		1.99		0.10		1.99							
8083	58		0.68	3.60	0.50	0.74	市道As	2.76	0.05	0.30	2	5.52		2.04		0.10		2.04							
8080-3	64		0.85	2.20		0.87	未舗装	1.78																	
8078	70		0.85	2.00		0.72	市道Co	1.58	0.10	0.20	2		3.16		1.14		0.11		1.14						
8078	71		0.85	1.50		0.73	市道Co	1.08	0.10	0.20	2		2.16		0.79		0.08		0.79						
8078	72		0.85	3.90		0.72	市道Co	3.48	0.10	0.20	2		6.96		2.51		0.25		2.51						
8076	78		0.85	3.50	0.50	0.78	市道As	2.58	0.05	0.30	2	5.16		2.01		0.10		2.01							
合 計												34.30	12.28	12.68	4.44	0.63	0.44	12.68	4.44						



①




②

柵設置工(箇所)


I 型

(Bタイプ)




II 型

(Aタイプ)




III 型

(小口径人孔直結タイプ)




IV 型

(人孔直結タイプ)



污水桡



付 帯 工 (7-3工区・単独路線)

7-3 工区 単独

付帯工総括表

種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装切断工	As t=20cm以下	m	486.70	
〃	Co t=20cm以下	m	85.28	
舗装取り壊し工	As 直接掘削積込 t=10cm以下	m ²	196.42	
〃	Co 直接掘削積込 t=10cm以下	m ²	35.47	
〃	Co 掘削積込 t=15～35cm以下	m ²		
IRブロック取外工	IRブロック	m ²		
仮復旧工	Co舗装部 再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	Co舗装部 クラッシャーラン t=20cm	m ²	35.47	市道車道Co
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=15cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=10cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=12cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²		
〃	再生粗粒As t=3cm	m ²	196.42	市道車道As
〃	粒調碎石 t=12cm	m ²	196.42	
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²	196.42	
路盤掘削工	Co舗装部 t=10cm	m ³		
〃	As舗装部 t=2cm	m ³		
本復旧工表層工				
〃	As舗装部 1.4≤b≤3.0 再生密粒As t=3cm	m ²		
〃	As舗装部 3.0<b 再生密粒As t=3cm	m ²		
〃	As舗装部 1.4≤b≤3.0 再生密粒As t=5cm	m ²		
〃	As舗装部 3.0<b 再生密粒As t=5cm	m ²		市道車道As
〃	再生粗粒As t=5cm	m ²		
〃	(再利用) IRブロック t=8cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=10cm	m ²		
〃	粒調碎石 t=10cm	m ²		
〃	クラッシャーラン t=15cm	m ²		

付帯工総括表

[illegible]

付帯工集計表

7-3 工区 単独

工 種					単位	数量
舗装切断工	As舗装	t=20cm以下	430.60	取付管 + 56.10	m	486.70
	Co舗装	t=20cm以下	73.00	取付管 + 12.28	m	85.28
舗装取壊し工	As舗装	t=10cm以下	175.55	取付管 + 20.87	m ²	
						196.42
	Co舗装	t=10cm	31.03	取付管 + 4.44	m ²	35.47
IRブロック取外工	IR舗装	t=8cm			m ²	
仮復旧工	Co舗装 (クラッシャーラン)	t=20cm	31.03	取付管 + 4.44	m ²	35.47
	As舗装	t=3cm			m ²	
	As舗装	t=3cm			m ²	
	As舗装	t=3cm			m ²	
	As舗装	t=3cm	175.55	取付管 + 20.87	m ²	196.42
路盤掘削工	Co舗装	t=10cm			m ³	
	As舗装	t=2cm			m ³	
本復旧工表層工	As舗装 1.4≦b≦3.0	t=3cm			m ²	
	As舗装 3.0<b	t=3cm			m ²	
	As舗装 1.4≦b≦3.0	t=5cm			m ²	
	As舗装 3.0<b	t=5cm			m ²	
	Co舗装	t=10cm			m ²	
	砂利道	t=10cm			m ²	
ガラ処分	As殻		8.77		m ³	
				取付管 + 1.04		9.81
				取付管 + 0.44		3.54
	Co殻		3.10		m ³	
発生土処理工	土砂		+	m ³		
区画線復旧工	白実線	W=15cm			m	
	白実線	W=30cm			m	
	黄実線	W=30cm			m	
	文字等	W=15cm換算			m	

付帯工（本管）計算表

7-3 工区 单独

1/1

路線番号	人 孔 号		舗装種別	道路幅員	路線延長	舗装延長	掘削幅	復旧幅	掘削時								仮復旧工					本復旧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									舗装切断 t=20cm以下		舗装取壊し		ガラ処分				舗装種別					舗装切断	舗装取壊し				ガラ処分				路盤掘削		表層工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	5 Co	4 As t=3cm															3 As t=3cm	2 As t=3cm	1 As t=3cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	上流	下流							Co t=10cm	As t=10cm以下	Co t=10cm	As t=3cm	As t=5cm	As t=5cm	Co t=3cm	As t=3cm	As t=5cm	As t=5cm	m2 ④	m2 ⑤	m2 ⑥	m2 ⑦	m2 ⑧	As t=3cm	As t=10cm以下	Co t=10cm	Co m3	As m3	As m3	As m3	Co t=10cm	As t=2cm	As t=3cm	As t=3cm	As t=5cm	As t=5cm	Co t=10cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	①	②							③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				m	m	m	m	m	m	m	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m	m2	m2	m2		④～⑧ *0.03	④～⑧ *0.03	④～⑧ *0.03+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</