

# 特殊単価一覧表

神崎市総務企画部防災危機管理課

## 1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

## 2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、[神崎市](#)建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

## 3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

## 特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：

工事名： 南部地区防災備蓄配送センター建設工事

名 称	摘 要	単位	採用単価	備 考
共通仮設費（積上げ）				
【指定仮設】				
交通誘導員B	8ヶ月	人	20,300	
I 建築工事				
1 倉庫棟				
3 地業工事				
（既成杭）				
鋼管杭	φ216.3×8.2t(STK490) L=20m	本	307,000	
鋼管杭	φ267.4×8.0t(STK490) L=20m	本	408,000	
鋼管杭	φ406.4×9.5t(STK490) L=20m	本	754,000	
杭施工費		式	5,200,000	
7 本体工事				
本体鉄骨部材(アカー、タイトラム共)	鉄骨錆止塗装(カムリ-鉛錆止 (JIS K5674 1種)1回塗り	m2	55,600	
	天井吊下地			
外壁角波サ行' ィグ' 【カ-GL、t 0.5】	別注：ダークブラウン色	m2	19,500	
屋根日輪折板 1t' 500GL鋼板素地	t 0.6 裏貼り：ス-フ-ワ-ル' ヲ5mm	m2	20,100	
樋工事（庇、下屋共通）	落し口、豎樋（塩ビ製）、軒樋V300	か所	191,000	
庇1 1t' 式折板【GL鋼板素地 t 0.6】	W=55.5m×D=2.5m	式	2,210,000	
ビ' ル' ヲ' ヲ' : 引違窓W1640×H1495	透明ガラス 網戸付き	か所	218,000	
ビ' ル' ヲ' ヲ' : ドア (1t' -) W×1250×H200	透明ガラス/AP	か所	498,000	
ビ' ル' ヲ' ヲ' : アルミ' ヲ' W800×H500	開放率35%以上 防虫網付き	か所	183,000	
ビ' ル' ヲ' ヲ' : アルミ' ヲ' W700×H400	開放率35%以上 防虫網付き	か所	158,000	
軽量電動' ヲ' ヲ' W3500×H3000	仕上塗装品	か所	1,100,000	
上記建具水圧開放装置		か所	990,000	
ガラスフィルム張り		式	1,390,000	
8 鉄骨建方工事				
本体建方費		m2	8,750	
レ' ヲ' ヲ' ヲ' 費		台	156,000	
建方交通費		台	33,300	
高所作業車		式	833,000	
建方雑工事費		m2	1,950	
建方雑工事費		式	832,000	
アンカーセット主柱		か所	138,000	
同上管理費		式	500,000	

## 特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：

工事名： 南部地区防災備蓄配送センター建設工事

名 称	摘 要	単 位	採用単価	備 考
9 内装工事				
(左 官)				
床 表面強化剤	74酸トリム系	m2	1,360	
(軽量鋼製建具)				
LSD-1	W1250xH2000	か所	263,000	
(ユニット及びその他)				
(中量棚)				
①中量棚	W1855xD600xH2405	台	143,000	
②中量棚	W1800xD600xH2405	台	116,000	
③中量棚	W900xD600xH2405	台	80,600	
④中量棚	W1855xD600xH2405	台	143,000	
⑤中量棚	W1800xD600xH2405	台	116,000	
⑥中量棚	W1855xD850xH2405	台	158,000	
⑦中量棚	W1800xD850xH2405	台	144,000	
⑧中量棚	W1855xD1150xH2405	台	232,000	
⑨中量棚	W1800xD1150xH2405	台	214,000	
⑩中量棚	W900xD1150xH2405	台	148,000	
回転式落下防止バー	W1800用	本	8,000	
回転式落下防止バー	W900用	本	6,640	
側クリンプ金網	D600用	枚	10,900	
側クリンプ金網	D850用	枚	13,000	
側クリンプ金網	D1150用	枚	21,800	
空調室 天つなぎ材 L=2400	L2910x1本+L5220x4本	式	94,100	
倉庫 天つなぎ材 L=2400	L23660x5本	式	336,000	
搬入施工費	配送費・現場雑費・法定福利費含む	式	5,750,000	
2 車庫棟				
7 本体工事				
(ハウス本体)	鉄骨、軸組み、珞、壁パ 補共			
本体費	(標準97) 4.0Kx4.5K-1	式	4,020,000	
アンカーボルト代	M16x500 (SNR490B)	本	2,090	
(特殊部材費)				
C1 桁柱(TA-H用)	LIPH+LIPC75x2.3	本	40,000	
C1A ッャク-桁柱(水上)(TA-H用)		本	25,000	
C1B ッャク-梁上柱	LPH-75x90x15x3.2	本	10,400	
C2 妻柱(TA-H用)	LIPH+LIPC75x2.3	本	40,000	
SG 開放柱(2.5K用)	H-500、ヲ入(上下弦材口-100)	本	137,000	

## 特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：

工事名： 南部地区防災備蓄配送センター建設工事

名 称	摘 要	単 位	採用単価	備 考
アルミ引違窓	H=1270	か所	49,400	
ボルト、金物費	一般	坪	2,090	
消耗部材	杭なし、水切共	坪	4,180	
ハウス建方費(TA-Hタイプ)		坪	16,700	
荷卸し集積費		坪	630	
壁パネルガタ止手間		坪	1,060	
建方用立ち馬使用		坪	630	
現場鍛冶費		人工	75,000	
安全対策費	水平ネット	坪	630	
建方経費		人工	8,340	
建方重機費		日	130,000	
本体運搬費	10t(10t以上含む)	車	467,000	
(屋根、板金工事)				
折板屋根葺き手間	H=88 t=0.6 ｸﾞﾗﾌﾞ 鋼板	m2	1,570	
屋根役物取付手間	ｸﾞﾗﾌﾞ 面戸	m	1,570	
タイトフレーム	88用	m	2,040	
ｸﾞﾗﾌﾞ押え	ｸﾞﾗﾌﾞ-鋼板 t=0.4 H=88用	m	6,570	
壁取り合い水切り	ｸﾞﾗﾌﾞ-鋼板 t=0.4 ｼｰｷﾝｸﾞ 共	m	3,750	
軒樋	塩ビ製 前高130 ｸﾞﾗﾌﾞ	m	7,190	
縦樋	75φ VU ｸﾞﾗﾌﾞ	m	5,000	
落とし口(自在ドレン)	塩ビ製 75φ VU ｸﾞﾗﾌﾞ	か所	5,480	
エルボ	塩ビ製 VU 75φ ｸﾞﾗﾌﾞ	か所	790	
柱・土台廻りシール	変成剤	m	1,030	
運搬及び荷揚げ重機費	50km内	式	156,000	
(鋼製建具工事)				
SS-1 ブロードシャッター	W=4,370xH=3,000	か所	750,000	
電動開閉装置		式	203,000	
工事費	昇降式 ｷﾞｱﾄﾞﾗ-式 2台	式	204,000	
搬入費		式	93,800	
(塗装工事)				
外壁塗装		m2	6,260	
鉄骨タッチアップ塗装		式	54,700	
雑塗装		式	23,400	
8 内装工事				
(左 官)				
床 表面強化剤	ｸﾞﾗﾌﾞ酸ﾌﾟﾗｽﾄ系	m2	1,360	

特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：

工事名： 南部地区防災備蓄配送センター建設工事

名 称	摘 要	単位	採用単価	備 考
3 危険物保管庫				
危険物保管庫	2坪(K-2) W3745xD1800xH2709	棟	3,320,000	
	FD付ガラス、固定式ガラス扉、			
	耐圧防爆型蛍光灯、			
	ブレーカー(防雨型ホック)、			
	防雨型スイッチ			
配送設置費	4tまたは10tトラック	車	54,200	
5 外構工事				
1 舗装工事				
車止め	(110+200)x120x600アッカビ(12x250) 材工	個	3,100	
駐車場区画線	W=100 t=1.5 溶融式	m	430	
深層混合処理工	(GIRI工法)	式	43,500,000	
	改良径：φ1600 改良量(165本)			
浅層地盤改良	土外添加量：50kg/m <sup>3</sup> (883.0m <sup>3</sup> )	式	8,510,000	
2 囲障工事				
目隠しフェンス	H=1800 基礎別途	m	67,900	
3 排水工事				
U型側溝設置手間	300C	m	7,530	
自由勾配側溝設置手間	W300xL500~800	m	7,240	
自由勾配側溝 コンクリート蓋設置手間	W300xL500	枚	740	
自由勾配側溝 グレーチング蓋設置手間	W300xL1000	枚	380	
格子蓋	500x500 T-20	枚	44,000	
格子蓋	400x400 T-2	枚	29,100	
格子蓋設置手間	500x500 T-20	枚	740	
格子蓋設置手間	400x400 T-2	枚	380	
5 発生材処理				
発生材運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	5,450	
発生材運搬費	砕石殻	m <sup>3</sup>	5,450	
発生材運搬費	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	5,450	
電気設備 発生材運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	5,450	
機械設備 発生材運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	5,450	
発生材処分費	(中間処分) アスファルト殻	m <sup>3</sup>	2,820	
発生材処分費	(中間処分) 砕石殻	m <sup>3</sup>	4,230	
発生材処分費	(中間処分) コンクリート殻	m <sup>3</sup>	4,230	
電気設備 発生材処分費	(中間処分) アスファルト殻	m <sup>3</sup>	2,820	
機械設備 発生材処分費	(中間処分) アスファルト殻	m <sup>3</sup>	2,820	

## 特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号：

工事名： 南部地区防災備蓄配送センター建設工事

名 称	摘 要	単 位	採用単価	備 考
別紙-建25				
コンクリート舗装				
床 表面硬化剤塗布	コンクリート面	m2	1,360	
別紙-建29				
階段ブロック				
コンクリート製階段ブロック	300x170x600 白御影程度	枚	13,300	
Ⅱ 電気設備工事				
1 電気設備工事				
5 ITV設備工事				
監視カメラ	PoE対応,壁付	台	78,100	
カメラ	4ch,PoE対応	台	112,000	
カメラ-用HDD	8TB,付属ケーブル	台	92,000	
モニター	21.5インチ,付属ケーブル	台	53,200	
別紙明細-電36				
太陽光発電設備				
太陽光パネル,460W	機器費のみ	組	11,400	
太陽光モジュール架台,14.72kW分	機器費のみ	組	42,100	
太陽光パネル,架台,ケーブル据付工事	労のみ	組	5,000,000	
蓄電池,パワーコンディショナ 21kWh	ケーブル含む	組	1,780,000	
全負荷自動切替盤	壁掛盤	面	115,000	
延長ケーブル	材料費のみ	組	77,800	
CTケーブル	材料費のみ	組	12,000	
Ⅲ 機械設備工事				
1 機械設備工事				
4 空気調和設備工事				
屋外機(パッケージ型空気調和機)	8.0kw以下 床置き	台	581,000	
屋内機 天井吊(パッケージ型空気調和機)	4.0kw以下	台	225,000	
6 換気設備工事				
有圧扇	EF-1	台	33,800	
有圧扇	EF-2	台	33,800	
有圧扇	EF-3	台	45,000	
ウェザーカバー	30cm	個	23,700	
ウェザーカバー	35cm	個	28,000	
温度検出器		個	26,600	