

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

神埼市教育委員会 教育総務課

1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、神埼市建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告付帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告付帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

○ 適用単価は以下のとおりです。

『基礎』	：	設計基礎単価表	令和8年 3月
『労務』	：	公共工事設計労務単価	令和8年 3月
『積資』	：	積算資料（（一財）経済調査会発行）	2026年 3月号
『建物』	：	建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	2026年 3月号
『建施』	：	建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	2026年 冬号
『建コ』	：	建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	2026年 冬号
『積マ』	：	積算実務マニュアル（（株）全日出版社発行）	2025年
『見積』	：	製造業者又は専門工事業者の見積価格等	

工事名称 R 8 教委総工第 1 号
千代田西部小学校トイレ・照明改修工事
工事場所 佐賀県神崎市千代田町
工事期間 実工期 : 240 日間

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
1. 建築工事	1	式		
2. 電気設備工事	1	式		
3. 機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	率
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(5.08) × 0.915
電気設備工事 改修工事	(4.01)
機械設備工事 改修工事	(4.14)

名 称	率
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(16.13)
電気設備工事 改修工事	(26.54)
機械設備工事 改修工事	(18.61)

名 称	率
一般管理費等	(12.55)
契約保証費	(0.04)

1. 建築工事 科目別内訳

(1)校舎(東トイレ)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
コンクリート		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
トイレブース・その他		1		式		
解体工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

1. 建築工事 科目別内訳

(2)校舎(西トイレ)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
コンクリート		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
トイレブース・その他		1		式		
解体工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

1. 建築工事 中科目別内訳

(3)屋内運動場トイレ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
防水	内部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					

1. 建築工事 中科目別内訳

(3)屋内運動場トイレ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
トイレブース・その他	内部	1	式		
計					
解体工事	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

1. 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		塗装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 EP-G塗	B種 石膏ホ-ド面	296	m ²			
素地ごしらえ	ホ-ド面 A種	296	m ²			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式二重床	床高120～180mm程度	98	m ²			
複層ビニル床シート	t=2.0 CON面 抗菌仕様 IP [*] 付接着剤 ロンシール工業：サニクリンALファ同等	90.4	m ²			
ソフト巾木	H=60 抗菌仕様 ロンシール工業：ロンソフト巾木同等	136	m			
ライニング壁 化粧ケイ加板	t=6.0 不燃 ホ-ド面	14	m ²			
ライニング壁 耐水石膏ホ-ド面	t=12.5 化粧ケイ加板下 不燃 LGS面	14	m ²			
壁 耐水石膏ホ-ド面	t=12.5 EP-G塗下 不燃 LGS面	296	m ²			
天井 化粧石膏ホ-ド面	t=9.5 910×455 LGS面	99.8	m ²			
壁遮音シート	t=1.2	29.6	m ²			
外壁面 壁発泡ウレタン吹付断熱	t=30	97.2	m ²			
回り縁	塩ビ製 t=9 突付け	139	m			
コーナーシート	塩ビ製	65	m			
天井点検口	アルミ 450×450	6	個			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		トイレブース・その他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ビ`クサイン	400×2296 赤	2	か所				
ビ`クサイン	400×2296 青	2	か所				
ビ`クサイン	160 アミ型材 樹脂ソケット+樹脂成形品 青・赤	2	か所				
ビ`クサイン	150×150 アクリル板 t=2.0	6	か所				
ビ`クサイン運搬・施工費	取付金具	1	式				
マグ`ネツ式掲示板	600×450	6	か所				
TB-12 トイレブース	W2113 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-13 トイレブース	W1500+870 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-14 トイレブース	W650 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-15 トイレブース	W870+1130 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-16 トイレブース	W2395 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-17 トイレブース	W2570+1220 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-18 トイレブース	W770+875 H2100 コマニ- : CB-AR同等	1	か所				
TB-19 トイレブース	W2050 H2100 コマニ- : CB-AR同等	2	か所				
TB-20 トイレブース	W1490+870 H2100 コマニ- : CB-AR同等	2	か所				

1. 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		トイレブース・その他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
TB-21 トイレブース	W770+770 H2100 コマニ- : CB-AR同等	2	か所				
TB-22 トイレブース	W2465 H2100 コマニ- : CB-AR同等	2	か所				
TB-23 トイレブース	W3460+1445×2 H2100 コマニ- : CB-AR同等	2	か所				
TB-28 トイレブース	W460 H900 コマニ- : CB-ARX同等	3	か所				
トイレブース運搬・施工費		1	式				
ライ`ング`面台	W750 D250 ホ`ストフォーム t=20	1	か所				
ライ`ング`面台	W1760 D150 ホ`ストフォーム t=20	1	か所				
ライ`ング`面台	W315 D320 ホ`ストフォーム t=20	1	か所				
ライ`ング`面台	W750 D150 ホ`ストフォーム t=20	4	か所				
ライ`ング`面台	W2480 D150 ホ`ストフォーム t=20	2	か所				
棚	W460 D250 ホ`ストフォーム t=20	2	か所				
棚	W850 D150 ホ`ストフォーム t=20	12	か所				
棚	W1200 D150 ホ`ストフォーム t=20	2	か所				
棚	W785 D150 ホ`ストフォーム t=20	1	か所				
棚	W460 D290 ホ`ストフォーム t=20	2	か所				

(1)校舎(東トイレ)		トイレブース・その他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棚	W605 D150 ボーストフォーム t=20	2	か所			
掃除道具掛け器	L=710 45×25 EP-G塗 ねじ込みハンガーフック4個	6	か所			
目隠しがラスフィルム	材工共	6.6	m ²			
計						

1 . 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		解体工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック撤去	t=120 補強筋共	25.6	m ²			
コンクリート壁撤去	t=120	35.7	m ²			
壁 カッター入れ	RC面 (t=120) 両面	107	m			
床材イタイル撤去	t=35	89.4	m ²			
気泡コンクリート撤去	t=50	89.4	m ²			
ブロックシート防水撤去	t=5	89.4	m ²			
均しモルタル撤去	t=20	89.4	m ²			
床 0.9mmシート撤去	ノスリ型	6	m ²			
壁タイル撤去	100角 下地モルタル共	312	m ²			
軽量鉄骨天井下地撤去	T9型 @303 野縁迄	100	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5 910×455	18	m ²			
天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 910×910	82.1	m ²			
回り縁撤去	塩ビ製	144	m			
ラインゲ 撤去	W780 D150 H1300	3	か所			
ラインゲ 撤去	W900 D180 H1300	1	か所			

1. 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		解体工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ラインガ 撤去	W2620 D180 H1300	1	か所			
ラインガ 撤去	W760 D150 H1300	2	か所			
ラインガ 撤去	W3825 D180 H1300	2	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W940+1860 H2350	1	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W2100 H2350	1	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W2100 H2350	2	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W940+2180 H2350	1	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W2420 H2350	1	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W940+4580 H2300	2	か所			
トイレ-ス撤去	t=30 W2720+940×2 H2300	2	か所			
開口枠撤去	200×30	30	m			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建築工事分)						
産業廃棄物積込	コンクリート、がれき類	28.8	m3			
産業廃棄物積込	廃プラ、ボード、木くず、鉄くず	3.9	m3			
産業廃棄物運搬	コンクリート	7.4	m3			
産業廃棄物運搬	がれき類	21.4	m3			
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
産業廃棄物運搬	木くず	2.1	m3			
産業廃棄物運搬	石膏ボード	0.2	m3			
産業廃棄物運搬	ガラス・陶磁器類	0.5	m3			
産業廃棄物運搬	鉄くず	1	m3			
(機械設備工事分)						
建設副産物収集運搬費	2t タンク車 片道25km	2	台			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		内外装	内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
乾式二重床	床高120～180mm程度	116	m ²			
複層ビニル床シート	t=2.0 CON面 抗菌仕様 塩ビ粘着剤 ロシール工業：サクリウムアルファ同等	88.4	m ²			
ソフト巾木	H=60 抗菌仕様 ロシール工業：ソフト巾木同等	102	m			
ライニング壁 化粧ケイ加板	t=6.0 不燃 板面	18.9	m ²			
ライニング壁 耐水石膏ボード	t=12.5 化粧ケイ加板下 不燃 LGS面	18.9	m ²			
壁 耐水石膏ボード	t=12.5 EP-G塗下 不燃 LGS面	267	m ²			
天井 化粧石膏ボード	t=9.5 910×455 LGS面	99.9	m ²			
壁遮音シート	t=1.2	47.2	m ²			
外壁面 壁発泡ウレタン吹付断熱 回り縁	t=30	73.1	m ²			
塩ビ製		141	m			
コーキング	塩ビ製	53.1	m			
天井点検口	アルミ 450×450	7	個			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		トイレブース・その他	内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニルサイン	400×2296 緑	1	か所			
ビニルサイン	784×2296 赤+青	1	か所			
ビニルサイン	400×2296 赤	2	か所			
ビニルサイン	400×2296 青	2	か所			
ビニルサイン	150×150 アクリル板 t=3.0 赤・緑	2	か所			
ビニルサイン	150×150 アクリル板 t=2.0	5	か所			
ビニルサイン運搬・施工費	取付金具	1	式			
マグネット式掲示板	600×450	6	か所			
TB-1 トイレブース	W1640+730 H2100 コア：CB-ARX同等	1	か所			
TB-2 トイレブース	W2140 H2100 コア：CB-ARX同等	1	か所			
TB-3 トイレブース	W2127.5 H2100 コア：CB-ARX同等	1	か所			
TB-4 トイレブース	W2050 H2100 コア：CB-ARX同等	1	か所			
TB-5 トイレブース	W942 H2100 コア：CB-ARX同等	1	か所			
TB-6 トイレブース	W2265 H2100 コア：CB-ARX同等	2	か所			
TB-7 トイレブース	W3460+1445 H2100 コア：CB-ARX同等	2	か所			

1. 建築工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		解体工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリートロック撤去	t=120 補強筋共	52	m ²				
コンクリート壁撤去	t=120	35.9	m ²				
壁 カッター入れ	RC面 (t=120) 両面	108	m				
床材 イタリ撤去	t=35	89.4	m ²				
気泡コンクリート撤去	t=50	89.4	m ²				
ガラスシート防水撤去	t=5	89.4	m ²				
均しモルタル撤去	t=20	89.4	m ²				
床 ロリウムマット撤去	ノズリップ 型	6.9	m ²				
壁タイル撤去	100角 下地モルタル共	297	m ²				
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 @303 野縁迄	100	m ²				
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5 910×455	20.6	m ²				
天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 910×910	79.4	m ²				
回り縁撤去	塩ビ製	139	m				
ライニング撤去	W780 D150 H1300	1	か所				
ライニング撤去	W900 D180 H1300	1	か所				

1. 建築工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		解体工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ライニング撤去	W2623 D180 H1300	1	か所				
ライニング撤去	W780 D150 H1300	2	か所				
ライニング撤去	W3825 D180 H1300	2	か所				
トイレース撤去	t=40 W940+1860 H2500	1	か所				
トイレース撤去	t=40 W2100 H2500	2	か所				
トイレース撤去	t=40 W940+2180 H2500	1	か所				
トイレース撤去	t=30 W2420 H2500	1	か所				
トイレース撤去	t=30 W940+4580 H2300	2	か所				
トイレース撤去	t=30 W2520+940×2 H2300	2	か所				
開口枠撤去	200×30	28.4	m				
計							

1. 建築工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建築工事分)						
産業廃棄物積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ、がれき類	31.4	m3			
産業廃棄物積込	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類、木くず、鉄くず	4.1	m3			
産業廃棄物運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ	10.6	m3			
産業廃棄物運搬	がれき類	20.8	m3			
産業廃棄物運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類	0.1	m3			
産業廃棄物運搬	木くず	2.3	m3			
産業廃棄物運搬	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ	0.2	m3			
産業廃棄物運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器類	0.5	m3			
産業廃棄物運搬	鉄くず	1	m3			
(機械設備工事分)						
建設副産物収集運搬費	2tﾀﾞﾝﾌﾞ車 片道25km	2	台			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建築工事分)						
産業廃棄物処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ 中間処理	10.6	m3			処分費
産業廃棄物処分	がれき類 安定型最終処分	11	m3			処分費
産業廃棄物処分	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類 安定型最終処分	0.1	m3			処分費
産業廃棄物処分	木くず 中間処分(破砕)	2.3	m3			処分費
産業廃棄物処分	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ 管理型最終処分	0.2	m3			処分費
産業廃棄物処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 安定型最終処分	0.5	m3			処分費
有価物	鉄くず H4	0.2	t			有価物
産廃税		16.9	t			産廃税
(機械設備工事分)						
建設副産物処分費	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.9	t			処分費
建設副産物処分費	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類	0.6	t			処分費
有価物	鉄スクラップ 控除 H2	0.7	t			有価物
産廃税		1.5	t			産廃税
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(3)屋内運動場トイレ		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建築工事分)						
産業廃棄物積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ、がれき類	4.7	m3			
産業廃棄物積込	廃ﾌﾞﾗｯｸﾞ、ﾎｰﾄﾞ、木くず、鉄くず	2.4	m3			
産業廃棄物運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.9	m3			
産業廃棄物運搬	がれき類	2.8	m3			
産業廃棄物運搬	廃ﾌﾞﾗｯｸﾞ類	0.3	m3			
産業廃棄物運搬	木くず	1.4	m3			
産業廃棄物運搬	石膏ﾎｰﾄﾞ	0.2	m3			
産業廃棄物運搬	ﾌﾟﾗｽﾄ含有建材(0.1m3程度)	1	式			
産業廃棄物運搬	鉄くず	0.4	m3			
(機械設備工事分)						
建設副産物収集運搬費	2tﾀﾝｸ車 片道25km	1	台			
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(3)屋内運動場トイレ		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建築工事分)						
産業廃棄物処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ 中間処理	1.9	m3			処分費
産業廃棄物処分	がれき類 安定型最終処分	2.8	m3			処分費
産業廃棄物処分	廃ﾌﾞﾗｯｸﾞ類 安定型最終処分	0.3	m3			処分費
産業廃棄物処分	木くず 中間処分(破砕)	1.4	m3			処分費
産業廃棄物処分	石膏ﾎｰﾄﾞ 管理型最終処分	0.2	m3			処分費
産業廃棄物処分	ﾌﾟﾗｽﾄ含有建材(0.1m3程度) 管理型最終処分	1	式			処分費
有価物	鉄くず H4	0.4	t			有価物
産廃税		5.3	t			産廃税
(機械設備工事分)						
建設副産物処分費	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.3	t			処分費
建設副産物処分費	廃ﾌﾞﾗｯｸﾞ類	0.1	t			処分費
有価物	鉄スクラップ 控除 H2	0.2	t			有価物
産廃税		0.4	t			産廃税
計						

1. 建築工事 細目別内訳

(4)仮設トイレ		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(電気設備工事分)						
建設副産物処分費	廃プラスチック類 安定型最終処分	1.1	t			処分費
建設副産物処分費	銅くず(下銅)有価物処理	3.7	kg			有価物
建設副産物処分費	金属くず(H-4)有価物処理	0.1	t			有価物
産廃税		1.1	t			産廃税
(機械設備工事分)						
建設副産物処分費	廃プラスチック類 安定型最終処分	0.2	t			処分費
産廃税		0.2	t			産廃税
計						

2. 電気設備工事 細目別内訳

(1)校舎		電灯設備 トイレ改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具		1	式			別紙 00-0024
配線器具		1	式			別紙 00-0025
電線		1	式			別紙 00-0026
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
電線管		1	式			別紙 00-0028
金属線び		1	式			別紙 00-0029
ボックス類		1	式			別紙 00-0030
トイレ呼出表示器	1L 壁掛型	1	面			
トイレ呼出押釦	ひも付き	2	個			
トイレ呼出廊下灯	ブザー付き	1	個			
トイレ呼出復帰釦		1	個			
電灯盤	1L-便所東	1	面			
電灯盤	1L-便所西	1	面			
電灯盤	2L-便所東	1	面			
電灯盤	2L-便所西	1	面			

(3)仮設トイレ		電灯設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0043	
配線用ケーブル	樹脂製	2	m				
ジョイントボックス	OB 中浅 C付	4	個				
照明器具	R60 LED 60型 シーリング	5	台				
照明器具	S40 LED 40型 電球	13	台				
開閉器盤	S-仮設トイレ	1	面				
計							

3. 機械設備工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		衛生器具設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
洋風便器	フラッシュタンク式、便フタ有り、便器洗浄ユニット(タッチスイッチ、発電式リモコン)洗浄便座(AC100V*1260W、瞬間式)	17	組				
壁掛小便器	センサ一体FV方式(AC100V)、低リップ形	8	組				
棚付二連紙巻器	ワイルドカット、タッチ式	17	組				
大便器用 L 形手摺	ステン製樹脂被覆形(700W*700H*120D)	16	組				
大便器用 I 形手摺	ステン製樹脂被覆形(600L*90D)	1	組				
小便器用手摺	ステン製樹脂被覆形(600W)	3	組				
ウォッシュク	レバー水栓	6	組				
カウンター用洗面器	自動水栓(AC100V)、壁給排水	4	組				
カウンター用洗面器	自動水栓(AC100V)、床給排水	8	組				
洗面器用カウンター	ブラケット式、1方17インチ(1590W*450D)	4	組				
洗面器用カウンター	ブラケット式、2方17インチ(1390W*450D)	2	組				
大型鏡	耐食鏡(1590W*1100H)	4	組				
大型鏡	耐食鏡(1390W*1100H)	2	組				
全身鏡	アルミフレーム(300W*1500H)	2	組				
フィッティングボード	ソフトオープン	2	組				

3. 機械設備工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フック	ステンレス製	37	組			
ランドライ	電気容量:AC100V*920W	2	組			
サニタリボックス	スイング式ワ、角型、床置タイプ	11	組			
計						

3. 機械設備工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 65A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	24	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	85	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	39	m			
<盛替配管>						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	屋内一般 65A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	屋内一般 50A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	屋外架空・暗渠 65A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	屋外架空・暗渠 50A	8	m			

3. 機械設備工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食IP)	5K(ねじ・給水用) 65A	1	個			
仕切弁 (管端防食IP)	5K(ねじ・給水用) 50A	9	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 保温	配管分岐 80A 保温有	1	か所			
		1	式			別紙 00-0044
計						

3. 機械設備工事 細目別内訳

(1)校舎(東トイレ)		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	50	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	22	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 100A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 75A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 40A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 65A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 50A	5	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	11	個			
計						

(2)校舎(西トイレ)		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	フリップ式、便力有り、便器洗浄ユニット(タッチスイッチ、発電式LED)洗浄便座(AC100V*1260W、瞬間式)	15	組			
バリアトイレバック	床置大便器・手洗い器・洗面器・オストメイト(電気温水器:AC100V*600W)・他洗浄便座(AC100V*1260W、瞬間式)	1	組			
壁掛小便器	セガ一体FV方式(AC100V)、低リップ形	8	組			
棚付二連紙巻器	ワイルドカット、ワタチ式	15	組			
大便器用L形手摺	ステン製樹脂被覆形(700W*700H*120D)	13	組			
大便器用I形手摺	ステン製樹脂被覆形(600L*90D)	2	組			
小便器用手摺	ステン製樹脂被覆形(600W)	3	組			
カウンター用手摺	ステン製樹脂被覆形(500L)	1	組			
マルチック	レバ-水栓	5	組			
カウンター式手洗器	自動水栓(AC100V)、床給排水	2	組			
カウンター用洗面器	自動水栓(AC100V)、壁給排水	5	組			
カウンター用洗面器	自動水栓(AC100V)、床給排水	6	組			
洗面器用カウンター	フラット式、2方17°口(1790W*450D)	1	組			
洗面器用カウンター	フラット式、1方17°口(1590W*450D)	2	組			
洗面器用カウンター	フラット式、2方17°口(1390W*450D)	2	組			

3 . 機械設備工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器用カウンター	フラット式、2方17°口(1790W*450D)	1	組			
大型鏡	耐食鏡(1790W*1100H)	1	組			
大型鏡	耐食鏡(1590W*1100H)	2	組			
大型鏡	耐食鏡(1390W*1100H)	2	組			
大型鏡	耐食鏡(1190W*1100H)	1	組			
化粧鏡	耐食鏡(600W*900H)	1	組			
化粧鏡	耐食鏡(450W*600H)	2	組			
レバ-チェア	平面設置タイプ	1	組			
フィッティングボード	ソフトオープン	1	組			
フック	ステン製	38	組			
グリーンライ	電気容量:AC100V*920W	1	組			
ザリホックス	スイング式、角型、床置タイプ	10	組			
計						

3 . 機械設備工事 細目別内訳

(2)校舎(西トイレ)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0051
配管類撤去		1	式			別紙 00-0052
はつり補修		1	式			別紙 00-0053
計						

3 . 機械設備工事 細目別内訳

(3)屋内運動場トイレ		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	フラッシュタンク式、便材有り、便器洗浄ユニット(タッチスイッチ、発電式リフト) 洗浄便座(AC100V*1260W、瞬間式)	3	組			
壁掛大便器	壁掛大便器・手洗い器・洗面器・自動リフト(電気温水器:AC100V*600W)・他 洗浄便座(AC100V*1260W、瞬間式)	1	組			
壁掛小便器	セカ一体FV方式(AC100V)、低リフト形	2	組			
棚付二連紙巻器	ワノンT カット、ワンタッチ式	3	組			
大便器用L形手摺	ステンズ製樹脂被覆形(700W*700H*120D)	1	組			
大便器用I形手摺	ステンズ製樹脂被覆形(600L*90D)	2	組			
小便器用手摺	ステンズ製樹脂被覆形(600W)	1	組			
マルチック	W-水栓	1	組			
カウンター用洗面器	自動水栓(AC100V)、壁給排水	4	組			
洗面器用カウンター	ブラケット式、2方17"ロン(1690W*450D)	1	組			
洗面器用カウンター	ブラケット式、1方17"ロン(1480W*450D)	1	組			
大型鏡	耐食鏡(1690W*1100H)	1	組			
大型鏡	耐食鏡(1480W*1100H)	1	組			
化粧鏡	耐食鏡(450W*600H)	1	組			
全身鏡	アルミフレーム(300W*1500H)	2	組			

3. 機械設備工事 細目別内訳

(3)屋内運動場トイレ 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0057
配管類撤去		1	式			別紙 00-0058
はつり補修		1	式			別紙 00-0059
計						

3. 機械設備工事 細目別内訳

(4)仮設トイレ 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	6	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	17	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	1	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	6	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A	11	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	3	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	25	m			
仕切弁(管端防食)	5K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
仕切弁(管端防食)	5K(ねじ・給水用) 32A	3	個			
弁榭	機 械 ハ ック0.13m3 VC-P(550H)	3	組			
土工事(配管時)	排水含む	1	式			別紙 00-0060
土工事(撤去時)	排水含む	1	式			別紙 00-0061
計						

1. 建築工事 別紙明細

(1)校舎(東トイレ)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組柵足場		1	式			別紙 00-0001
枠組柵足場	枠組スチール H=8800 4ヶ月	13.8	伏㎡			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0002
垂直養生	メッシュ張り 4ヶ月	119	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0003
墨出し	内部改修(個別改修)	118	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場	脚立足場 並列 H=1800 4ヶ月	118	㎡			
計						

1. 建築工事 別紙明細

(1)校舎(東トイレ)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	給水盛替工専用	1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行式)	高さ10m未満 建地幅900mm 3ヶ月	2.2	㎡			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0006
軽量鉄骨間仕切り	B種 LGS65形 @300	31.2	㎡			
片面石膏ボード	B種 t=12.5 突付け	31.2	㎡			
仮設用通用口	片開き鋼製仮設扉 W900×H2000 4ヶ月×2 東側完了後、西側流用	6	か所			
仮設用通用口 開口部補強	扉等 三方補強 W900×H2000 50形 東側完了後、西側流用	6	か所			
計						
床養生		1	式			別紙 00-0007
床養生	搬出搬入路部分(廊下・階段・通路)	176	㎡			
計						

1 . 建築工事 別紙明細

(1)校舎(東トイレ)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0008
整理清掃後片付け		118	m ²			
計						

1 . 建築工事 別紙明細

(2)校舎(西トイレ)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組棚足場		1	式			別紙 00-0009
枠組棚足場	枠組スチール H=8800 4ヶ月	13.8	m ²			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0010
垂直養生	メッシュ張り 4ヶ月	119	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0011
墨出し	内部改修(個別改修)	117	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0012
内部足場	脚立足場 並列 H=1800 4ヶ月	117	m ²			
計						

(1)校舎 電灯設備 トイレ改修						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具		1	式			別紙 00-0024
照明器具	P15 LED7 ラケット 15形	23	台			
照明器具	L5 LRS1-05	54	台			
照明器具	L8 LRS1-08	30	台			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0025
埋込コンセント	2P15Ax1,ETx1 金属P	64	個			
人感センサー	親機 8A	12	個			
人感センサー	子機	32	個			
人感センサー	子機 換気扇連動付	12	個			
操作スイッチ	ON,OFF,連動 2回路	12	個			
計						

2 . 電気設備工事 別紙明細

(1)校舎 電灯設備 トイレ改修						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0026
電線	EM-IE 5.5sqx3 管内	6	m			
電線	EM-IE 2.0mm 管内	6	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C インハイ	340	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C インハイ	117	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C インハイ	355	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	92	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	89	m			
ケーブル	EM-AE 1.2-2C インハイ	43	m			
ケーブル	EM-AE 1.2-3C インハイ	14	m			
計						

(1)校舎 電灯設備 トイレ改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0028
電線管	PF 16mm インハ ^イ	92	m			
電線管	PF 22mm インハ ^イ	89	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0029
1種金属線び	MM A	14	m			
1種金属線び	MM B	21	m			
1種金属線び	MM A 1ヶ用	4	個			
1種金属線び	MM B 1ヶ用	12	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0030
ボックス	OB 中浅 C付 樹脂製	99	個			
計						

2 . 電気設備工事 別紙明細

(1)校舎 電灯設備 照明取替						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0031
照明器具	A100 LED 10,000lmタイプ	18	台			
照明器具	A65 LSS9-4-65	125	台			
照明器具	A48 LSS9-4-48	85	台			
照明器具	A43 LSS9-4-30	36	台			
照明器具	A23 LSS9-2-15	43	台			
照明器具	A46W LSS9MP/RP-4-30	8	台			
照明器具	A14W LSS9MP/RP-2-07	2	台			
照明器具	C29 LSS13-4-21	34	台			
照明器具	D100 LRS6-4-65	4	台			
照明器具	E32 LED FL40形	1	台			
照明器具	F48 LSS1-4-48	16	台			
照明器具	G48 LRS6-4-48	24	台			
照明器具	M33 LED 和風ペンダント	1	台			
照明器具	N10 LED 表示灯	1	台			

(1)校舎		電灯設備 照明取替				金額	備考
名称	摘要	数量	単位	単価			
照明器具		1	式			別紙 00-0031	
照明器具	P15 LED7 ラケット 15形	5	台				
照明器具	Q60W LED 60形 WP	2	台				
計							

2 . 電気設備工事 別紙明細

(1)校舎		電灯設備 照明取替				金額	備考
名称	摘要	数量	単位	単価			
撤去工事		1	式			別紙 00-0032	
照明器具撤去	FL40Wx2 直付	191	台				
照明器具撤去	FL40Wx1 直付	85	台				
照明器具撤去	FL20Wx1 直付	49	台				
照明器具撤去	FL40Wx1 壁付	1	台				
照明器具撤去	FL20Wx1 壁付	5	台				
照明器具撤去	FL40Wx2 吊下	53	台				
照明器具撤去	FL40Wx3 埋込	4	台				
照明器具撤去	FL10Wx1 壁付	1	台				
照明器具撤去	LED40形x1 直付	4	台				
照明器具撤去	Hf 32W形x2 埋込	24	台				
照明器具撤去	FCL コードレスダクト	1	台				
照明器具撤去	FCL シーリング	2	台				
埋込スイッチ撤去	1P15Ax1	2	個				
埋込スイッチ撤去	1P15Ax3	12	個				

(2)屋内運動場		電灯設備 トイレ改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0034
埋込スイッチ	1P15Ax1 金属P	4	個			
埋込スイッチ	1P15Ax1,PLSwx1 金属P	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax2 金属P	1	個			
埋込コンセント	2P15Ax1,ETx1 金属P	11	個			
人感センサー	親機 8A	3	個			
人感センサー	子機	1	個			
人感センサー	子機 換気扇連動付	2	個			
人感センサー	換気扇連動付	1	個			
操作スイッチ	ON,OFF,連動 1回路	1	個			
操作スイッチ	ON,OFF,連動 2回路	3	個			
計						

2 . 電気設備工事 別紙明細

(2)屋内運動場		電灯設備 トイレ改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C インペイ	15	m			
ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管内	29	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C インペイ	68	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C インペイ	12	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C インペイ	73	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C PF内	8	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	8	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	2	m			
ケーブル	EM-AE 1.2-2C PF内	3	m			
ケーブル	EM-AE 1.2-3C インペイ	13	m			
計						

(2)屋内運動場		電灯設備 トイレ改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0036
電線	EM-1E 2.0mm インハ イ	15	m			
電線	EM-1E 2.0mm 管内	29	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0037
電線管	PF 16mm インハ イ	16	m			
電線管	PF 22mm インハ イ	3	m			
電線管(塗装共)	EP 25mm 露出	29	m			
計						

2 . 電気設備工事 別紙明細

(2)屋内運動場		電灯設備 トイレ改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0038
1種金属線び	MM A	39	m			
1種金属線び	MM B	2	m			
1種金属線び	MM A 1ヶ用	10	個			
1種金属線び	MM B 1ヶ用	3	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0039
ボックス	OB 中浅 C付 樹脂製	10	個			
ボックス	SB 1ヶ用 C付 樹脂製	21	個			
プルボックス	200x200x100 露室 塗装共	2	個			
計						

(2)屋内運動場		電灯設備 トイレ改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
貫通処理		1	式			別紙 00-0040
貫通補修	50	2	か所			
計						

2 . 電気設備工事 別紙明細

(2)屋内運動場		電灯設備 照明取替				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具		1	式			別紙 00-0041
照明器具	A65 LSS9-4-65	12	台			
照明器具	A48 LSS9-4-48	1	台			
照明器具	B69 LED 6900lmタイプ	2	台			
照明器具	H700 LED HF700形器具相当	20	台			
照明器具	I134 LED 13400lmタイプ	8	台			
照明器具	J32 LRS3-2-15	3	台			
照明器具	K453 LED FHP45x3タイプ	2	台			
照明器具	O13W LBF3MP/RP-2-06	3	台			
誘導灯	a1 LED避難口誘導灯C級 + パイプ	1	台			
誘導灯	A2G LED避難口誘導灯B級 + 防球ガード	3	台			
計						

(1)校舎(東トイレ)		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0045
(FC-1) 換気扇 据付	天井埋込形	6	台			
計						

3. 機械設備工事 別紙明細

(1)校舎(東トイレ)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0046
和風便器	C-375VF(FV式)	13	組			
洋風便器	□-ｸﾞｸﾞ式,暖房便座	1	組			
洋風便器	□-ｸﾞｸﾞ式,普通便座	1	組			
洋風便器	隅付ｸﾞｸﾞ式,暖房便座	2	組			
床置小便器	U-307(FV式)	10	組			
紙巻器	樹脂製	17	組			
L形手摺	樹脂被覆形,620L*400H*90D	2	組			
擬音装置	露出形	3	組			
壁掛洗面器	L-230	4	組			
掃除用流し	SK-22A	6	組			
化粧鏡	400W*600H	16	組			
化粧棚	陶器製	4	組			
水栓類	15A	12	組			
(KFC-1) 天井扇	ﾀﾞｲｱﾞﾐﾀﾞ:150 ,電源:1 100V,ﾊﾞﾀﾞﾝ:150	4	台			

(2)校舎(西トイレ)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0051
和風便器	C-375VF(FV式)	10	組			
洋風便器	□-カク式,暖房便座	4	組			
洋風便器	隅付カク式,暖房便座	2	組			
床置小便器	U-307(FV式)	7	組			
紙巻器	樹脂製	16	組			
L形手摺	樹脂被覆形,620L*400H*90D	4	組			
掃除用流し	SK-22A	6	組			
化粧鏡	400H*600H	18	組			
水栓類	15A	18	組			
(KFC-1)天井扇	タ' 外径:150 ,電源:1 100V,ハ'イ'フ -ト' 150	4	台			
計						

3. 機械設備工事 別紙明細

(2)校舎(西トイレ)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0052
<給水>						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 65A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 50A	23	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 40A	17	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 32A	31	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 25A	29	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 20A	115	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 50A	14	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空 65A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空 50A	4	m			
<排水>						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	便所内 125A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	便所内 100A	101	m			

3. 機械設備工事 別紙明細

(2)校舎(西トイレ)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0052
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 65A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 50A	64	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 40A	33	m			
<換気>						
スリッパダクト (低圧ダクト)	150mm	12	m			
計						

3. 機械設備工事 別紙明細

(2)校舎(西トイレ)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0053
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 50mm	14	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 75mm	7	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 100mm	6	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 125mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 150mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 200mm	7	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 50mm	34	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 75mm	10	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 100mm	16	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 125mm	12	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 150mm	15	か所			
計						

3. 機械設備工事 別紙明細

(3)屋内運動場トイ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0058
<給水>						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 50A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 32A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 25A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	便所内 20A	23	m			
<排水>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 100A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 65A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 40A	22	m			
<換気>						
スリッパ外 (低圧外)	150mm	12	m			

3. 機械設備工事 別紙明細

(3)屋内運動場トイ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0058
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0059
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 50mm	8	か所			
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 75mm	4	か所			
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 100mm	5	か所			
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 125mm	3	か所			
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 150mm	4	か所			
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	150mm程度 200mm	3	か所			
計						

(4)仮設トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事(配管時)	排水含む	1	式			別紙 00-0060
根切り(機械)	ハ ック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	10.2	m3			
埋戻し	機 械 ハ ック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	10.2	m3			
計						
土工事(撤去時)	排水含む	1	式			別紙 00-0061
根切り(機械)	ハ ック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	10.2	m3			
埋戻し	機 械 ハ ック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	10.2	m3			
計						

3 . 機械設備工事 別紙明細

(4)仮設トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0062
<給水>						
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空 50A	6	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空 20A	17	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	土中 50A	1	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	土中 40A	6	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	土中 30A	11	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	土中 25A	3	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	土中 20A	25	m			
弁柵	VC-P	3	組			
<排水>						
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空 100A	11	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空 75A	8	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空 50A	16	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	土中 125A	2	m			

