

特殊単価一覧表

神崎市教育委員会文化・スポーツ課

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、神崎市建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事名：千代田グラウンド照明設備LED化工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
A.直接工事費				
1.電気設備工事				
1.電力引込幹線設備				
ケーブル	DV-22-3C 架空 材料費	m	2,050	材
異種管継手	FEP50	個	6,240	材
異種管継手	FEP65	個	7,330	材
鋼管柱	ZC-8	本	99,400	材工
計器盤	屋外 ボール取付型	面	291,000	材工
低圧電灯動力盤	屋外 自立型	面	3,260,000	材工
電灯盤 S-WP	屋外 壁掛型	面	642,000	材工
2.照明器具設備				
ケーブル	2PNCT3.5-3C バンド止め	m	1,310	材工
LED投光器(中角型)	重耐塩MF400W相当	台	410,000	材工
LED投光器(広角型)	重耐塩MF400W相当	台	410,000	材工
漏れ光対策ルーバ	重耐塩	台	33,600	材工
電撃殺虫器	30W*2 ボール取付型	台	220,000	材工
LED 防犯灯		台	39,300	材工
LED 直付	ガード付	台	35,100	材工
LED回転用	AC200V	台	27,300	材工
照度測定		式	100,000	—

名称	摘要	単位	採用単価	備考
3.分電盤改修設備				
L-1分電盤	内部更新	面	598,000	材工
L-2分電盤	内部更新	面	517,000	材工
L-3分電盤	内部更新	面	439,000	材工
L-4分電盤	内部更新	面	439,000	材工
L-5分電盤	内部更新	面	512,000	材工
L-6分電盤	内部更新	面	512,000	材工
L-7分電盤	内部更新	面	593,000	材工
L-8分電盤	内部更新	面	512,000	材工
ダックアウト電灯盤(1)	屋外壁掛型	面	621,000	材工
ダックアウト電灯盤(2)	屋外壁掛型	面	447,000	材工
防護マット	材工共	枚	86,400	材工
4.撤去工事				
高木伐採伐根	5～7m程度	本	60,000	—
低木伐採伐根	3m程度	本	15,000	—
5.付帯建築工事				
フェンス撤去	H1800	m	5,000	工
フェンス新設	H1800	m	20,000	材
フェンス取付費	H1800	m	10,000	工
門扉撤去	H2000	基	20,600	工
門扉新設	H2000	基	105,000	労
門扉取付費	H2000	基	41,200	工
コンクリートブロック取壊し	t120 1段 4.2m	式	9,500	工
コンクリートブロック積	t120 1段 材工共 4.2m	式	47,500	労
防球ネット・ブレース一部撤去	W=6m H=5m	m ²	3,800	工
防球ネット・ブレース一部復旧	W=6m H=5m	m ²	4,750	工
重機回送費	0.1クラス	回	13,500	—
埋戻し	真砂土、運搬共	m3	10,800	材工
同上転圧		回	9,000	工

