

神崎市立小中学校体育館空調設備整備工事

< 金抜き設計内訳書 >

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
神埼市立小中学校体育館空調設備整備工事(一括発注)						
A 直接工事費計	1.【機械設備工事】					
	(一般工事)					
	1. 機械設備改修工事	1	式			処分費:S1
	2. 電気設備改修工事	1	式			有価物:S2 産廃税:S3
	3. 建築改修工事	1	式			
	A 直接工事費 計					
B 共通費						
B-1 共通仮設費	1.【機械設備工事】					
	(一般工事)					
	機械設備改修工事	1	式			(A) × 4.19%
	電気設備改修工事	1	式			(A) × 3.97%
	建築改修工事	1	式			(A-S1-S3) × 7.29%
	積上げ分	1	式			
	計					

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2 現場管理費	1.【機械設備工事】					
	(一般工事)					
	機械設備改修工事	1	式			$(A+B1) \times 16.78\%$
	電気設備改修工事	1	式			$(A+B1) \times 21.94\%$
	建築改修工事	1	式			$(A+B1) \times 58.14\%$
	計					
B-3 一般管理費	契約保証費	1	式			$(A+B1+B2) \times 0.04\%$
	一般管理費等(調整あり)	1	式			$(A+B1+B2) \times 12.46\%$
	計					調整額
共通費合計		1	式			
C 工事価格	(万止め)	1	式			
D 消費税及び地方消費税相当額	10%	1	式			
E 総 額		1	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費計						
A-1 機械設備改修工事		1	式			
A-2 電気設備改修工事		1	式			
A-3 建築改修工事		1	式			
【凡例】						
C: 建築コスト情報 2026.夏号 SC: 建築施工単価 2026.7 夏						
B: 建設物価 2026.9月号 S: 積算資料 2026.9月号						
見積: 業者見積 D: 代価表						
A: 計						うち産廃税 うち産廃税 有価物計

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B 共通仮設費 積上げ分						
1 脊振中学校						
仮囲い						
カラーコーン	H700 赤 30日	34	個			D-1
コーンバー	L2000 赤、白 30日	32	本			D-2
2 脊振小学校						
仮囲い						
カラーコーン	H700 赤 30日	15	個			D-1
コーンバー	L2000 赤、白 30日	13	本			D-2
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	12～13t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
3 仁比山小学校						
仮囲い						
カラーコーン	H700 赤 30日	37	個			D-1
コーンバー	L2000 赤、白 30日	35	本			D-2

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	12～13t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
4 西郷小学校						
仮囲い						
カラーコーン	H700 赤 30日	30	個			D-1
コーンバー	L2000 赤、白 30日	28	本			D-2
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	25t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
5 神埼小学校						
仮囲い						
カラーコーン	H700 赤 30日	37	個			D-1
コーンバー	L2000 赤、白 30日	35	本			D-2
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	12～13t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6 千代田東部小学校						
仮囲い						
カラーコーン	H700 赤 30日	34	個			D-1
コーンバー	L2000 赤、白 30日	32	本			D-2
ラフテレーンクレーン	25t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
7 千代田中部小学校						
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	12～13t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
8 千代田中学校						
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	12～13t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
9 千代田西部小学校						
交通誘導警備員B		1	人			D-4
ラフテレーンクレーン	12～13t オペレータ付	1	日			刊行物比較表(電気設備)
B. 計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	神崎市立小中学校体育館空調設備整備工事							
	機械設備工事	直接工事費						
1	脊振中学校		1	式				
2	脊振小学校		1	式				
3	仁比山小学校		1	式				
4	西郷小学校		1	式				
5	神崎小学校		1	式				
6	千代田東部小学校		1	式				
7	千代田中部小学校		1	式				
8	千代田中学校		1	式				
9	千代田西部小学校		1	式				
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	脊振中学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		7	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	59	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	59	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	7	m				代価
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空	30A	42	m				M-32
	硬質塩化ビニル管(VP)	土中埋設	50A	8	m				M-32
	防虫網		30A	6	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	6	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		7	台				M-104
	室外機		7	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	7	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	52	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	42	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	7	か所				代価
	機械穿孔	75Φ*200T	RC壁	7	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		16.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.3	m3				刊行物
	地業解体			0.3	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.6	m3				M-99
	埋戻	人力		0.6	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.3	m3				M-99
	砕石			0.3	m3				M-99
	コテ仕上げ			3.2	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室内機：ブラケット架台	ネグロス電工：BK-60*2		7	か所				代価
	室外機：床置架台	キャッチャー：PB-075-SS		7	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	脊振小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		4	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	46	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	46	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	12	m				代価
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空	30A	36	m				M-32
	硬質塩化ビニル管(VP)	土中埋設	50A	2	m				M-32
	防虫網		30A	4	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	4	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	機器取付工事		1	式				別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式				別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式				別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式				別紙明細書
	支持架台工事		1	式				別紙明細書
		A						
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		4	台				M-104
	室外機		4	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	12	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	34	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	36	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
※	犬走り部解体復旧工事						
	コンクリートカッター	T=100	4.0	m			刊行物
	コンクリート解体		0.1	m3			刊行物
	地業解体		0.1	m3			M-99(掘削)
	掘削	人力	0.2	m3			M-99
	埋戻	人力	0.2	m3			M-99
	コンクリート打設	人力	0.1	m3			M-99
	砕石		0.1	m3			M-99
	コテ仕上げ		0.8	m2			M-99
	計						
※	支持架台工事						
	室外機：床置架台	キャッチャー：PB-075-SS	4	か所			代価
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	仁比山小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		8	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	42	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	42	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	8	m				代価
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空	30A	35	m				M-32
	硬質塩化ビニル管(VP)	土中埋設	50A	8	m				M-32
	防虫網		30A	8	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	8	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		8	台				M-104
	室外機		8	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	10	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	32	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	35	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	8	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	8	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		16.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.3	m3				刊行物
	地業解体			0.3	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.6	m3				M-99
	埋戻	人力		0.6	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.3	m3				M-99
	砕石			0.3	m3				M-99
	コテ仕上げ			3.2	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室内機：ブラケット架台	ネグロス電工：BK-60*2		8	か所				代価
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		8	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	西郷小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		6	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	32	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	32	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	6	m				代価
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋外架空	30A	39	m				M-32
	硬質塩化ビニル管 (VP)	土中埋設	50A	6	m				M-32
	防虫網		30A	6	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	6	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		6	台				M-104
	室外機		6	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	6	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	26	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	39	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	5	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	5	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		12.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.2	m3				刊行物
	地業解体			0.2	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.5	m3				M-99
	埋戻	人力		0.5	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.2	m3				M-99
	砕石			0.2	m3				M-99
	コテ仕上げ			2.4	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室内機：ブラケット架台	ネグロス電工：BK-60*2		6	か所				代価
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		6	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	神崎小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		8	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	◎コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	44	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	44	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	12	m				代価
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空	30A	49	m				M-32
	硬質塩化ビニル管(VP)	土中埋設	50A	21	m				M-32
	防虫網		30A	8	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	8	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		8	台			M-104	
	室外機		8	台			M-104	
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	12	m			M-88	
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	32	m			M-88	
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	49	m			M-94	
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	9	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	9	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		42.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.8	m3				刊行物
	地業解体			0.8	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		1.7	m3				M-99
	埋戻	人力		1.7	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.8	m3				M-99
	砕石			0.8	m3				M-99
	コテ仕上げ			8.4	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室内機：ブラケット架台	ネグロス電工：BK-60*2		8	か所				代価
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		8	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	千代田東部小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		6	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	32	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	32	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	17	m				代価
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋外架空	30A	24	m				M-32
	硬質塩化ビニル管 (VP)	土中埋設	50A	9	m				M-32
	防虫網		30A	6	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	6	個				M-140
	浸透枳	100A*150Φ_380H	ビニル蓋150Φ	3	個				代価

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		6	台				M-104
	室外機		6	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	17	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	15	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	24	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	6	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	6	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		18.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.4	m3				刊行物
	地業解体			0.4	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.7	m3				M-99
	埋戻	人力		0.7	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.4	m3				M-99
	砕石			0.4	m3				M-99
	コテ仕上げ			3.6	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		6	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	千代田中部小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		8	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	44	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	44	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	16	m				代価
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋外架空	30A	30	m				M-32
	硬質塩化ビニル管 (VP)	土中埋設	50A	4	m				M-32
	防虫網		30A	8	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	4	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		8	台			M-104	
	室外機		8	台			M-104	
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	16	m			M-88	
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	28	m			M-88	
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	30	m			M-94	
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	8	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	8	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		8.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.2	m3				刊行物
	地業解体			0.2	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.3	m3				M-99
	埋戻	人力		0.3	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.2	m3				M-99
	砕石			0.2	m3				M-99
	コテ仕上げ			1.6	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		8	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	千代田中学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		12	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	62	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	62	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	18	m				代価
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空	30A	58	m				M-32
	硬質塩化ビニル管(VP)	土中埋設	50A	6	m				M-32
	防虫網		30A	12	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	6	個				M-140
	浸透枳	100A*150Φ_380H	ビニル蓋150Φ	6	個				代価

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		12	台				M-104
	室外機		12	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	18	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	44	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	58	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	12	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	12	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		12.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.2	m3				刊行物
	地業解体			0.2	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.5	m3				M-99
	埋戻	人力		0.5	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.2	m3				M-99
	砕石			0.2	m3				M-99
	コテ仕上げ			2.4	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		10	か所				代価
	室外機：コンクリートレール架台	竹原電設：WBM2-600*2		2	か所				代価
	計								

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
1	千代田西部小学校								
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形		7	基				見積
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW							
		ワイヤードリモコン, 風量コントローラー, 床置架台, 他一式							
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス		1	式				見積
	冷媒用銅管(断熱材付)	ガス管:15.88	断熱:20T	42	m				M-36
	冷媒用銅管(断熱材付)	液管 : 9.52	断熱:10T	42	m				M-36
	空調ドレン管	屋内一般	30A	11	m				代価
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋外架空	30A	46	m				M-32
	硬質塩化ビニル管 (VP)	土中埋設	50A	8	m				M-32
	防虫網		30A	4	個				M-136
	間接排水口	TW	80A*50A	4	個				M-140

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工事		1	式			別紙明細書
	冷媒管外装工事		1	式			別紙明細書
	ドレン管塗装工事		1	式			別紙明細書
	穴明補修工事		1	式			別紙明細書
	犬走り部解体復旧工事		1	式			別紙明細書
	支持架台工事		1	式			別紙明細書
		A					
	計						

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	【別紙明細書】							
※	機器取付工事							
	(AC-1) スポットエアコン	大風量直吹型, 床置形						
		冷房能力:10.0KW. 暖房能力:11.2KW						
	室内機		7	台				M-104
	室外機		7	台				M-104
	●コインタイマー	屋内壁掛制御盤, 室内機用接続ボックス	1	式				
	計							
※	冷媒管外装工事							
	保温外装	屋内: 着色亜鉛鉄板	11	m				M-88
	保温外装	屋外: ステンレス鋼板	31	m				M-88
	計							
※	ドレン管塗装工事							
	調合ペイント	VP 30A	46	m				M-94
	計							

(明細書)

名 称		規 格 ・ 寸 法		数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
※	穴明補修工事								
	機械穿孔	150Φ*200T	RC壁	7	か所				代価
	機械穿孔	50Φ*200T	RC壁	7	か所				代価
	計								
※	犬走り部解体復旧工事								
	コンクリートカッター	T=100		16.0	m				刊行物
	コンクリート解体			0.3	m3				刊行物
	地業解体			0.3	m3				M-99(掘削)
	掘削	人力		0.6	m3				M-99
	埋戻	人力		0.6	m3				M-99
	コンクリート打設	人力		0.3	m3				M-99
	砕石			0.3	m3				M-99
	コテ仕上げ			3.2	m2				M-99
	計								
※	支持架台工事								
	室外機：ブラケット架台	ネグロス電工：S-BK-80*2		7	か所				代価
	計								代価

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	千代田中学学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	脊振中学校			1	式								
2	脊振小学校			1	式								
3	仁比山小学校			1	式								
4	西郷小学校			1	式								
5	神埼小学校			1	式								
6	千代田東部小学校			1	式								
7	千代田中部小学校			1	式								
8	千代田中学校			1	式								
9	千代田西部小学校			1	式								
	合計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	脊振中学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	電力引込設備			1	式								
2	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
1	電力引込設備												
	電線	EM-IE8		12	m							E-69	
	ケーブル	EM-CET60 管内		5	m							E-83	
	電線管	HIVE22 露出		6	m							E-2	
	電線管	HIVE54 露出		5	m							E-2	
	動力引込盤			1	面							代価NO-5	
	腕金750			1	本							E-183	900適用
	接地工事 ED	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所							E-143	
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所							E-143	
	接地標示板	測定共		2	枚							E-143	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	動力設備												
	電線	EM-IE5.5		110	m							E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内		3	m							E-74	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ		38	m							E-75	
	ケーブル	EM-CET60 管内		4	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 管内		6	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 コロガシ		25	m							E-84	
	ケーブル	EM-CET14 管内		3	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET14 コロガシ		17	m							E-84	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内		4	m							E-77	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内		44	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C コロガシ		10	m							E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内		12	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C コロガシ		64	m							E-88	
	電線管	HIVE16 露出		44	m							E-2	
	電線管	HIVE22 露出		12	m							E-2	
	電線管	HIVE28 露出		40	m							E-2	
	電線管	HIVE36 露出		3	m							E-2	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	電線管	HIVE54	露出	10	m							E-2	
	電線管	F2-30	防水	4	m							E-2	
	電線管	MMA	露出	3	m							E-4	
	プルボックス VE	150□*100		9	個							E-15	
	プルボックス SUS, WP	350□*350		2	個							代価NO-26	
	プルボックス SUS, WP	300□*300		1	個							E-15	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型		2	面							代価NO-2	
	開閉器盤 S-3	屋外壁掛型		1	面							代価NO-3	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1	個							代価NO-23	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	脊振小学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	16	m			E-69	
	ケーブル	EM-IE22	8	m			E-69	
	ケーブル	6KV CET22 管内	62	m			E-57	
	ケーブル	6KV CET22 FEP内	8	m			E-57	
				m				
	電線管	HIVE28 インペイ	8	m			E-2	
	電線管	HIVE54 露出	62	m			E-2	
	電線管	FEP65 地中	8	m			E-184	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	
	プルボックス SUS, WP	350□*350	9	個			代価NO-25	
	新設キュービクル	1面体 Aタイプ	1	面			代価NO-6	
	動力変圧器	50kVA	1	台			代価NO-14	
	LBS7. 2KV3P200A	PF付	1	式			代価NO-12	
	接地工事 EA, D	EB14 φ-1500L*1	1	ヶ所			E-143	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	接地工事 EB	EB14 φ-1500L*6		1	ヶ所						E-143		3連*2
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所						E-143		
	接地標示板	測定共		3	枚						E-143		
	土工事			1	式						明細書1		
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	動力設備												
	電線	EM-IE5.5		112	m							E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内		2	m							E-74	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C 管内		45	m							E-77	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内		28	m							E-77	
	ケーブル	EM-CET14 管内		20	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 管内		31	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 FEP内		5	m							E-84	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内		20	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内		5	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管内		10	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-8C 管内		4	m							E-86	
	電線管	HIVE16 露出		20	m							E-2	
	電線管	HIVE22 露出		60	m							E-2	
	電線管	HIVE28 露出		30	m							E-2	
	電線管	HIVE36 露出		20	m							E-2	
	電線管	HIVE54 露出		31	m							E-2	
	電線管	F2-30 防水		2	m							E-2	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	電線管	MMA	露出	2		m						E-4	
	電線管	FEP50	地中	5		m						E-184	
	プルボックス VE	150□	*100	8		個						E-15	
	プルボックス VE	200□	*100	2		個						E-15	
	プルボックス SUS, WP	300□	*200	5		個						E-15	
	プルボックス SUS, WP	200□	*200	1		個						E-15	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型		2		面						代価NO-2	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1		個						代価NO-23	
	壁貫通補修	25 φ		1		ヶ所						E-206	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事（明細書-1）												
	土工事	根切		1.6		m3						E-144	
		山砂		0.5		m3						建設物価P135	
		埋戻し		0.7		m3						E-144	
		残土処理		0.3		m3						E-144	
		アスファルトカット		8.0		m						コスト情報P418	
		アスファルト舗装		2.3		m2						コスト情報P398	
		埋設シート		5.0		m						E-187	
		埋設標柱（鉄）		1.0		個						E-187	
	小計												
	改め計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	仁比山小学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	幹線設備			1	式								
3	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	16	m			E-69	
	電線	EM-IE22	8	m			E-69	
	ケーブル	6KV CET22 FEP内	32	m			E-57	
	電線管	HIVE28 インペイ	8	m			E-2	
	電線管	FEP65 地中	32	m			E-184	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	
	プルボックス SUS, WP	400□*300	1	個			E-15	
	新設キュービクル	1面体 Bタイプ	1	面			代価NO-7	
	動力変圧器	75kVA	1	台			代価NO-15	
	LBS7. 2KV3P200A	PF付	1	式			代価NO-12	
	接地工事 EA, D	EB14 φ-1500L*1	1	ヶ所			E-143	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	接地工事 EB	EB14 φ-1500L*6		1	ヶ所						E-143		3連*2
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所						E-143		
	接地標示板	測定共		3	枚						E-143		
	土工事			1	式						明細書1		
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	幹線設備												
	ケーブル	EM-CET60	管内	644								E-83	
	ケーブル	EM-CET60	サドル	24								E-84	
	ケーブル	EM-CET60	FEP内	8								E-84	
	ケーブル	EM-CET60	MW吊	296								E-84	
	電線管	VE54	露出	644								E-2	
	電線管	FEP65	地中	8								E-184	
	メッセンジャー 38			296								E-183	
	コンクリート柱	10-19-500		1								E-182	
	支線工事 38			1								E-183	
	腕金1200			4								E-183	
	建柱費			1								E-182	
	小計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
2	動力設備							
	電線	EM-IE5.5	84	m			E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	4	m			E-74	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	10	m			E-75	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内	44	m			E-77	
	ケーブル	EM-CET60 管内	160	m			E-83	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内	16	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C コロガシ	80	m			E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内	20	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C コロガシ	20				E-88	
	電線管	HIVE16 露出	58	m			E-2	
	電線管	HIVE22 露出	20	m			E-2	
	電線管	HIVE28 露出	40	m			E-2	
	電線管	HIVE54 露出	160	m			E-2	
	電線管	F2-30 防水	4	m			E-2	
	電線管	MMA 露出	4	m			E-4	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	150	□*100	8		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200	□*100	2		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	300	□*300	2		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	350	□*300	5		個						代価NO-26	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	500	□*500	1		個						E-15	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型		4		面						代価NO-2	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1		個						代価NO-23	
	接地工事 ED	EB14 φ-1500L*1		4		ヶ所						E-143	
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		4		ヶ所						E-143	
	接地標示板	測定共		8		ヶ所						E-143	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事（明細書-1）												
	土工事	根切		10.2	m3						E-144		
		山砂		0.3	m3						建設物価P135		
		埋戻し		0.7	m3						E-144		
		残土処理		0.2	m3						E-144		
		埋設シート		30.0	m						E-187		
		埋設標柱(鉄)		2.0	個						E-187		
	小計												
	改め計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	神埼小学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	幹線設備			1	式								
3	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	16	m			E-69	
	電線	EM-IE22	8	m			E-69	
	ケーブル	6KV CET22 FEP内	9	m			E-57	
	電線管	HIVE28 インペイ	8	m			E-2	
	電線管	FEP65 地中	9	m			E-184	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	
	プルボックス SUS, WP	400□*300	1	個			E-15	
	新設キュービクル	1面体 Bタイプ	1	面			代価NO-7	
	動力変圧器	75kVA	1	台			代価NO-15	
	LBS7. 2KV3P200A	PF付	1	式			代価NO-12	
	接地工事 EA, D	EB14 φ-1500L*1	1	ヶ所			E-143	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	接地工事 EB	EB14 φ-1500L*6		1	ヶ所						E-143		3連*2
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所						E-143		
	接地標示板	測定共		3	枚						E-143		
	土工事			1	式						明細書1		
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	幹線設備												
	ケーブル	EM-CET60	管内	6	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET60	サドル	12	m							E-84	
	ケーブル	EM-CET60	FEP内	16	m							E-84	
	ケーブル	EM-CET60	MW吊	34	m							E-84	
	電線管	VE54	露出	6	m							E-2	
	電線管	FEP65	地中	16	m							E-184	
	メッセンジャー 38			34	m							E-183	
	腕金1200			1	本							E-183	
	土工事			1	式							明細書2	
	小計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
2	動力設備							
	電線	EM-IE5.5	251	m			E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	4	m			E-74	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	7	m			E-75	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内	53	m			E-77	
	ケーブル	EM-CE8-3C 管内	73	m			E-77	
	ケーブル	EM-CET14 管内	29	m			E-83	
	ケーブル	EM-CET38 管内	38	m			E-83	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内	30	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内	43	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管内	49	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-8C 管内	19	m			E-86	
	ケーブル	EM-CEE1.25-10C 管内	15	m			E-86	
				m				
	電線管	HIVE16 露出	30	m			E-2	
	電線管	HIVE22 露出	92	m			E-2	
	電線管	HIVE28 露出	156	m			E-2	
	電線管	HIVE36 露出	29	m			E-2	
	電線管	HIVE54 露出	38	m			E-2	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	電線管	F2-30	防水	4	m							E-2	
	電線管	MMA	露出	4	m							E-4	
	プルボックス VE	150□	*100	6	個							E-15	
	プルボックス VE	200□	*100	4	個							E-15	
					個								
	プルボックス SUS, WP	400□	*300	1	個							E-15	
	プルボックス SUS, WP	350□	*300	1	個							代価NO-26	
	プルボックス SUS, WP	300□	*300	1	個							E-15	
	プルボックス SUS, WP	200□	*100	4	個							E-15	
	開閉器盤 S-1	屋外壁掛型		1	面							代価NO-1	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型		2	面							代価NO-2	
	開閉器盤 S-3	屋外壁掛型		1	面							代価NO-3	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1	個							代価NO-23	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事 (明細書-1)												
	土工事	根切		1.7	m3						E-144		
		山砂		0.5	m3						建設物価P135		
		埋戻し		1.2	m3						E-144		
		残土処理		0.5	m3						E-144		
		埋設シート		5.0	m						E-187		
		埋設標柱 (コンクリート)		1.0	個						E-187		
	小計												
	改め計												

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
土工事 (明細書-2)							
土工事	根切	2.7	m3			E-144	
	山砂	0.8	m3			建設物価P135	
	埋戻し	2.0	m3			E-144	
	残土処理	0.8	m3			E-144	
	埋設シート	6.0	m			E-187	
	埋設標柱 (コンクリート)	1.0	個			E-187	
小計							
改め計							

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	西郷小学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	幹線設備			1	式								
3	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	8	m			E-69	
	電線	EM-IE22	8	m			E-69	
	電線	EM-IE38	8	m			E-69	
	ケーブル	6KV CET38 FEP内	18	m			E-57	
	電線管	HIVE36 インペイ	8	m			E-2	
	端末処理材	6KV CET38 屋内	1	組			E-59	
	端末処理材	6KV CET38 屋外	1	組			E-59	
	新設キュービクル	4面体	1	基			代価NO-10	
	電灯変圧器	50kVA	1	台			代価NO-14	
	動力変圧器	200kVA	1	台			代価NO-15	
	高圧コンデンサー	24kvar	1	台			代価NO-20	
	高圧リアクトル	24kvar用	1	台			代価NO-21	
	絶縁油PCB含有検査		3	検体			刊行物比較表	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	接地工事 EA, D	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所						E-143		
	接地工事 EB	EB14 φ-1500L*6		1	ヶ所						E-143	3連*2	
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		1	ヶ所						E-143		
	接地標示板	測定共		3	枚						E-143		
	既設キュービクル撤去	3面体		1	基						代価NO-23		
	既設 高圧ケーブル	CET38		18	m						E-57		
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	幹線設備												
	ケーブル	EM-CE5.5-3C	管内	3	m							E-77	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C	サトル	6	m							E-78	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C	FEP内	6	m							E-82	
	ケーブル	EM-CET60	管内	9	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET60	サトル	18	m							E-84	
	ケーブル	EM-CET60	FEP内	18	m							E-84	
	ケーブル	EM-CET60	MW吊	53	m							E-84	
	ケーブル	EM-CEES 1.25-4C	管内	3	m							E-90	
	ケーブル	EM-CEES 1.25-4C	サトル	6	m							E-91	
	ケーブル	EM-CEES 1.25-4C	FEP内	6	m							E-93	
	電線管	HIVE28	露出	6	m							E-2	
	電線管	HIVE54	露出	9	m							E-2	
	電線管	FEP30	地中	12	m							E-184	
	電線管	FEP65	地中	18	m							E-184	
	メッセンジャー 38			53	m							E-183	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	腕金 750			1		本					E-183		900適用
	腕金 1200			2		本					E-183		
	土工事			1		式					明細書1		
	撤去 CET60	管内		6		m					E-83		
	撤去 CET60	メッセン吊		8		m					E-84		
	撤去 CE5.5-3C	管内		3		m					E-77		
	撤去 CE5.5-3C	メッセン吊		4		m					E-78		
	撤去 CEES1.25-4C	管内		3		m					E-90		
	撤去 CEES1.25-4C	メッセン吊		4		m					E-91		
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	動力設備												
	電線	EM-IE5.5		109	m							E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内		4	m							E-74	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ		28	m							E-75	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内		34	m							E-77	
	ケーブル	EM-CET38 管内		85	m							E-83	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内		29	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C コロガシ		7	m							E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内		10	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C コロガシ		35	m							E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管内		12	m							E-85	
	電線管	HIVE16 露出		41	m							E-2	
	電線管	HIVE22 露出		22	m							E-2	
	電線管	HIVE28 露出		31	m							E-2	
	電線管	HIVE54 露出		85	m							E-2	
	電線管	F2-30 防水		3	m							E-2	
	電線管	MMA 露出		4	m							E-4	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	150	□*100	4		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200	□*100	3		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	300	□*300	5		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	350	□*300	1		個						代価NO-26	
	開閉器盤 S-3	屋外壁掛型		2		面						代価NO-3	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1		個						代価NO-23	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事（明細書-1）												
	土工事	根切		4.1	m3						E-144		
		山砂		1.2	m3						建設物価P135		
		埋戻し		3.0	m3						E-144		
		残土処理		1.2	m3						E-144		
		埋設シート		6.0	m						E-187		
		埋設標柱(鉄)		1.0	個						E-187		
	小計												
	改め計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	千代田東部小学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	幹線設備			1	式								
3	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	ケーブル	6KV CET22 FEP内	8	m			E-57	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	
	新設キュービクル	1面体 Dタイプ	1	面			代価N0-9	
	動力変圧器	200kVA	1	台			代価N0-17	
	既設キュービクル 撤去	動力150kv A	1	台			代価N0-17	
	絶縁油PCB含有検査		1	検体			刊行物比較表	
	小計							

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	幹線設備												
	ケーブル	EM-CET60	管内	47	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET60	MW吊	10	m							E-84	
	電線管	VE54	露出	47	m							E-2	
	メッセンジャー 38			10	m							E-183	
	プルボックス SUS, WP	300□*300		5	個							E-15	
	腕金750			2	本							E-183	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	動力設備												
	電線	EM-IE5.5		66	m							E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内		4	m							E-74	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C コロガシ		25	m							E-79	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内		33	m							E-77	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C コロガシ		40	m							E-80	
	ケーブル	EM-CET38 管内		6	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 コロガシ		30								E-84	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内		66	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C コロガシ		21								E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内		41	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C コロガシ		7								E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管内		6	m							E-85	
		EM-CEE1.25-6C コロガシ		21								E-88	
	電線管	HIVE16 露出		66	m							E-2	
	電線管	HIVE22 露出		47	m							E-2	
	電線管	HIVE28 露出		70	m							E-2	
	電線管	HIVE54 露出		6	m							E-2	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	電線管	F2-30	防水	3		m						E-2	
	電線管	MMA	露出	4		m						E-4	
	プルボックス VE	150□	*100	11		個						E-15	
	プルボックス VE	200□	*100	1		個						E-15	
	プルボックス SUS, WP	300□	*300	3		個						E-15	
	プルボックス SUS, WP	200□	*100	5		個						E-15	
	開閉器盤 S-3	屋外壁掛型		2		面						代価NO-3	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1		個						代価NO-23	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	千代田中部小学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	幹線設備			1	式								
3	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	20	m			E-69	
	電線	EM-IE22	10	m			E-69	
	ケーブル	6KV CET22 管内	156	m			E-57	
	ケーブル	6KV CET22 FEP内	20	m			E-57	
	ケーブル	6KV CET22 サドル	6	m			E-57	
	ケーブル	6KV CET22 メッセン吊	33	m			E-57	
	電線管	HIVE28 インペイ	10	m			E-2	
	電線管	HIVE54 露出	156	m			E-2	
	電線管	FEP65 地中	20	m			E-184	
	メッセンジャー 38		33	m			E-183	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	新設キュービクル	1面体	Bタイプ	1	面							代価NO-7	
	動力変圧器	75kVA		1	台							代価NO-15	
	LBS7.2KV3P200A	PF付		1	式							代価NO-12	
	高圧コンデンサー	50kvar		1	台							代価NO-19	
	腕金1200			2	本							E-183	
	接地工事 EA, D	EB14φ-1500L*1		1	ヶ所							E-143	
	接地工事 EB	EB14φ-1500L*6		1	ヶ所							E-143	3連*2
	接地工事 ED(ELB)	EB14φ-1500L*1		1	ヶ所							E-143	
	接地標示板	測定共		3	枚							E-143	
	土工事			1	式							明細書1	
	撤去 既設高圧受電盤			1	面							代価NO-32	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	幹線設備												
	電線	EM-IE	5.5	58	m							E-69	
	ケーブル	EM-CET38	管内	30	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38	FEP内	14	m							E-84	
	電線管	VE54	露出	30	m							E-2	
	電線管	FEP50	地中	28	m							E-184	
	プルボックス SUS, WP	300□	*300	3	個							E-15	
	プルボックス SUS, WP	350□	*350	1	個							代価NO-25	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	動力設備												
	電線	EM-IE5.5		124	m							E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内		4	m							E-74	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C コロガシ		39	m							E-79	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内		98	m							E-77	
	ケーブル	EM-CET14 管内		14	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 管内		48	m							E-83	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内		57	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内		52	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C コロガシ		60	m							E-88	
	電線管	HIVE16 露出		57	m							E-2	
	電線管	HIVE22 露出		52	m							E-2	
	電線管	HIVE28 露出		94	m							E-2	
	電線管	HIVE36 露出		14	m							E-2	
		HIVE54 露出		48	m							E-2	
	電線管	F2-30 防水		4	m							E-2	
	電線管	MMA 露出		4	m							E-4	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	150	□*100	6		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200	□*100	4		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200	□*200	4		個						E-15	
						個							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	150	□*100	1		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	200	□*100	1		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	200	□*200	2		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	300	□*200	8		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	300	□*300	1		個						E-15	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型		2		面						代価NO-2	
	開閉器盤 S-4	屋外壁掛型		1		面						代価NO-4	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A		1		個						代価NO-23	
	壁貫通補修	25 φ		1		ヶ所						E-206	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事（明細書-1）												
	土工事	根切		6.1	m3						E-144		
		山砂		1.8	m3						建設物価P135		
		埋戻し		2.6	m3						E-144		
		残土処理		1.7	m3						E-144		
		埋設シート		10.0	m						E-187		
		埋設標柱（コンクリート）		1.0	個						E-187		
	小計												
	改め計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	千代田中学学校												
	電気設備工事	直接工事費											
1	高圧受電設備			1	式								
2	幹線設備			1	式								
3	動力設備			1	式								
		凡例											
		E：積算マニュアル2026（電気）											
		代価：別紙代価表											
	合計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	16	m			E-69	
	電線	EM-IE22	8	m			E-69	
	ケーブル	6KV CET22 管内	14	m			E-57	
	ケーブル							
	ケーブル	6KV CET22 サドル	6	m			E-57	
	ケーブル	6KV CET22 メッセン吊	134	m			E-57	
	電線管	HIVE28 インペイ	8	m			E-2	
	電線管	HIVE54 露出	14	m			E-2	
	メッセンジャー 38		134	m			E-183	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	新設キュービクル	1面体	Cタイプ	1		面						代価NO-8	
	動力変圧器	100kVA		1		台						代価NO-16	
	LBS7. 2KV3P200A	PF付		1		式						代価NO-12	
	腕金750			8		本						E-183	900適用
	接地工事 EA, D	EB14 φ-1500L*1		1		ヶ所						E-143	
	接地工事 EB	EB14 φ-1500L*6		1		ヶ所						E-143	3連*2
	接地工事 ED(ELB)	EB14 φ-1500L*1		1		ヶ所						E-143	
	接地標示板	測定共		3		枚						E-143	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	幹線設備												
	電線	EM-IE	8	130	m							E-69	
	ケーブル	EM-CET60	管内	30	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET60	コロカシ	35								E-84	
	電線管	HIVE54	露出	30	m							E-2	
	プルボックス SUS, WP	300□*300		2	個							E-15	
	プルボックス SUS, WP	400□*400		2	個							代価NO-25	
	壁貫通補修	75φ		2	ヶ所							E-206	
	小計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
2	動力設備												
	電線	EM-IE5.5		114	m							E-69	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内		4	m							E-74	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C コロガシ		51	m							E-79	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内		70	m							E-77	
	ケーブル	EM-CET14 管内		17	m							E-83	
	ケーブル	EM-CET38 管内		40	m							E-83	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内		34	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内		14	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管内		6	m							E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-8C 管内		14	m							E-86	
	ケーブル	EM-CEE1.25-10C 管内		12	m							E-86	
	ケーブル	EM-CEE1.25-12C 管内		10	m							E-86	
	ケーブル	EM-CEE1.25-12C コロガシ		28	m							E-88	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	150	□*100	4		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200	□*100	2		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200	□*200	11		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	300	□*300	2		個						E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	350	□*350	1		個						代価NO-25	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型		4		面						代価NO-2	
	開閉器盤 S-4	屋外壁掛型		1		面						代価NO-4	
	壁貫通補修	25 φ		1		ヶ所						E-206	
	壁貫通補修	32 φ		2		ヶ所						E-206	
	小計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
	千代田西部小学校							
	電気設備工事	直接工事費						
1	高圧受電設備		1	式				
2	幹線設備		1	式				
3	動力設備		1	式				
		凡例						
		E：積算マニュアル2026（電気）						
		代価：別紙代価表						
	合計							

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
1	高圧受電設備							
	電線	EM-IE14	16	m			E-69	
	電線	EM-IE22	8	m			E-69	
	ケーブル							
	ケーブル	6KV CET22 FEP内	7	m			E-57	
	電線管	HIVE28 インペイ	8	m			E-2	
	電線管	FEP65 地中	7	m			E-184	
	端末処理材	6KV CET22 屋内	2	組			E-59	
	プルボックス SUS, WP	350□*350	1	個			代価N0-25	
	高圧受電盤		1	面			代価N0-11	

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	新設キュービクル	1面体	Bタイプ	1		面						代価NO-7	
	動力変圧器	75kVA		1		台						代価NO-15	
	LBS7.2KV3P200A	PF付		1		式						代価NO-12	
	高圧コンデンサー	50kvar		1		台						代価NO-19	
	接地工事 EA, D	EB14φ-1500L*1		1		ヶ所						E-143	
	接地工事 EB	EB14φ-1500L*6		1		ヶ所						E-143	3連*2
	接地工事 ED(ELB)	EB14φ-1500L*1		1		ヶ所						E-143	
	接地標示板	測定共		3		枚						E-143	
	土工事			1		式						明細書1	
	撤去 既設高圧受電盤			1		面						代価NO-32	
	小計												

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
2	幹線設備							
	電線	EM-IE 5.5	196	m			E-69	
	ケーブル	EM-CET38 コロガシ	42	m			E-84	
	ケーブル	EM-CET38 FEP内	56	m			E-84	
	電線管	FEP50 地中	56	m			E-184	
	プルボックス VE	300□*300	1	個				
	プルボックス SUS, WP	300□*300	1	個			E-15	
	壁貫通補修	75 φ	3	ヶ所			E-206	
	土工事 (1)		1	式			明細書1	
	土工事 (2)		1	式			明細書2	
	小計							

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
2	動力設備							
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	4	m			E-74	
	ケーブル	EM-CE5.5-3C コロガシ	42	m			E-79	
	ケーブル	EM-CE5.5-4C 管内	95	m			E-77	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C 管内	62	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C コロガシ	26	m			E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C 管内	27	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-4C コロガシ	5	m			E-88	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C 管内	2	m			E-85	
	ケーブル	EM-CEE1.25-6C コロガシ	21	m			E-88	
	電線管	HIVE16 露出	62	m			E-2	
	電線管	HIVE22 露出	29	m			E-2	
	電線管	HIVE28 露出	91	m			E-2	
	電線管	F2-30 防水	4	m			E-2	
	電線管	MMA 露出	4	m			E-4	

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	CODE
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	150□*100	7	個			E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE	200□*100	7	個			E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	150□*100	1	個			E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	200□*100	1	個			E-15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS, WP	200□*200	2	個			E-15	
	開閉器盤 S-3	屋外壁掛型	1	面			代価NO-3	
	開閉器盤 S-4	屋外壁掛型	1	面			代価NO-4	
	配線用遮断器	MCB2P50/20A	1	個			代価NO-23	
	壁貫通補修	25 φ	1	ヶ所			E-206	
	小計							

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事（明細書-1）												
	土工事	根切		8.1	m3						E-144		
		山砂		2.3	m3						建設物価P135		
		埋戻し		5.8	m3						E-144		
		残土処理		2.3	m3						E-144		
		埋設シート		20.0	m						E-187		
		埋設標柱(コンクリート)		2.0	個						E-187		
	小計												
	改め計												

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	CODE
	土工事（明細書-2）												
	土工事	根切		3.0	m3						E-144		
		山砂		0.8	m3						建設物価P135		
		埋戻し		2.1	m3						E-144		
		残土処理		0.8	m3						E-144		
		埋設シート		9.0	m						E-187		
		埋設標柱(コンクリート)		1.0	個						E-187		
	小計												
	改め計												

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3 建築工事						
1.脊振中学校		1.0	式			
2.脊振小学校		1.0	式			
3.仁比山小学校		1.0	式			
4.西郷小学校		1.0	式			
5.神埼小学校		1.0	式			
6.千代田東部小学校		1.0	式			
7.千代田中部小学校		1.0	式			
8.千代田中学校		1.0	式			
9.千代田西部小学校		1.0	式			
計						
産業廃棄物運搬処分		1.0	式			
計						
合 計						うち処分費 うち産廃税
						有価物計

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1 脊振中学校						
1-1 直接仮設		1.0	式			
1-2 内装改修		1.0	式			
1-3 解体工事		1.0	式			
1:計						
2 脊振小学校						
2-1 直接仮設		1.0	式			
2-2 地業		1.0	式			
2-3 鉄筋		1.0	式			
2-4 コンクリート		1.0	式			
2-5 型枠		1.0	式			
2-6 左官		1.0	式			
2-7 建具		1.0	式			
2-8 ユニット及びその他工事		1.0	式			
2-9 解体工事		1.0	式			
2:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3 仁比山小学校						
3-1 直接仮設		1.0	式			
3-2 地業		1.0	式			
3-3 鉄筋		1.0	式			
3-4 コンクリート		1.0	式			
3-5 型枠		1.0	式			
3-6 左官		1.0	式			
3-7 ユニット及びその他工事		1.0	式			
3-8 解体工事		1.0	式			
3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4 西郷小学校						
4-1 直接仮設		1.0	式			
4-2 地業		1.0	式			
4-3 鉄筋		1.0	式			
4-4 コンクリート		1.0	式			
4-5 型枠		1.0	式			
4-6 左官		1.0	式			
4-7 建具		1.0	式			
4-8 ユニット及びその他工事		1.0	式			
4-9 解体工事		1.0	式			
4:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5 神埼小学校						
5-1 直接仮設		1.0	式			
5-2 地業		1.0	式			
5-3 鉄筋		1.0	式			
5-4 コンクリート		1.0	式			
5-5 型枠		1.0	式			
5-6 左官		1.0	式			
5-7 ユニット及びその他工事		1.0	式			
5-8 解体工事		1.0	式			
5:計						
6 千代田東部小学校						
6-1 直接仮設		1.0	式			
6-2 ユニット及びその他工事		1.0	式			
6-3 解体工事		1.0	式			
6:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7 千代田中部小学校						
7-1 直接仮設		1.0	式			
7-2 地業		1.0	式			
7-3 鉄筋		1.0	式			
7-4 コンクリート		1.0	式			
7-5 型枠		1.0	式			
7-6 左官		1.0	式			
7-7 ユニット及びその他工事		1.0	式			
7-8 解体工事		1.0	式			
7:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8 千代田中学校						
8-1 直接仮設		1.0	式			
8-2 鉄筋		1.0	式			
8-3 コンクリート		1.0	式			
8-4 型枠		1.0	式			
8-5 左官		1.0	式			
8-6 ユニット及びその他工事		1.0	式			
8-7 解体工事		1.0	式			
8:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9 千代田西部小学校						
9-1 直接仮設		1.0	式			
9-2 地業		1.0	式			
9-3 鉄筋		1.0	式			
9-4 コンクリート		1.0	式			
9-5 型枠		1.0	式			
9-6 左官		1.0	式			
9-7 ユニット及びその他工事		1.0	式			
9-8 解体工事		1.0	式			
9:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1 脊振中学校						
1-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	99.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	99.0	m2			刊比-2
移動足場	W1.5m H3.7m 2段 1ヶ月	1.0	台			刊比-3
床養生	ブルーシート 合板t12	122.0	m2			D-3
1-1:計						
1-2 内装改修						
壁 ボード張り	石膏ボードt9.5+シナ合板t5.5 1500x13	7.0	カ所			見積
	下地野縁30x40					
	下地補強 杉 150x150x1300					
	ボルトN12含む					
1-2:計						

[illegible]

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2 脊振小学校						
2-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	99.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	99.0	m2			刊比-2
移動足場	W1.5m H5.4m 3段 1ヶ月	1.0	台			刊比-4
床養生	ブルーシート 合板t12	47.1	m2			D-3
2-1:計						
2-2 地業						
砕石敷	t100	0.1	m3			見積
2-2:計						
2-3 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13	56.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	56.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	56.9	kg			見積
2-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-4 コンクリート						
捨てコンクリート	18-15-20N	0.2	m3			見積
コンクリート打設手間	人力	0.2	m3			見積
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
2-4:計						
2-5 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	2.8	m2			見積
2-5:計						
2-6 左官						
コンクリート床直均し	金こて	6.5	m2			見積
2-6:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-7 建具						
AW-1	アルミパネルt3 800x1200	4.0	カ所			見積
	孔加工 φ 200 パネル廻りシーリング10x6共					
2-7:計						
2-8 ユニット及びその他工事						
フェンス	基礎250x250x450	15.0	m			見積
	両開きW2000 JFE建材株式会社 (PF-2型 H=1800 外忍)					
	同等品以上					
架台	溝型鋼-100x50x5x7.5	4.0	カ所			見積
	切板PL-9 切板PL-6					
	錆止め2回、OP塗2回 製作、取り付け費込み					
2-8:計						

[illegible]

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3 仁比山小学校						
3-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	75.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	75.0	m2			刊比-2
移動足場	W1.5m H3.7m 2段 1ヶ月	1.0	台			刊比-3
床養生	ブルーシート 合板t12	134.0	m2			D-3
3-1:計						
3-2 地業						
砕石敷	t100	0.4	m3			見積
3-2:計						
3-3 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13	56.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	56.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	56.9	kg			見積
3-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3-4 コンクリート						
捨てコンクリート	18-15-20N	0.2	m3			見積
コンクリート打設手間	人力	0.2	m3			見積
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
3-4:計						
3-5 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	2.8	m2			見積
3-5:計						
3-6 左官						
コンクリート床直均し	金こて	6.5	m2			見積
3-6:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3-7 ユニット及びその他工事						
フェンス	基礎250x250x450	10.9	m			見積
	両開きW2000					
	JFE建材株式会社 (PF-2型 H=1800 外忍)					
	同等品以上					
3-7:計						
3-8 解体工事						
化粧有孔合板撤去	t12	0.7	m2			見積
掘削		3.6	m2			見積
つぼ堀	H=420	0.5	m2			見積
	アスファルトt50 粒調砕石t100 砕石t150					
	土砂t120					
3-8:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4 西郷小学校						
4-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	95.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	95.0	m2			刊比-2
移動足場	W1.5m H3.7m 2段 1ヶ月	1.0	台			刊比-3
床養生	ブルーシート 合板t12	103.0	m2			D-3
3-1:計						
4-2 地業						
砕石敷	t100	5.9	m3			見積
3-2:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4-3 鉄筋						
ワイヤーメッシュ	φ 3.2 100x100 土間コンクリート内	4.9	m2			見積
異形鉄筋	SD295A D13	54.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	54.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	54.9	kg			見積
差し筋アンカー	D13@200 L=520	11.0	本			見積
3-3:計						
4-4 コンクリート						
捨てコンクリート	18-15-20N	0.4	m3			見積
土間コンクリート	18-15-20N	0.3	m3			見積
コンクリート打設手間	人力	0.7	m3			見積
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
4-5:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4-5 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	1.4	m2			見積
4-6:計						
4-6 左官						
コンクリート床直均し	金こて	15.2	m2			見積
4-6:計						
4-7 建具						
AW-2	アルミパネルt3 702x1500	1.0	カ所			見積
	孔加工 φ 200					
	パネル廻りシーリング10x6共					
	ストッパー取付 1箇所					
4-7:計						
4-8 ユニット及びその他工事						
フェンス	基礎250x250x520	7.6	m			見積
	JFE建材株式会社(PF-2型 H=1800 外忍) 同等品以上					
4-8:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4-9 解体工事						
有孔シナ合板撤去	t5.5	0.50	m2			見積
ロックウール撤去	t25	0.50	m2			見積
ガラス撤去	t5	1.1	m2			見積
コンクリート床撤去	t100	1.2	m2			見積
コンクリート壁撤去	H=420	11.1	m2			見積
掘削	t150	5.9	m2			見積
つぼ堀	H=420	0.4	m2			見積
	土砂t420					
4-9:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5 神埼小学校						
5-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	111.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	111.0	m2			刊比-2
移動足場	W1.5m H3.7m 2段 1ヶ月	1.0	台			刊比-3
床養生	ブルーシート 合板t12	141.0	m2			D-3
5-1:計						
5-2 地業						
砕石敷	t100	0.1	m3			見積
5-2:計						
5-3 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13	56.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	56.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	56.9	kg			見積
5-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5-4 コンクリート						
捨てコンクリート	18-15-20N	0.2	m3			見積
コンクリート打設手間	人力	0.2	m3			見積
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
5-4:計						
5-5 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	2.8	m2			見積
5-5:計						
5-6 左官						
コンクリート床直均し	金こて	6.5	m2			見積
5-6:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5-7 ユニット及びその他工事						
フェンス	基礎250x250x450	9.5	m			見積
	両開きW2000 JFE建材株式会社 (PF-2型 H=1800 外忍)					
5-7:計	同等品以上					
5-8 解体工事						
化粧有孔合板撤去	t12	0.70	m2			見積
コンクリート床撤去	t50 砕石t100 掘削t50	0.60	m2			見積
アスファルト撤去	t50 路盤(粒調砕石t100含む)	3.0	m2			見積
つぼ堀	H=420	0.3	m2			見積
	アスファルトt50 粒調砕石t100 砕石t150 土砂t120					
フェンス撤去	鉄製 H=2270	5.5	m			見積
フェンス基礎撤去	300x300x450	2.0	カ所			見積
5-8:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6 千代田東部小学校						
6-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	42.1	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	42.1	m2			刊比-2
移動足場	W1.5m H3.7m 2段 1ヶ月	1.0	台			刊比-3
床養生	ブルーシート 合板t12	129.0	m2			D-3
6-1:計						
6-2 ユニット及びその他工事						
架台	溝型鋼-100x50x5x7.5	6.0	カ所			見積
	切板PL-9					
	切板PL-6					
	錆止め2回、OP塗2回 製作、取り付け費込み					
6-2:計						
6-3 解体工事						
有孔ラワンベニヤ撤去	t12	0.70	m2			見積
グラスウール裏打ちカンレイシャ付撤去	t50	0.70	m2			見積
6-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7 千代田中部小学校						
7-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	36.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	36.0	m2			刊比-2
7-1:計						
7-2 地業						
砕石敷	t100(0.07m3程度)	1.0	式			見積
7-2:計						
7-3 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13	56.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	56.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	56.9	kg			見積
5-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7-4 コンクリート						
捨てコンクリート	18-15-20N	0.2	m3			見積
コンクリート打設手間	人力	0.2	m3			見積
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
7-4:計						
7-5 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	2.8	m2			見積
7-5:計						
7-6 左官						
コンクリート床直均し	金こて	6.5	m2			見積
7-6:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7-7 ユニット及びその他工事						
フェンス	基礎250x250x450	15.0	m			見積
	両開きW2000 JFE建材株式会社 (PF-2型 H=1800 外忍)					
	同等品以上					
配管カバー	コの字型縞鋼板 200x200x1300 t2.3	8.0	カ所			見積
7-7:計						
7-8 解体工事						
スチール手摺撤去	一部開口675x675	8.00	カ所			見積
アスファルト撤去	t50 路盤(粒調碎石t100含む)	3.6	m2			見積
つぼ堀	H=420	0.6	m2			見積
	アスファルトt50 粒調碎石t100 碎石t150 土砂t120					
7-8:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8 千代田中学校						
8-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	207.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	207.0	m2			刊比-2
8-1:計						
8-2 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13	56.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	56.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	56.9	kg			見積
差し筋アンカー	D10@200 L=400 90° フック	35.0	本			見積
8-2:計						
8-3 コンクリート						
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
8-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8-4 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	2.1	m2			見積
8-4:計						
8-5 左官						
コンクリート床直均し	金こて	2.9	m2			見積
8-5:計						
8-6 ユニット及びその他工事						
フェンス	H=1800	15.0	m			見積
	両開きW2000 積水樹脂株式会社 メッシュフェンスG10					
	同等品以上 後付ベースプレート共					
配管カバー	コの字型縞鋼板 200x200x1000 t2.3	12.0	カ所			見積
8-6:計						
8-7 解体工事						
スチール手摺撤去	一部開口1036x1000	12.00	カ所			見積
8-7:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9 千代田西部小学校						
9-1 直接仮設						
くさび緊結式足場(手すり先行式)	W9001ヶ月	132.0	m2			刊比-1
垂直養生	防炎シート張り(1ヶ月)	132.0	m2			刊比-2
9-1:計						
9-2 地業						
砕石敷	t100(0.07m3程度)	0.4	m2			見積
9-2:計						
9-3 鉄筋						
異形鉄筋	SD295A D13	56.9	kg			見積
鉄筋組立費	スペーサー共	56.9	kg			見積
鉄筋運搬費	t100	56.9	kg			見積
9-3:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9-4 コンクリート						
捨てコンクリート	18-15-20N	0.2	m3			見積
コンクリート打設手間	人力	0.2	m3			見積
コンクリート	24-15-20N	1.1	m3			見積
コンクリート打設手間	ポンプ車	1.1	m3			見積
9-4:計						
9-5 型枠						
型枠	基礎部 普通合板	2.8	m2			見積
7-5:計						
9-6 左官						
コンクリート床直均し	金こて	6.5	m2			見積
7-6:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9-7 ユニット及びその他工事						
フェンス	基礎250x250x450	6.7	m			見積
	両開きW2000 JFE建材株式会社 (PF-2型 H=1800 外忍)					
	同等品以上					
配管カバー	コの字型縞鋼板 200x200x1000 t2.3	7.0	カ所			見積
9-7:計						
9-8 解体工事						
スチール手摺撤去	一部開口675x954	7.00	カ所			見積
掘削	t250	3.6	m2			見積
つぼ堀	H=420 土砂	0.3	m2			見積
フェンス撤去	鉄製H=2270 片開き	4.7	m			見積
フェンス基礎撤去	300x300x450	4.0	カ所			見積
9-8:計						

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-4 産業廃棄物						
1.脊振中学校						
発生材積込運搬	陶磁器くず	0.1	m3			見積
発生材積込運搬	木くず	0.3	m3			見積
発生材処分	陶磁器くず(中間処理)0.03t程度	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	木くず(中間処理)	0.2	t			処分費 見積
2.脊振小学校						
発生材積込運搬	木くず(0.005m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	ガラスくず(0.02m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	がれき類	0.8	m3			見積
発生材処分	木くず 中間処理(0.003t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	ガラスくず 最終処分(0.01t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	がれき類 最終処分	1.20	t			処分費 見積
産廃税		1.21	t			産廃税

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3.仁比山小学校						
発生材積込運搬	木くず(0.01m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	がれき類	1.1	m3			見積
発生材処分	木くず 中間処理(0.01t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	がれき類 最終処分	1.6	t			処分費 見積
産廃税		1.6	t			産廃税
4.西郷小学校						
発生材積込運搬	木くず(0.003m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	ガラスくず(0.02m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	がれき類	3.1	m3			見積
発生材処分	木くず 中間処理(0.002t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	ガラスくず 最終処分(0.01t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	がれき類 最終処分	4.6	t			処分費 見積
産廃税		4.61	t			産廃税
有価物(電気)	鉄H4	2.0	t			刊行物比較表(電気設備)

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5.神埼小学校						
発生材積込運搬	木くず(0.01m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	がれき類	0.8	m3			見積
発生材積込運搬	金属くず	1.0	m3			見積
発生材処分	木くず 中間処理(0.01t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	がれき類 最終処分	1.2	t			処分費 見積
有価物	鉄H4	0.1	t			有価物
産廃税		1.2	t			産廃税
6.千代田東部小学校						
発生材積込運搬	木くず(0.01m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	ガラスくず(0.04m3程度)	1.0	式			見積
発生材処分	木くず 中間処理(0.01t程度)	1.0	式			処分費 見積
発生材処分	ガラスくず 最終処分(0.01t程度)	1.0	式			処分費 見積
産廃税		0.01	t			産廃税
有価物(電気)	鉄H4	1	t			刊行物比較表(電気設備)

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7.千代田中部小学校						
発生材積込運搬	金属くず(0.005m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	がれき類	0.8	m3			見積
発生材処分	がれき類 最終処分	1.2	t			処分費 見積
有価物	鉄H4	0.01	t			有価物
産廃税		1.20	t			産廃税
8.千代田中学校						
発生材積込運搬	金属くず(0.005m3程度)	1.0	式			見積
発生材積込運搬	廃プラスチック類(0.02t程度)	1.0	式			見積
発生材処分	最終処分 廃プラスチック類(0.02t程度)	1.2	t			処分費 見積
有価物	鉄H4	0.006	t			有価物
産廃税		0.02	t			産廃税

名称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9.千代田西部小学校						
発生材積込運搬	金属くず	0.6	m3			見積
発生材積込運搬	がれき類	1.2	m3			見積
発生材処分	がれき類 最終処分	1.8	t			処分費 見積
有価物	鉄H4	0.70	t			有価物
産廃税		1.80	t			産廃税
A-4:計						うち処分費 うち産廃税 有価物計