

【 参 考 資 料 】

特殊単価一覧

工事名 神崎市立小中学校体育館空調設備設置工事

	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	見積採用単価	備考
	M-1 機械設備工事				
1	(AC-1)スポットエアコン	大風量直吹型、床置形 冷房能力:10.0KW.暖房能力:11.2KW	基	2,000,000	
2	◎エアコン	ワイヤードレイン、風量コントロール、床置架台、他一式 屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	844,000	脊振中
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	432,000	脊振小
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	864,000	仁比山小
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	824,000	西郷小
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	864,000	神埼小
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	824,000	東部小
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	864,000	中部小
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	944,000	千代田中
	◎エアコン	屋内壁掛制御盤、室内機用接続ボックス	式	844,000	西部小
2	電気設備工事				
	開閉器盤 S-1	屋外壁掛型	面	98,400	
	開閉器盤 S-2	屋外壁掛型	面	189,000	
	開閉器盤 S-3	屋外壁掛型	面	252,000	
	開閉器盤 S-4	屋外壁掛型	面	286,000	
	動力引込盤	屋外壁掛型	面	346,000	
	屋外キュービクル	Aタイプ 3φTR50kVA	面	3,130,000	
	屋外キュービクル	Bタイプ 3φTR75kVA	面	3,360,000	
	屋外キュービクル	Cタイプ 3φTR100kVA	面	3,710,000	
	屋外キュービクル	Dタイプ 3φTR200kVA	面	4,990,000	
	屋外キュービクル(4面体)	3φ200k、1φ50k、SC24k,SR	面	12,600,000	
	屋外キュービクル	高圧受電盤	面	6,380,000	
	既設キュービクル改修	LBS7.2KV3P200A	式	2,890,000	
3	建築工事				
	壁 ボード張り	石膏ボード t 9.5+シナ合板 t 5.5 1500×1300	か所	74,000	
		下地野縁30×40、ボルトN12含む			
		下地補強 杉 150×150×1300			
	砕石敷	t 100	m3	208,000	脊振・神埼小
	砕石敷	t 100	m3	52,000	仁比山小
	砕石敷	t 100	m3	20,800	西郷小学
	砕石敷	t 100 (0.07m3程度)	式	20,800	千代田中

特殊単価一覧（参考資料）

名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	見積採用単価	備考
碎石敷	t 100 (0.07m3程度)	式	52,000	西部小
ワイヤーメッシュ	φ3.2 100×100 土間コンクリート内	m ²	5,200	
異形鉄筋	SD295A D13	kg	360	
鉄筋組立費	スパーサー共	kg	1,040	
鉄筋運搬費	t 100	kg	360	
差し筋アンカー	D13@200 L=520	本	520	
差し筋アンカー	D10@200 L=400 90° フック	本	620	
捨てコンクリート	18-15-20N	m ³	24,000	
土間コンクリート	18-15-20N	m ³	24,000	
コンクリート打設手間	人力	m ³	96,000	
コンクリート	24-15-20N	m ³	24,000	
コンクリート	24-15-20N	m ³	31,200	西部小
コンクリート打設手間	ポンプ車	m ³	96,000	
型枠	基礎部 普通合板	m ²	17,200	青振小・西郷小以外
型枠	基礎部 普通合板	m ²	34,300	西郷小
コンクリート床直均し	金こて	m ²	5,200	
AW-1	アルミパネル t3 800×1200、孔加工φ200	か所	133,000	
	パネル廻りシーリング10×6共			
AW-2	アルミパネル t3 702×1500、孔加工φ200	か所	162,000	
	パネル廻りシーリング10×6共			
	ストッパー取付 1箇所			
フェンス	基礎250×250×450、両開きW2000	m	27,000	青振小
	JFE建材株式会社（PF-2型 H=1800 外忍） 同等品以上			
フェンス	基礎250×250×450、両開きW2000	m	31,200	仁比山小
	JFE建材株式会社（PF-2型 H=1800 外忍） 同等品以上			
フェンス	基礎250×250×450	m	19,800	西郷小
	JFE建材株式会社（PF-2型 H=1800 外忍） 同等品以上			
フェンス	基礎250×250×450、両開きW2000	m	19,800	神埼小
	JFE建材株式会社（PF-2型 H=1800 外忍） 同等品以上			
フェンス	基礎250×250×450、両開きW2000	m	28,100	中部小・千代田中
	JFE建材株式会社（PF-2型 H=1800 外忍） 同等品以上			
フェンス	基礎250×250×450、両開きW2000	m	39,000	西部小
	JFE建材株式会社（PF-2型 H=1800 外忍） 同等品以上			

特殊単価一覧（参考資料）

	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	見積採用単価	備考
	配管カバー	コの字型縞鋼板 200×200×1300 t 2.3	か所	84,000	中部小
	配管カバー	コの字型縞鋼板 200×200×1300 t 2.3	か所	65,100	千代田中
	配管カバー	コの字型縞鋼板 200×200×1300 t 2.3	か所	94,200	西部小
	架台	溝型鋼-100×50×5×7.5、切板PL-9、切板PL-6 錆止め2回、OP塗2回、製作、取り付け費込み	か所	299,000	腎振小
	架台	溝型鋼-100×50×5×7.5、切板PL-9、切板PL-6 錆止め2回、OP塗2回、製作、取り付け費込み	か所	223,000	東部小
	石膏ボード撤去	t 9.5	m ²	800	
	木下地撤去	間柱45×150	m ²	800	
	有孔ラワンベニヤ撤去	t 12	m ²	960	
	グラスウール裏打ちカンレイヤ付撤去	t 25	m ²	2,400	
	ガラス撤去	t 5	m ²	6,400	
	アスファルト撤去	t 50 路盤（粒調砕石 t 100含む）	m ²	1,600	
	つぼ堀	H=420、土砂 t 120 アスファルト t 50 粒調砕石 t 100 砕石 t 150	m ²	6,400	
	化粧有孔合板撤去	t 12	m ²	960	
	掘削		m ²	4,000	
	有孔シナ合板撤去	t 5.5	m ²	960	
	ロックウール撤去	t 25	m ²	2,400	
	コンクリート床撤去	t 100	m ²	12,000	
	コンクリート壁撤去	H=420	m ²	16,000	
	フェンス撤去	鉄製 H=2270	m	1,200	
	フェンス基礎撤去	300×300×450	か所	4,000	
	スチール手摺撤去	一部開口	か所	2,400	
4	産業廃棄物運搬処分				
	発生材積込・運搬費	陶器くず	m3	5,600	
	発生材積込・運搬費	木くず	m3	5,600	
	発生材積込・運搬費	木くず（0.005m3程度）、（0.003m3程度）、 （0.01m3程度）	式	2,400	
	発生材積込・運搬費	ガラスくず（0.02m3程度）、（0.04m3程度）	式	4,000	
	発生材積込・運搬費	がれき類	m3	6,400	腎振小
	発生材積込・運搬費	がれき類	m3	5,600	仁比山・西郷・神 埼小
	発生材積込・運搬費	廃プラスチック類（0.02 t 程度）	m3	2,800	
	発生材積込・運搬費	金属くず	m3	5,600	
	発生材積込・運搬費	金属くず（0.005m3程度）	式	1,200	中部小
	発生材積込・運搬費	金属くず（0.005m3程度）	式	2,400	千代田中
	発生材処分費	陶磁器くず（中間処理）0.03 t 程度	式	4,000	
	発生材処分費	木くず 破碎・中間処分	m3	6,400	

特殊単価一覧（参考資料）

[illegible]